

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  
**Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie**  
Dział Energetyki i Ochrony Środowiska  
ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszów  
tel. + 48 17 711 23 55  
tel. + 48 17 852 50 81  
fax +48 17 711 22 92  
iz.rzeszow@plk-sa.pl  
[www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl)



Nr pisma: IZ07EN.294.11.2024.AS.1

Rzeszów, 24.10.2024 r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia: Wycinka drzew na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie w roku 2025**

**Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie**

**Rodzaj zamówienia: Usługa**

**Kod CPV: 77211400-6**

**ZAAKCEPTOWAŁ**

.....  
(data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną)

Opracowała:  
Agnieszka Smorąg  
tel. 17 711 13 19

## Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć.....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia.....	3
3. Rodzaj zamawianych usług .....	4
4. Miejsce realizacji zamówienia.....	4
5. Harmonogram realizacji zamówienia .....	5
6. Parametry świadczonych usług .....	6
7. Specyfikacja techniczna .....	8
8. Wymagania prawne.....	9
9. Sposób płatności .....	10
10. Kary umowne.....	10
11. Prawo opcji .....	10
12. Podwykonawcy .....	10
13. Uwagi Końcowe .....	10
14. Załączniki.....	12

## 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem Umowy jest mechaniczna wycinka drzew wraz z transportem pozyskanego drewna do miejsc magazynowania, pocięciem drewna i ułożeniem w stosy wg wskazań Zamawiającego, zagospodarowaniem i wywiezieniem odpadów.

Drewno w postaci grubizny stanowi własność Zamawiającego. Drewno w postaci drobnicy oraz pnie zgnite powyżej 50% stanowią odpad do zagospodarowania przez Wykonawcę.

Dokładne lokalizacje wraz z rodzajem drzew zakwalifikowanymi do wycinki będą podawane dla realizacji konkretnych zleceń do zawartej umowy ramowej.

Pracowników realizujących dane Zlecenie, jak również materiały i niezbędny sprzęt do wykonania usług wskazanych w Zleceniu - zapewnia Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w tut. Zakładzie pisemnego wniosku o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją umowy oraz pisemnego oświadczenia dotyczącego ich aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP.

Zamawiający zapewni nadzór toromistrza przy prowadzonej wycinie drzew.

**Osoby, które będą wykonywały prace na terenie PKP przy czynnym ruchu kolejowym,** przed podpisaniem umowy i wejściem w teren muszą zostać zgłoszone do inspektora

zakładowego BHP nr tel. 728917097 w celu przeszkolenia z BHP i uzyskania przepustek wejścia na teren kolejowy dla tych osób.

### 3. Rodzaj zamawianych usług

Prace związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, przede wszystkim według zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478).

### 4. Miejsce realizacji zamówienia

Tereny przyległe do linii kolejowych w utrzymaniu Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Nr linii	Nazwa linii	Nazwa odcinka
25	ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA	CHMIELÓW K. TARNOBRZEGU - MIELEC
25	ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA	MIELEC - DĘBICA
68	LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK	STAŁOWA WOLA PŁD. - PRZEWORSK
71	OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY	NOWA DĘBA - GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
71	OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY	GŁOGÓW MAŁOPOLSKI - RZESZÓW GŁÓWNY
79	PADEW - WOLA BARANOWSKA	PADEW - WOLA BARANOWSKA
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	TARNÓW WSCHODNI - DĘBICA
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	DĘBICA - RZESZÓW GŁÓWNY
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	RZESZÓW GŁÓWNY - PRZEWORSK
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	PRZEWORSK - MUNINA
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	MUNINA - ŻURAWICA
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	ŻURAWICA - PRZEMYŚL GŁÓWNY
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	PRZEMYŚL GŁÓWNY - HURKO
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	HURKO - MEDYKA
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	MEDYKA - MEDYKA (GP)
92	PRZEMYŚL - MEDYKA (SZ)	PRZEMYŚL - HURKO MIJANKA
92	PRZEMYŚL - MEDYKA (SZ)	HURKO MIJANKA - MEDYKA
92	PRZEMYŚL - MEDYKA (SZ)	MEDYKA - MEDYKA (GP)
101	MUNINA - HREBENNE	MUNINA - HREBENNE
102	PRZEMYŚL - MALHOWICE	PRZEMYŚL - PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE
102	PRZEMYŚL - MALHOWICE	PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE - PRZEMYŚL PIKULICE
102	PRZEMYŚL - MALHOWICE	PRZEMYŚL PIKULICE - MALHOWICE (PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE - GP)
106	RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO	RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA

106	RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO	RZESZÓW STARONIWA - JASŁO TOWAROWA ROZRZ.
106	RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO	JASŁO TOWAROWA ROZRZ. - JASŁO
107	NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW	NOWY ZAGÓRZ - ZAGÓRZ
107	NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW	ZAGÓRZ - ŁUPKÓW
107	NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW	ŁUPKÓW - ŁUPKÓW (GR)
108	STRÓŻE - KROŚCIENKO	GORLICE ZAGÓRZANY - JASŁO
108	STRÓŻE - KROŚCIENKO	JASŁO - NOWY ZAGÓRZ
108	STRÓŻE - KROŚCIENKO	NOWY ZAGÓRZ - KROŚCIENKO
108	STRÓŻE - KROŚCIENKO	KROŚCIENKO - KROŚCIENKO (GP)
116	GRANICA PAŃSTWA (WERCHRATA) - KAPLISZE (SZ)	GRANICA PAŃSTWA (WERCHRATA) - WERCHRATA
116	GRANICA PAŃSTWA (WERCHRATA) - KAPLISZE (SZ)	WERCHRATA - KAPLISZE (SZ)
119	ŻURAWICA - MAŁKOWICE	ŻURAWICA - MAŁKOWICE
120	HURKO - KRÓWNIKI	HURKO - KRÓWNIKI
121	MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE	MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE
123	HURKO - KRÓWNIKI (SZ)	HURKO - KRÓWNIKI (SZ)
124	MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE (SZ)	MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE (SZ)
125	ŻURAWICA - MAŁKOWICE (SZ)	ŻURAWICA - MAŁKOWICE (SZ)
611	RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA	RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA
612	PRZEWORSK - PRZEWORSK GORLICZYNA	PRZEWORSK - PRZEWORSK GORLICZYNA
613	ŻURAWICA ŻRC - HURKO	ŻURAWICA ŻRC - HURKO
614	ŻURAWICA ŻRB - HURKO (SZ)	ŻURAWICA ŻRC - HURKO (SZ)
615	PRZEMYŚL - PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE	PRZEMYŚL - PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE
617	ZAGÓRZ R 46 - ZAGÓRZ R 101	ZAGÓRZ R 46- ZAGÓRZ R 101
618	JASŁO TOWAROWA - SOBNIÓW	JASŁO TOWAROWA - SOBNIÓW
626	ZACZERNIE – RZESZÓW JASIONKA MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY	ZACZERNIE – RZESZÓW JASIONKA MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY
861	ŻURAWICA ŻRA - ŻURAWICA ŻRB	ŻURAWICA ŻRA - ŻURAWICA ŻRB
988	PRZEWORSK R 66 - PRZEWORSK TOWAROWY R 112	PRZEWORSK - PRZEWORSK TOWAROWY R 112
989	HURKO - MEDYKA TOWAROWA R34	HURKO - MEDYKA TOWAROWA R 34

## 5. Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 20.12.2025 roku. Zlecenia na wycinkę drzew będą wystawiane przez Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Czas realizacji poszczególnych zleceń nie będzie krótszy niż 7 dni.

**Ze względu na fakt, iż okres lęgowy ptaków przypada w czasie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia i wycięcia w pierwszej kolejności drzew,**

**na których nie ma ptasich gniazd. Drzewa, na których znajdują się ptasie gniazda należy wyciąć po zakończonym okresie lęgowym tj. do końca lutego 2025 r. i po 15 października 2025 r.**

## **6. Parametry świadczonych usług**

Przy wykonywaniu wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, o bezpieczeństwie i higienie pracy, sanitarnych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o odpadach. Po wykonaniu prac teren należy uporządkować.

W sytuacji naruszenia zasad dotyczących usuwania i pielęgnacji drzew, zawartych w obowiązujących przepisach prawnych, przede wszystkim w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Wykonawca poniesie wszelkie koszty, opłaty oraz potencjalne kary wynikające z dokonanych czynności. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody powstałe w związku i w czasie wykonywania w/w czynności, które poniesie Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie lub osoby trzecie.

Przekazanie terenu wykonywania Usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania. Protokół stanowi załącznik nr 2 do OPZ. Teren będzie przekazywany oddzielnie dla każdego zlecenia.

Przez podpisanie protokołu przekazania terenu wykonywania Usługi Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania danej Usługi.

Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Usługi, aż do chwili odbioru, ponosi odpowiedzialność za:

- usługi i inne czynności objęte przedmiotem Umowy oraz teren wykonywania Usługi, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty,
- szkody powstałe w związku z świadczoną Usługą lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem wykonywania Usługi w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.

W komisji przekazania terenu wykonywania Usługi udział biorą Zamawiający i Wykonawca.

W czasie komisyjnego przekazania terenu wykonywania Usługi:

- ustala się lokalizacje przeszkód i utrudnienia dla wskazanej przez Wykonawcę technologii robót,
- uszczegóławia się istotne warunki logistycznego zabezpieczenia budowy: BHP ludzi w miejscach pracy, zwłaszcza w pobliżu czynnych torów.

Usługa podlega odbiorowi ostatecznemu dokonywanemu przez nadzór z ramienia Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy. Odbiór końcowy następuje po usunięciu całego zadrzewienia, przekazaniu pozyskanego drewna w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekcji Eksploatacji lub osobę przez niego upoważnioną oraz uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach (potwierdzonym protokołem stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ).

Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę całości zakresu będącego przedmiotem Zlecenia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru wyszczególniając lokalizacje będące przedmiotem tej czynności. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym powiadomi Wykonawcę. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Wykonawca zawiadamia o gotowości do odbioru końcowego nie później niż w dniu w którym upływa termin zakończenia wykonania usługi. Odbiór będzie dokonywany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru (stanowiącego załącznik nr 3 do OPZ) przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Jeżeli powołana komisja ze strony Zamawiającego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wykonania usługi będącej przedmiotem odbioru Zamawiający może odmówić dokonania tej czynności, uzasadniając w protokole odmowę. Zamawiający jest również uprawniony do odmowy przyjęcia usługi objętej danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia ponownego odbioru. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron a także zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia usługi objętej danym odbiorem.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów:

- powstających w wyniku prowadzenia własnej działalności, w tym odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Wykonawcy i jego pracowników;
- odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu żelaza i stali, metali kolorowych, które pozostają własnością Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem, transportem i dalszym zagospodarowaniem odpadów, których jest wytwórcą, tj. przekazaniem do zbierania lub przetwarzania odpadów, które powstają w wyniku realizacji Umowy.

Wykonawca jest obowiązany do postępowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3 dostępną pod adresem: <https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/ochrona-srodowiska>.

## 7. Specyfikacja techniczna

Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie świadczenia Usługi w pobliżu czynnych torów kolejowych powinni posiadać wszystkie wymagane instrukcjami PKP PLK S.A. oraz przepisami odrębnymi: badania, uprawnienia, które są wymagane przy realizacji w/w Usługi na poszczególnych stanowiskach, zarówno roboczych jak i kierowniczych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, zgodnie ze wskazówkami naczelnika Sekcji Eksploatacji lub uprawnionego przez niego pracownika.

Nie dopuszcza się zmian w organizacji ruchu pociągów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ewentualny koszt wyłączenia napięcia w sieci (w tym sieci trakcyjnej), zajęcia pasa drogowego itp. pokrywa Wykonawca

Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa bez zgody właściwego urzędu administracji publicznej można usuwać krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m<sup>2</sup>, drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu



jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, płatanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, a także drzewa i krzewy owocowe (z wyłączeniem rosnących na ternie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni). Drzewa, na których znajdują się ptasie gniazda należy usuwać poza okresem lęgowym. Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie świadczenia Usługi w pobliżu czynnych torów kolejowych powinni posiadać wszystkie wymagane instrukcje PKP PLK S.A. oraz przepisami odrębnymi: badania, uprawnienia, które są wymagane przy realizacji w/w Usługi na poszczególnych stanowiskach, zarówno roboczych jak i kierowniczych.

## 8. Wymagania prawne

Wykonawca w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego, zobowiązany jest znać i stosować w czasie wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub z innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

- a) miejsca na bazy i składowiska zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń środowiska naturalnego, zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
  - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
  - możliwością powstania pożaru,
- b) wycinka drzew i krzewów objętych Zleceniem będzie prowadzona w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom, które nie zostały zakwalifikowane do wycinki.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby

podczas wykonywania prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych, pracownicy przestrzegali przepisów BHP.

## 9. Sposób płatności

Z tytułu należytego wykonania Usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wg stawek jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

## 10. Kary umowne

W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych zgodnie z zapisami Umowy.

## 11. Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

## 12. Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców podczas realizacji zadania.

## 13. Uwagi Końcowe

- Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na zadania.
- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Szczegółowy opis prac i czynności przedstawiono w poniższej tabeli.

I.p.	Prace i czynności związane z realizacją usługi	Szczegółowy opis prac i czynności
1.	Wycinka drzew o obwodzie do 60 cm (mierzona na wys. 130 cm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki,</li> <li>– utylizacja konarów i gałęzi przez zrąbkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja,</li> <li>– transport drewna na miejsce składowania,</li> <li>– uprzątnięcie terenu</li> </ul>
2.	Wycinka drzew o obwodzie od 61 cm do 90 cm (mierzona na wys. 130 cm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki,</li> <li>– utylizacja konarów i gałęzi przez zrąbkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja,</li> <li>– transport drewna na miejsce składowania,</li> <li>– uprzątnięcie terenu</li> </ul>
3.	Wycinka drzew o obwodzie od 91 cm do 120 cm (mierzona na wys. 130 cm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki ,</li> <li>– utylizacja konarów i gałęzi przez zrąbkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja,</li> <li>– transport drewna na miejsce składowania</li> <li>– uprzątnięcie terenu</li> </ul>
4.	Wycinka drzew o obwodzie od 121 cm do 160 cm (mierzona na wys. 130 cm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki ,</li> <li>– utylizacja konarów i gałęzi przez zrąbkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja,</li> <li>– transport drewna na miejsce składowania</li> <li>– uprzątnięcie terenu</li> </ul>
5.	Wycinka drzew o obwodzie od 161 cm do 220 cm (mierzona na wys. 130 cm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki ,</li> <li>– utylizacja konarów i gałęzi przez zrąbkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja,</li> <li>– transport drewna na miejsce składowania</li> <li>– uprzątnięcie terenu</li> </ul>
6.	Wycinka drzew o obwodzie powyżej 220 cm (mierzona na wys. 130 cm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki ,</li> <li>– utylizacja konarów i gałęzi przez zrąbkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja,</li> <li>– transport drewna na miejsce składowania,</li> <li>– uprzątnięcie terenu</li> </ul>
7.	Wycinka samosiejek drzew i krzewów, młodych drzew i krzewów, odrostów, drzew niewymagających poziolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wycinka drzew,</li> <li>– utylizacja pozyskanego drewna przez zrąbkowanie na miejscu wycinki lub wywiezienie i utylizacja,</li> <li>– uprzątnięcie terenu</li> </ul>
8.	Frezowanie nadziemnych części pni po wycince	Frezowanie (usuwanie) pni po wycince do poziomu terenu. Przygotowanie obszaru do bieżącego utrzymywania, koszenia. Uprzątnięcie terenu wywiezienie i utylizacja
9.	Frezowanie pni drzew do 80 cm	Frezowanie pni na głębokość minimum 30 cm pod poziomem terenu. Uprzątnięcie terenu wywiezienie i utylizacja
10.	Frezowanie pni drzew od 81 cm do 150 cm	Frezowanie pni na głębokość minimum 30 cm pod poziomem terenu. Uprzątnięcie terenu wywiezienie i utylizacja
11.	Frezowanie pni drzew powyżej 151 cm	Frezowanie pni na głębokość minimum 30 cm pod poziomem terenu. Uprzątnięcie terenu wywiezienie i utylizacja

12.	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia do 90 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka
13.	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia od 91 do 160 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka
14.	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia od 161 do 220 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka
15.	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia powyżej 220 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka

## 14. Załączniki

Załącznik nr 1. Wzór zlecenia.

Załącznik nr 2. Wzór Protokołu przekazania terenu

Załącznik nr 3. Wzór Protokołu odbioru.

Załącznik nr 4. Wykaz szacunkowej ilości drzew przeznaczonych do wycinki.

Rzeszów, dn: \_\_\_\_\_

**ZLECENIE nr \_\_\_\_/ 2025**

do Umowy nr ..... z dnia: .....

Zamawiający:  
**PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna**  
**03-734 Warszawa, ul. Targowa 74**  
**Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie**  
**35-005 Rzeszów ul. S. Batorego 24**  
**NIP: 113-23-16-427**

Wykonawca:

W oparciu o Umowę nr ..... z dnia ..... zlecam wykonanie następujących prac  
i czynności, których asortyment został określony w poniższych tabelach:

Lp.	Wyszczególnienie prac i czynności	Decyzja administracyjna	Linia	Ilość [szt.]	Kwota jednostkowa (netto) [zł]	Kwota ogólna (netto) [zł]	VAT [zł]	Kwota z VAT (brutto) [zł]	Kilometraż toru	Sekcja	szt
Razem :											

Ogółem koszt netto:

(słownie:)

Termin realizacji zleconej usługi:

Termin płatności faktury:

30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Osoba prowadząca sprawę w IZ Rzeszów:

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest sporządzony i podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego lub częściowego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 2:

Przyjęto do realizacji:

**WYKONAWCA:****ZAMAWIAJĄCY:**.....  
data i podpis.....  
data i podpis

## PROTOKÓŁ

przekazania terenu pod wycinkę drzew  
do realizacji Zamówienia/Zlecenia nr .....pozycja nr.....

Spisany w dniu: ..... 20.....r., w miejscowości .....  
pomiędzy:

I. Zdający:

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie**

**Sekcja Eksploatacji:** .....

w osobach:

1. ....

2. ....

II. Przyjmujący:

.....

(Wykonawca robót)

w osobach:

3. ....

4. ....

III. W obecności osób:

5. ....

(imię nazwisko, jednostka organizacyjna)

6. ....

(imię nazwisko, jednostka organizacyjna)

IV. Zdający przekazuje Wykonawcy na podstawie Zamówienia/Zlecenie nr ..... z dnia.....

.....  
(uwagi stron zgłoszone w trakcie przekazywania)

V. Nadzór pracowników PKP PLK S.A Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie .....  
(Ilość roboczogodzin)

VI. Podpisy:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

Każdorazowo po zakończonej częściowej lub całkowitej wycince i uporządkowaniu terenu Wykonawca powiadomi telefonicznie ISE....., aby sporządzić protokół obmiaru drzew i odbioru terenu po wycince.

Za zabezpieczenie wyciętych drzew do czasu przekazania na magazyn odpowiada Wykonawca.

**PROTOKÓŁ**

Odbioru częściowego / końcowego

Zamówienia / Zlecenia nr .....pozycja nr ..... z dnia: ..... 20... r.

sporządzony w dniu: ..... 20... r. w .....

## 1. Skład komisji odbioru

**Przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:**

Przewodniczący: .....

.....

.....

**Przedstawiciele Wykonawcy:**

.....

.....

## 2. Charakterystyka odbieranych robót / faz robót / z określeniem zakresu robót:

.....

.....

.....

## 3. Ilość zrealizowanych prac / zgodnie z tabelą odbioru/.

Lp.	Lokalizacja Linia, km toru	Opis zakresu wykonanych prac	Ilość wyciętych drzew	Wartość prac netto	VAT	Wartość prac brutto
1	2	3	4	6	7	8
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

4. Po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru komisja stwierdza: zgodność/niezgodność, wykonanych robót zgodnie ze **zleceniem**:

.....

- dokonano odbioru prac wyszczególnionych w tabeli (z uwagami/ bez uwag).....

## a) wymienić wady i niedoróbki oraz termin ich usunięcia:

.....

.....

## b) odbioru prac i czynności wymienionych w poz. .... tabeli nie dokonano z powodu:

.....

.....

3. Terminowość wykonania zadania:

a) termin przekazania terenu ..... : .....

b) termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia ..... : .....

c) termin zakończenia realizacji Zlecenia ..... : .....

d) opóźnienia wykonania ..... : .....

4. Komisja odbioru ocenia jakość wykonanej usługi:

.....  
.....

Teren po wycince został uporządkowany – nieuporządkowany i odebrany – nieodebrany

( *niepotrzebne skreślić* )

5. Masa pozyskanego drewna przeznaczona do przekazania na stan magazynowy danej Sekcji eksploatacji:

.....  
.....

Załączniki:

Podpisy członków komisji:

**Przedstawiciele Zamawiającego:**

Przewodniczący: .....

.....

.....

**Przedstawiciele Wykonawcy:**

.....

.....



**Wykaz szacunkowej ilości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki – mogących ulec zmianie**

**1. Wycinka drzew**

Lp.	Wyszczególnienie prac i czynności	Szczegółowy opis prac i czynności	Szacowana ilość do wycinki w roku 2025 mogąca ulec zmianie [szt.]
1	2	3	4
1	wycinka drzew obwód do 60 cm	- wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki, - utylizacja konarów i gałęzi przez zrabkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja, - transport drewna na miejsce składowania, - uprzątnięcie terenu	112
2	wycinka drzew obwód od 61 -90cm	- wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki, - utylizacja konarów i gałęzi przez zrabkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja, - transport drewna na miejsce składowania, - uprzątnięcie terenu	160
3	wycinka drzew obwód od 91 -120cm	- wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki, - utylizacja konarów i gałęzi przez zrabkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja, - transport drewna na miejsce składowania, - uprzątnięcie terenu	228
4	wycinka drzew obwód od 121 -160cm	- wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki, - utylizacja konarów i gałęzi przez zrabkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja, - transport drewna na miejsce składowania, - uprzątnięcie terenu	200
5	wycinka drzew obwód od 161 -220cm	- wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki, - utylizacja konarów i gałęzi przez zrabkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja, - transport drewna na miejsce składowania, - uprzątnięcie terenu	100
6	wycinka drzew obwód powyżej 220cm	- wycięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki, - utylizacja konarów i gałęzi przez zrabkowanie na miejscu lub wywiezienie poza teren i utylizacja, - transport drewna na miejsce składowania, - uprzątnięcie terenu	32

**2. Wycinka samosiejek drzew i krzewów**

Lp.	Wyszczególnienie prac i czynności	Szczegółowy opis prac i czynności	Szacowana ilość do wycinki w roku 2025 mogąca ulec zmianie [ar]
1	2	3	4
1	Wycinka samosiejek i drzew i krzewów	- wycinka drzew, - utylizacja pozyskanego drewna przez zrabkowanie na miejscu wycinki lub wywiezienie i utylizacja, - uprzątnięcie terenu	200

2	Frezowanie nadziemnych części pni po wycince	Frezowanie (usuwanie) pni po wycince do poziomu terenu. Przygotowanie obszaru do bieżącego utrzymywania, koszenia. Uprzątniecie terenu wywiezienie i utylizacja	62,557
---	--	---	--------

**3. Frezowanie pni**

Lp.	Wyszczególnienie prac i czynności	Szczegółowy opis prac i czynności	Szacowana ilość do wycinki w roku 2025 mogąca ulec zmianie [szt.]
1	2	3	4
1	Frezowanie pni drzew do 80 cm	Uprzątniecie terenu wywiezienie i utylizacja	20
2	Frezowanie pni drzew od 81 do 150 cm	Uprzątniecie terenu wywiezienie i utylizacja	20
3	Frezowanie pni drzew powyżej 151 cm	Uprzątniecie terenu wywiezienie i utylizacja	20

**4. Prace w obrębie korony drzew**

Lp.	Wyszczególnienie prac i czynności	Szczegółowy opis prac i czynności	Szacowana ilość do wycinki w roku 2025 mogąca ulec zmianie [szt.]
1	2	3	4
1	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia do 90 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka	16
2	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia od 91 do 160 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka	16
3	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia od 161 do 220 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka	16
4	Prace w obrębie korony drzew o obwodzie pnia powyżej 220 cm (mierzona na wys. 130 cm)	Prace w obrębie korony drzewa, usunięcie gałęzi, przycinka	9