

Załącznik nr 1 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu Zamówienia
Nowy Sącz, 27.02.2026 r.

Oznaczenie sprawy: IZ19GM.294.11.2026.PK
Numer Postępowania: 0333/IZ19GM/00576/00621/26/P
Znak sprawy: PZ.293.230.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wycinka drzew i krzewów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, Al. Stefana Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod CPV: 7721140-6 usługi wycinania drzew

ZATWIERDZIŁ

.....
Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

ZAAKCEPTOWAŁ

.....
Data, podpis Kierownika Jednostki organizacyjnej

Opracowała:
Marzena Wajnbrener-Cieciwa
tel. +48 18 535 23 41

Spis treści

I. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia.....	3
II. Rodzaj zamawianych usług	4
III. Harmonogram realizacji zamówienia	11
IV. Parametry świadczonych usług	11
V. Wymagania dotyczące Wykonawcy i zatrudnionych przez niego pracowników	12
VI. Wymagania prawne	12
VII. Termin obowiązywania i warunki gwarancji	12
VIII. Prawo opcji	13
IX. Podwykonawcy.....	13
X. Uwagi końcowe	13

Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz.

I. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiot Zamówienia stanowi wycinka drzew i krzewów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu wraz z uporządkowaniem terenu po wycince (utyliczacja mechaniczna i sprzątanie terenu po wycince). Wycinka obejmować będzie również usunięcie drzew niebezpiecznych wymagających natychmiastowego działania, sprzętem specjalistycznym oraz uprawnieniami arborystycznymi. Zakład również z uwagi na trudny teren zamierza zlecać redukcję koron drzew (np. w często występujących terenach osuwiskowych). Wycinka obejmuje również wykup drewna z terenów użytkowanych przez Spółkę PLK SA. Postępowanie ma na celu podpisanie umowy ramowej.

Cel zamówienia: poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Prace wykonywane będą na terenie IZ Nowy Sącz, na podstawie wystawionych przez zamawiającego zleceń.

Zamawiający oczekuje złożenia w ramach oferty cen jednostkowych wykonania poszczególnych pozycji zamieszczonych poniżej:

- cenę netto/sztukę drzewa do 90 cm w obwodzie na wys. 130 cm – wycinka,
- cenę netto/sztukę drzewa od 91 cm do 200 cm w obwodzie na wys. 130 cm – wycinka,
- cenę netto/sztukę drzewa powyżej 200 cm w obwodzie na wys. 130 cm – wycinka.
- cena netto/m² wycinka krzewów.

Przeprowadzenie wycinki winno respektować przepisy art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w stosunku do dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest do:

- posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem obciążają Wykonawcę,

- przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, p.poż. w tym do wyposażenia swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej, atestowaną odzież ochronną i roboczą, a także w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt i narzędzia pomocnicze oraz do właściwego oznakowania miejsca wykonywanych prac, a także zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac,
- zapewnienia wykonania zleceń przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- posiadania stosownych certyfikatów lub uprawnień związanych z wykonywaną działalnością, w tym do prowadzenia prac metodą alpinistyczną.

Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy do kwoty nie przekraczającej wartości zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i kar.

Niniejsze zamówienie ma na celu podpisanie umowy ramowej.

II. Rodzaj zamawianych usług

Przedmiot zamówienia:

1. Każdorazowo w ramach wystawiania nowych zleceń określone zostaną Warunki zamówienia. Zamawiający zamierza w ramach podpisanej umowy zlecić wycinkę drzew i krzewów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu wraz z uporządkowaniem terenu po wycince (użyłizacja mechaniczna). Wycinka obejmuje również wykup drewna z terenów użytkowanych przez PKP PLK S.A. Zamówienie obejmuje dwie Sekcje Eksploatacji:

1) Wycinka drzew oraz krzewów wraz z robotami towarzyszącymi realizowana na terenie Sekcji Eksploatacyjnej w Nowym Sączu. Teren przeznaczony do wycinki obejmuje częściowo teren wyjątkowo trudny, wymagający uprawnień alpinistycznych. Zakres wycinki będzie obejmował:

- linię kolejową nr 96 Tarnów – Leluchów;
- linię kolejową nr 104 Chabówka – Nowy Sącz;
- linię kolejową nr 105 Muszyna -Krynica;
- linię kolejową nr 108 Stróże – Krościenko;
- linię kolejową nr 110 Gorlice – Zagórzany – Gorlice;
- linię kolejową nr 619 Stróże Sr 4 – Stróże Sr 3.

2) Wycinka drzew i krzewów wraz z robotami towarzyszącymi realizowana na terenie Sekcji Eksploatacyjnej w Suchej Beskidzkiej.

Zakres wycinki będzie obejmował:

- linię kolejową nr 97 Skawina – Żywiec;
- linię kolejową nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka;

- linię kolejową nr 99 Chabówka Zakopane;
- linię kolejową nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Gł.
- linię kolejową nr 633 Chabówka R101- Chabówka R102.

2. Prace związane z wycięciem drzew i krzewów, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (system zlecony, tryb nie awaryjny) obejmują:

- a) zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie prowadzonych prac,
- b) zabezpieczenie terenu, na którym będą realizowane prace, w taki sposób aby nie doszło do zniszczenia prywatnego mienia, mienia należącego do PLK S.A., elementów przyrody ożywionej (nie podlegających wycięciu) i nieożywionej, siedlisk przyrodniczych, gatunków fauny i flory, w tym zanieczyszczenia gleby i ziemi, a także wód podziemnych.
- c) Za ww. zniszczenia dokonane w trakcie prowadzenia prac Wykonawca ponosi 100 % odpowiedzialność,
- d) zorganizowanie i wykonanie przez Wykonawcę (na jego koszt), wszystkich prac przygotowawczych, umożliwiających realizację ww. usług, w tym również w przypadku utrudnionego dostępu do wskazanej w zamówieniu lokalizacji,
- e) zabezpieczenie istniejącej roślinności, nieprzeznaczonej do usunięcia przed uszkodzeniem czy zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzeń np. otarć kory, Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez spryskanie ww. miejsc środkiem grzybobójczym,
- f) wytyczenie tymczasowego miejsca składowania ściętego drewna w tym gałęzi w obszarze miejsca prowadzenia prac (poza rzutem korony drzew/drzewa),
- g) profesjonalnie wykonanie usługi, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą (przyjętymi metodami), a także zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności zapisami ustawy o ochronie środowiska i ustawy o ochronie przyrody oraz zasadami bhp i p.poż., przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i uprawnienia w tym zakresie,
- h) profesjonalne wykonanie usługi **metodą alpinistyczną (lub przy wykorzystaniu zwyżki)**, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą (przyjętymi metodami), a także zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz zasadami bhp i p.poż., przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i uprawnienia w tym zakresie (dotyczy wycięcia drzewa, którego nie można powalić w całości, w związku z powyższym istnieje konieczność użycia sprzętu alpinistycznego przez uprawnionych do tego pracowników Wykonawcy),
- i) używanie sprawnego technicznie, specjalistycznego sprzętu spełniającego aktualne normy prawne i posiadającego wymagane prawem certyfikaty, dostosowanego do warunków panujących w terenie (danej lokalizacji), wysokości, grubości, kondycji zdrowotnej w tym pochylenia drzew. Powyższe ma na celu poprowadzenie prac, tak aby zabezpieczyć sieć trakcyjną, infrastrukturę kolejową, mienie prywatne oraz pozostałe mienie PLK S.A., a także otaczającą przyrodę ożywioną i nieożywioną przed jej uszkodzeniem (np. zawiśnięciu gałęzi, części konaru na trakcji) czy zniszczeniem,
- j) samodzielne załatwienie w 100 % wszystkich roszczeń w tym odszkodowawczych, jakie wpłynął do zamawiającego (lub Wykonawcy) w związku z przygotowaniem,

wykonywaniem i zakończeniem (zrealizowaniem) robót przez Wykonawcę (pokrycie wszystkich szkód związanych z nieprawidłową realizacją zleconych prac).

- k) Ww. sprawy winny być załatwione przez Wykonawcę bez względu na czasookres w którym wpłynęły do zamawiającego (bądź Wnioskodawcy).
- l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania Wykonawcy wszystkich roszczeń wpływających do niego, w związku z wykonywanymi/wykonanymi przez Wykonawcę pracami, związanymi z ww. usługami, w celu ich samodzielnego załatwienia,
- m) **Wykonanie redukcji koron** (cięć pielęgnacyjno – korekcyjnych) w obrębie korony drzewa w sposób nie przekraczający 30% korony tego drzewa, która rozwinęła się w całym okresie jego rozwoju, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych do niej, a także zgodnie z metodami dopuszczonymi przy pracach związanych z wycinką drzewa (obcięcie wierzchołka i gałęzi).
- n) Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, redukcje korony drzewa w większym zakresie, jeżeli cięcia mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymanie uformowanego kształtu w koronie drzewa czy wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
- o) Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% uznawane jest za zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody).
- p) **usuwanie wiatrołomów i wywrotów** poprzez m.in. odcięcie i podcięcie konarów, pni czy gałęzi, wyrównanie i uprzątnięcie miejsca wykonywanej usługi,
- q) prowadzenie prac związanych z bieżącym oczyszczaniem terenu, na których wykonywane są zlecone prace z odpadów (w tym gałęziówki), za pomocą sprzętu mechanicznego (bądź ręcznie), w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, bhp i p.poż.
- r) Nie dopuszcza się rozrzucanie zrębek drzewnych na jakikolwiek grunt ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy p.poż. (zabronione jest spalanie materiału roślinnego, odpadów w miejscu realizacji zlecenia, bądź wywożenie odpadów do miejsca na ten cel nieprzeznaczonego).
- s) Drzewa których właścicielem nie jest PLK S.A. muszą zostać potraktowane w sposób przewidziany przez ich Właściciela. Transport jedynie w obrębie miejscowości wycinki. Wnioskodawca jest zobowiązany wywieźć roślinność należącą do PLK S.A. poza teren wykonywanych prac, na miejsce dopuszczone przepisami prawa, na własny koszt, a teren, na którym wykonywane były prace uporządkować zgodnie z wymaganiami p.poż. i bhp. Przygotowanie pozyskanego drewna (grubizna i karpina) do przetransportowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość do 50 km), w tym na żądanie zamawiającego pocięcie go na odcinki o długości ok. 1 metra, załadunek, transport i wyładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego wraz z uporządkowaniem wyładowanego drewna (grubizny, karpiny) na placu magazynowym, wskazanym przez zamawiającego, poprzez posortowanie go na iglaste i liściaste (miękkie, twarde) i poukładanie drewna w stosy przygotowujące je do ewentualnej sprzedaży,
- t) postępowanie z odpadami przez Wykonawcę zgodnie z wymogami ustawy o odpadach (Wykonawca jest wytwórcą odpadów drzewnych, powstałych w trakcie wykonywania prac

oraz innych odpadów powstałych w związku z eksploatacją urządzeń i wykorzystywanego sprzętu, czy pracy ludzi np. tj. opakowania po olejach, smarach, czyściwa itd., w tym odpadów wytworzonych przez pracowników zatrudnionych przy wycinaniu drzew czy usuwaniu wywrotu lub wiatrołomu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz bhp i p.poż.,

- u) ostateczne uporządkowanie terenu po zakończeniu prac w danej lokalizacji (doprowadzenie terenu, na którym wykonywane były prace do co najmniej stanu sprzed wycinki), zasypanie powstałych dołów czy zagłębień do poziomu gruntu w tym rejonie, w tym usunięcie odpadów, gałęziówki, grubizny, karpiny, gałęzi, ziemi i błota itp. z dróg dojazdowych do miejsca prowadzonych prac w przypadku ich zanieczyszczenia przez Wykonawcę.
- v) Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego udroźnienia, uporządkowania rowów, naprawienia skarp, dróg dojazdowych itp. elementów, uszkodzonych w trakcie wykonywania prac, w tym na terenie usytuowanym poza pasem kolejowym, z którego korzystał, w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą tego terenu,
- w) uzgodnienie z właścicielem terenu nienależącego do PLK S.A. wszystkich wejść na jego teren w celu wykonania zleceń,
- x) zachowanie ostrożności i wszystkich zasad bhp w obszarze czynnych torów (przez Wykonawcę jak i jego pracowników),
- y) **wykonanie dokumentacji zdjęciowej** potwierdzającej usunięcie drzew, wykonanie redukcji koron (cięć pielęgnacyjno – korekcyjnych) czy usunięcie wiatrołomów, wywrotów i uprzątnięcie terenu, na którym prowadzone były prace.
- z) Ww. dokumentację należy przedstawić zamawiającemu po wykonaniu usługi (zlecenia) – przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail (marzena.wajnbrener-cieciwa@plk-sa.pl.@plk-sa.pl),
poniesienie kosztów związanych z wyrównaniem terenu po wykonanych pracach, usunięciem odpadów, wywiezieniem materiału pochodzącego z wykonanej wycinki, oczyszczeniem dróg dojazdowych, zabezpieczeniem miejsc planowanej wycinki oraz gospodarką odpadami (wszystkie koszty związane z realizacją zleceń ponosi Wykonawca, wszystkie obowiązki w zakresie wykonywanych zleceń obciążają Wykonawcę).

3. Wycięcie drzew metodami wymienionymi powyżej oraz zgodnie z wyżej wskazanymi punktami (a – z) (system zlecony, tryb awaryjny).

Usunięcie drzewa na żądanie Zamawiającego w terminie do 12 godzin, od momentu dokonania zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zleceniodawcę Wykonawcy (zgłoszenie telefoniczne, bądź pisemne – e-mail, pismo elektroniczne).

Dotyczy przypadków, w których zaistnieje nagła konieczności wycinki drzewa/drzew, usunięcia wiatrołomu czy dokonania redukcji korony przez Zamawiającego (sytuacje nadzwyczajne).

Zastrzega się, że w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w tym nadzwyczajnych warunków pogodowych, zamawiający może zlecić awaryjną wycinkę drzew jednocześnie w wielu lokalizacjach, w których drzewa wymagają natychmiastowego wycięcia czy cięcia.

**W ww. przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zlecenia na wycięcie drzewa/drzew, zgłoszonego mu w ww. sposób przez zleceniodawcę.
Cenę jednostkową usługi w systemie awaryjnym zwiększa się dwukrotnie.**

4. Postanowienia ogólne:

- 1) Przystąpienie do prac musi być poprzedzone spisaniem „Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót” oraz pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego, tj. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu, gotowości rozpoczęcia prac. Do wystąpienia należy dołączyć harmonogram prowadzenia prac oraz spisany regulamin wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej, jeśli będzie taka konieczność.
- 2) Warunkiem przystąpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie przez Wykonawcę robót zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, który powinien zawierać między innymi: fazowanie robót oraz czas trwania poszczególnych faz i niezbędny zakres zamknięć torowych, a także harmonogramu określającego ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy (lub zamówienia), oraz wykaz kierowników robót odpowiedzialnych za realizację prac.
- 3) Wykonawca w terminie nie krótszym niż 14 dni do przekazania terenu przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Robót określający ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego.
- 4) Spisanie na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zakładem PGE Energetyka Kolejowa S.A. Regulaminu wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej a także Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) jest obowiązkiem Wykonawcy.
- 5) Koszty wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej, LPN i nadzoru w czasie wykonywania Robót pokrywa Zamawiający po akceptacji ilości wyłączeń z Harmonogramu robót.
- 6) Drzewa powinny być ścięte tak, aby pozostały po ścinie pień nie był wyższy niż 5 cm od poziomu gruntu. Z uwagi na to, że drzewostan znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów kolejowych, sieci trakcyjnej lub linii potrzeb nietrakcyjnych, prace powinny być szczególnie zabezpieczone, by nie stanowić zagrożenia dla ruchu kolejowego, pracowników Wykonawcy i osób postronnych. Całą odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne wycięcie drzew ponosi Wykonawca.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji miejsca pracy z zachowaniem minimalnych odległości od przewodów pod napięciem wymaganych w Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (EBH-1, EBH-1a). W przypadku nie zachowania minimalnych odległości pracę należy wykonywać przy wyłączonym napięciu. Koszt wyłączenia sieci trakcyjnej dla Wykonawców działających na rzecz IZ jest darmowy w ramach limitów z umowy utrzymaniowej, wyłączenie LPN jest płatne i na rok 2025 wynosi 463,30 zł za jednorazowe wyłączenie (koszt ten może ulec zmianie w trakcie trwania umowy). Koszty wszelkich prac związanych z demontażem urządzeń sieci trakcyjnej oraz LPN lub obniżeniem sieci jezdnej na czas wycinki drzew w pobliżu sieci trakcyjnej pokrywa Wykonawca.

- 8) Wykonawca zapewnia pracowników, sprzęt, narzędzia, maszyny, pojazdy, urządzenia i materiały, posiadające odpowiednie zezwolenia i atesty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i ponosi wszelkie koszty ich transportu.
- 9) Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu objętego Umową.
- 10) Prace należy wykonać z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą.
- 11) Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić się do Inspektora ds. BHP (Pan Kamil Gryźlak, tel. 18 535 23 91 lub 500 209 956), celem uzyskania niezbędnych dokumentów zezwalających na realizację wycinki na terenie kolejowym.
- 12) Wykonanie usługi musi być zgodne z przepisami bhp, p.poż. oraz ochrony środowiska. Pracownicy Wykonawcy powinni stosować przewidziane do określonych prac środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
- 13) Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania ofert (po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji lokalnej):
 - a) z Zastępcą Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Nowym Sączu, Panem Włodzimierzem Polakiewiczem, tel. kom. 698 665 352,
 - b) z Zastępcą Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Suchej Beskidzkiej, Panem Witoldem Pasierbkim, tel. kom. 698 665 373.
- 14) Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
- 15) Wszelkie szczegóły związane z wykonaniem usługi Wykonawca będzie na bieżąco konsultował z ww. Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji lub osobą przez niego wyznaczoną.
- 16) Teren wykonywanej usługi powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Podczas realizowanych prac na placu budowy należy zachować porządek. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.
- 17) Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów BHP określonych m. in. w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1, Instrukcji o sygnalizacji le-1, Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej EBH-1 oraz Instrukcji lbh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych”. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania prac, przepisów obciążają Wykonawcę. Zasady wstępu na teren zamknięty reguluje instrukcja Id-21 – „Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
- 18) Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy do kwoty nie przekraczającej wartości całości umowy. Możliwość odbiorów częściowych.
- 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i kar.

20) Realizacja Usług polegać będzie w szczególności na:

- a) Wycinka drzew: ucięcie pni maksymalnie do wysokości 5 cm nad poziomem gruntu (realizowane w ramach pozyskanych prawomocnych decyzji jak i dla drzew niewymagających decyzji). Wycinka odbywać się będzie głównie w pasie 6 m od dolnej krawędzi nasypu i 6 m od górnej krawędzi przekopu. Może również dotyczyć szerszego pasa w przypadku zagrożenia w ruchu kolejowym.
 - Drewno z terenu prywatnego należy pozostawić na terenie, na którym rosło drzewo. Na życzenie właściciela należy je pociąć na długość maksymalnie 1 m.
 - postępowanie z drewnem z terenu skarbu państwa należy uzgodnić z zarządcami we własnym zakresie i za pisemnym potwierdzeniem obu stron przekazać Zamawiającemu.
 - Drewno ścięte z terenu PKP PLK S.A. po odbiorze przez pracownika PLK należy usunąć z terenu we własnym zakresie.
- 21) Odkupienie pozyskanego drewna z terenu PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu zgodnie z zapisami § 6 Umowy.
- 22) Rozdrabnianie i utylizacja mechaniczna wyciętych krzewów i konarów pochodzących z wycinki i pielęgnacji drzew oraz uprzątnięcie na koszt własny terenu, na którym wykonywano przedmiotową wycinkę. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości technicznych (uwarunkowanych trudną specyfiką terenu) utylizacji mechanicznej na miejscu, w porozumieniu z Zamawiającym może dokonać wywieżenia i utylizacji odpadów pochodzących z wycinki i pielęgnacji – w sposób przewidziany prawem.
- 23) Wykonawca przygotowuje dojazd do terenu wycinki i pielęgnacji we własnym zakresie.
- 24) Realizacja wszystkich prac winna być prowadzona zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
- 25) Wycinka krzewów: wycinka maksymalnie do wysokości 5 cm nad poziomem gruntu, krzewy o dużym zagęszczeniu (w trójkątach widoczności jak i wzdłuż linii kolejowych), wraz z mechanicznym zrębkowaniem gałęzi oraz zagospodarowaniem zrębków we własnym zakresie.
- 26) Rozdrabnianie i utylizacja mechaniczna wyciętych krzewów oraz uprzątnięcie na koszt własny terenu, na którym wykonywano przedmiotową wycinkę i koszenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości technicznych (uwarunkowanych trudną specyfiką terenu) utylizacji mechanicznej na miejscu, w porozumieniu z Zamawiającym może dokonać wywieżenia i utylizacji odpadów pochodzących z wycinki – w sposób przewidziany prawem.
- 27) Wykonawca przygotowuje dojazd do terenu wycinki i koszenia we własnym zakresie.
- 28) Realizacja wszystkich prac winna być prowadzona zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

5. Wymagania sprzętowe

Wykonawca zobligowany jest do posiadania, m.in.:

- pilarki spalinowej,

- specjalistycznego ciągnika,
- sprzętu do wycinania drzew metodą alpinistyczną,
- sprzętu transportowego dostosowanego do poruszania się i wywozu drewna z terenów trudnodostępnych,
- innego niezbędnego sprzętu umożliwiającego wykonanie zleceń na terenach kolejowych, w tym na skarpach torowiska lub w innych miejscach trudnodostępnych.

Sprzęt musi być sprawny technicznie oraz spełniać aktualne wymagania prawne, w tym odpowiednie dla niego normy przez cały okres trwania umowy.

6. Wymagania kadrowe

Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy muszą posiadać stosowne uprawnienie do wykonywania prac związanych z wycinaniem drzew.

Powyższe Wykonawca winien potwierdzić poprzez przekazanie zamawiającemu kopii dokumentów, tj. uprawnienia pilarza (drwala) – min. 2 osoby, uprawnienia arborystyczne – min. 1 osoba.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadanego potencjału kadrowego.

III. Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowa lokalizacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia, będzie określona każdorazowo w wystawionym przez zamawiającego zleceniu, w którym określony zostanie również termin jego realizacji.

Umowa będzie realizowana w okresie od dnia jej podpisania **do 31 grudnia 2027 r.** lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel na terenach zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu w obrębie wszystkich linii kolejowych.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, zgodnie z potrzebami przedstawiciela zamawiającego, określonymi każdorazowo w zamówieniu składanym za pismem elektronicznym.

Uznaje się, że zlecenie przekazane przez Zamawiającego na wskazany adres e-mail doszło do Wykonawcy, w sposób określony w art. 61 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

IV. Parametry świadczonych usług

Wycięcie drzew/drzewa, krzewów, usunięcie wiatrołomu, wywrotu czy wykonanie redukcji korony (cięć pielęgnacyjno – korygujących) będzie następować po wystawieniu zlecenia przez zamawiającego ze wskazaniem lokalizacji i terminu wskazującego do kiedy należy wykonać zlecone prace (min. termin na realizację zlecenia - 2 tygodnie, w trybie awaryjnym do 12 h, od chwili dostarczenia Wykonawcy zlecenia). Średnia ilość sytuacji awaryjnych w roku to ok. 15 sztuk na terenie Zakładu.

Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia wystawionego przez zamawiającego zlecenia. Odmowa przyjęcia zlecenia będzie podstawą do wdrożenia procedury zgodnie z warunkami umowy, zmierzającej do jej rozwiązania z winy Wykonawcy.

Decyzje zezwalające na wycięcie drzew oraz zezwalające na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną zobowiązany będzie uzyskać Zamawiający i przekazać ich kopie Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, w trakcie wizji lokalnej, poprzedzającej wykonanie zlecenia złożonego przez Zamawiającego uzna, że drzewa wskazane w zleceniu mają wymiary kwalifikujące je do uzyskania zezwolenia na ich wycięcie bądź we wskazanej lokalizacji znajdują się gatunki roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną, dla których zamawiający winien w pierwszej kolejności uzyskać zezwolenie właściwego organu na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków, jest zobowiązany poinformować o powyższym zamawiającego oraz przesłać mu na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzającą powyższe - dokumentację fotograficzną.

Wszelkie pozostałe konieczne uzgodnienia w tym wjazdy na tereny prywatne, leśne w celu np. dostępu do miejsca robót uzyskuje Wykonawca (na swój koszt i własnym staraniem).

Wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych przez Wykonawcę prac usuwa Wykonawca na koszt własny i własnym staraniem.

V. Wymagania dotyczące Wykonawcy i zatrudnionych przez niego pracowników

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę muszą posiadać udokumentowane uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem postępowania oraz min. roczne doświadczenie w tym zakresie.

Wykonawca ze względu na specyfikację usługi zobowiązany jest do zapewnienia stałej obecności kierownika w miejscu zleconych prac przez cały okres trwania umowy.

W każdym miejscu (lokalizacji) zleconych prac powinien przebywać, przez cały czas trwania robót, kierownik nadzorujący zlecone prace (jeden kierownik na jedną lokalizację).

Kierownik robót winien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych usług, a także znać i stosować się do zasad bhp i p.poż. oraz odpowiadać za stosowanie ww. zasad przez nadzorowanych pracowników).

VI. Wymagania prawne

Wykonawca będzie realizował usługę zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa ochrony środowiska, tj.:

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

VII. Termin obowiązywania i warunki gwarancji

Nie dotyczy

VIII. Prawo opcji

Nie przewiduje prawa opcji.

IX. Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia.

X. Uwagi końcowe

Nie dotyczy.



ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W NOWYM SĄCZU



