

**PRZEDMIAR**  
Poprawa warunków pracy - budynek administrac. ul. Kolejowa 27.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, łazienki sala konferencyjna</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
		Rozebranie posadzki z płytek, bez odzysku płytek. Utylizacja materiału po stronie Wykonawcy			
		2.30*3.55	m <sup>2</sup>	8.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.165</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej.	m <sup>2</sup>		
		Rozebranie płytek ceramicznych ścian łazienki, bez odzysku płytek. Utylizacja po stronie Wykonawcy robót			
		3.55*1.6+3.55*2+1.5*2+1.1*2*2+2.3*2+2.5*2*2	m <sup>2</sup>	34.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.780</b>
3 d.1	KNR 2-15 0221-02 kalk. własna na podst. KNR 0-15 0522-01	Demontaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz kompaktu WC	szt.		
		Demontaż umywalek porcelanowych oraz kompaktu WC UWAGA: z pozycji usunięto materiał Współczynnik robocizny 0,5			
		- umywalka 1 szt. - WC kompakt 2 szt.			
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4 d.1	KNR-W 4-03 0609-01 kalk. własna na podst. KNR 0-15 0522-01	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej pod zabudowę dodatkowych źródeł światła - dodatkowe 2 szt. punkty oświetlenia w pomieszczeniach WC.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 d.1	KNR 4-03 1001-03 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		Wykucie bruzd dla przerobienia instalacji oświetlenia oraz instalacji zasilającej suszarkę do rąk			
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6 d.1	analiza indywidualna	Kalkulacja własna.	m		
		Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> Wymiana przewodów zasilających suszarkę do rąk w przedsiąku łazienki. Uzupełnienie instalacji elektrycznej oświetlenia o dodatkowe przewody zasilające dla opraw oświetleniowych.			
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8 d.1	kalk. własna na podst. KNR 0-15 0522-01	Wymiana odcinków instalacji doprowadzenia wody, Wkucie i umieszczenie pod glazurą instalacji, przed ułożeniem płytek ściennych	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		3	m		3.000
		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8' d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.945</b>
9 d.1	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą Po- mieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
		Ułożenie płytek posadzkowych kat. 1. w pomieszczeniach WC oraz korytarza. poz.1			
			m <sup>2</sup>	8.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.165</b>

**PRZEDMIAR**  
Poprawa warunków pracy - budynek administrac. ul. Kolejowa 27.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNNR 2 1702-02 z.sz. 5.1. 9929-02 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - powierzchnia mniejsza niż 5 m <sup>2</sup>  Analogia. 1. Nadbudowa ścianek działowych pomieszczeń WC z pozostawieniem otworu wentylacyjnego. Wykońc 0.65*3.55+1.5*0.65+3.55*1.05+2.3*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.310</b>
11 d.1	KNR 2-21 0609-03 analogia	Okładziny z płytek terakotowych na ścianach  Analogia. Ułożenie płytek kat. 1. na ścianach łazienki. Płytki ściennie układane do wysokości 2,0 m. poz.2+3.55*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.668	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.668</b>
12 d.1	KNR-W 4- 01 0324-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  Analogia 2 szt. wentylator elektryczny sufitowy ( zakup i montaż fabrycznie nowego) 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  Zapup i montaż nowej umywalki W wycenie ująć nową baterię umywalkową. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.1	KNR 2-15 0224-02 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoprut' lub W-70.  Zakup i montaż nowego kompaktu WC 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15 d.1	KNR-W 4- 03 0609-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa żarowa, halogenowa, compact  Analogia: Montaż nowych opraw oświetleniowych w technologii led, w pomieszczeniu łazienki. 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  Analogia: Przygotowanie oraz wyrównanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem. 8.165 + 3.55*0.8*4+2.3*0.8*4+41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.885	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.885</b>
17 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.  Malowanie ścian i sufitu łazienki. poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.885	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.885</b>
18 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.  Malowanie ścian i sufitu korytarza. 4.6*3.3+1.2*2.05+4.60*1.05+1.9*1.1+2.70*2.72+3.27*2.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.798</b>
19 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  Malowanie ościeżnicy drzwi łazienkowych - 3 kpl. 1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
20 d.1	KNR-W 2- 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone.  Demontaż starego skrzydła drzwiowego oraz zakup i montaż nowego skrzydła wejściowego (przedsionekłazienki). 1	kpl.		
			kpl.	1.000	

**PRZEDMIAR**  
Poprawa warunków pracy - budynek administrac. ul. Kolejowa 27.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-02	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1021-07	1.20*1	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
22	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1	0229-05	Analogia: Zakup i montaż nowego zlewozmywaka na uprzednio zabudowanej szafce kuchennej 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 0-35	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
d.1	0114-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	kalk. własna	Prace estetyzacyjne i porządkowe. Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych, łazienka damska i męska, hol główny</b>			
25	kalk. własna na podst. KNR 0-15	Skucie starych tynków sufitu, osuszenie i oczyszczenie powierzchni wraz z wykonaniem odgrzybiania przy użyciu specjalistycznych preparatów. Odtworzenie tynków.	m <sup>2</sup>		
d.2	0522-01	2.21*1.9	m <sup>2</sup>	4.199	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.199</b>
26	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0324-02	Analogia 1 szt. wentylator elektryczny sufitowy ( zakup i montaż fabrycznie nowego)	szt.	1.000	
	analogia	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-02	Analogia: Przygotowanie oraz wyrównanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem. Wyrównanie naroży.	m <sup>2</sup>	19.000	
	analogia	19			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	kpl.		
d.2	1209-10	Malowanie ościeżnicy drzwi łazienkowych	kpl.	4.000	
	analogia	4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	Malowanie ścian i sufitu łazienki damskiej i męskiej. 0.7*1.9*2+2.21*0.7*2+1.9*2.21+0.65*2.15*2+0.65*1.5*2+1.5*2.15	m <sup>2</sup>	17.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.923</b>
30	kalk. własna na podst. KNR 0-15	Usunięcie gruzu, prace porządkowe. Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.2	0522-01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>