

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczenia (tj. wymiana armatury łazienkowej, skucie i ułożenie popękanych płytek w WC, odmalowanie pomieszczenia), podłączenie kanalizacji do sieci miejskiej						
1			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki			
1	KNR-W 4-		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.1	01 0106-01		2	m ³	2,000	
					RAZEM	2,000
2	KNR-W 2-		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m ³		
d.1	18 0511-01		0,18	m ³	0,180	
					RAZEM	0,180
3	KNR-W 2-		obsypanie rur piaskiem o grubości 35 cm	m ³		
d.1	18 0511-04/03		0,61	m ³	0,610	
					RAZEM	0,610
4	KNR-W 2-		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - roboty wykonywane przy czynnych torach (5-12 pociągów na zmianę roboczą)	m ³		
d.1	01 0228-01 z.o. 2,9.		1,4	m ³	1,400	
					RAZEM	1,400
5	KNR-W 4-		plantowanie terenu na długości 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	01 0105-03		2	m ³	2,000	
					RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-		wcinka kanału z rury 160 mm do istniejącej studzienki kanalizacyjnej	wcin.		
d.1	18 0803-04		1	wcin.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			wykonanie kanalizacji wewnętrznej			
7	KNR 4-04		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03		7,6	m ²	7,600	
					RAZEM	7,600
8	KNR-W 4-		wykucie bruzd w posadzce betonowej grubości do 15 cm	m ³		
d.2	01 0212-01		0,13	m ³	0,130	
					RAZEM	0,130
9	KNR-W 4-		Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.2	01 0339-06		1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	15 0203-03		6,5	m	6,500	
					RAZEM	6,500
11	KNR-W 2-		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do istniejącej ubikacji	podej.		
d.2	15 0211-03		2	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych podłączony do rury 110	m		
d.2	15 0203-01		4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
13	KNR-W 2-		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych do pralki	m		
d.2	15 0207-01		3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
14	KNR-W 2-		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych do umywalki	m		
d.2	15 0207-01		3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
15	KNR-W 2-		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka w posadzce	szt.		
d.2	15 0218-01		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	15 0218-01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR 4-01		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.2	0803-01		5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR W-01 d.2 0201-03 uwaga pod tablicą		Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - jednokrotne gruntowanie	m ²		
			7,6	m ²	7,600	
					RAZEM	7,600
19	KNR 2-02 d.2 1104-02		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m ²		
			7,6	m ²	7,600	
					RAZEM	7,600
20	KNR 2-02 d.2 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			30	m ²	30,000	
					RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 d.2 0108-19 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 6 km	m ³		
			3	m ³	3,000	
					RAZEM	3,000