

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>wymiana armatury łazienkowej, skucie i ułożenie popękanych płytek w WC, odmalowanie pomieszczenia</b>						
1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 0235-08		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 0235-06		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNR 4-03 1135-01		Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			1,82	m <sup>2</sup>	1,820	
					RAZEM	1,820
6	KNR-W 4-03 1001-02		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
7	KNR 5-08 0209-03		Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
8	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie okładzi ściennych z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			7,6	m <sup>2</sup>	7,600	
					RAZEM	7,600
9	KNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
			4,53	m <sup>2</sup>	4,530	
					RAZEM	4,530
10	KNR 4-04 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
			2,5	m <sup>3</sup>	2,500	
					RAZEM	2,500
11	KNR W-01 0201-02 uwaga pod tablicą		Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
					RAZEM	1,800
12	KNR 4-01 0714-01		Wyrównanie ścian pod płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>		
			12	m <sup>2</sup>	12,000	
					RAZEM	12,000
13	KNR 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			1,8+2,53	m <sup>2</sup>	4,330	
					RAZEM	4,330
14	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
					RAZEM	1,800
15	NNRNKB 202 2012-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			2,53	m <sup>2</sup>	2,530	
					RAZEM	2,530
16	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			2,53	m <sup>2</sup>	2,530	
					RAZEM	2,530
17	KNR AT-24 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
			10,12	m <sup>2</sup>	10,120	
					RAZEM	10,120

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1104-01 z. sz. 5.7.a		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm Pow. do 10,0 m2.	m <sup>2</sup>		
			1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
					RAZEM	1,800
19	KNR 0-12 0829-04		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
			10,12	m <sup>2</sup>	10,120	
					RAZEM	10,120
20	KNR 5-08 0504-01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21	KSNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
			2	m <sup>2</sup>	2,000	
					RAZEM	2,000
22	KNR 2-17 0146-01 z.o. 3.8. 9907 z. o.3.4. 9903-1		Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - montaż w betonie lub żelbecie - wraz z próbą montażową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 0224-03		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
25	KNR 0-31 0105-01		Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
26	TZKBNK XVIII I B-117		Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 1212-22		Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
28	KNR 5-08 0303-01		Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
29	KNR 5-08 0308-04		Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
30	KNR 5-08 0309-06		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000