

**Wykaz materiałów i sprzętu,  
który należy ująć przy wykonaniu wymiany drzwi wejściowych do budynku szatni łaźni  
Katowice Szopienice**

Lp.	Nazwa
1.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany
2.	opłata za utylizację
3.	pianka poliuretanowa
4.	Piasek uziarnienie 0-2 mm'
5.	W skład podstawowego kompletu drzwiowego wchodzi: Skrzydło 75 PLUS 90 lewe na zew antracyt struktura płaskie Dostawka Plus 75 40 prawe na zew antracyt struktura płaskie Naświetle 75 górne 1517 x 400 antracyt struktura szyba przezroczysta Ościeżnica ALU/75 130 L antracyt struktura Próg ALU/75 "130" L 90+40 Pochwyt drzwiowy jednostronny kwadratowy 1800x30 - K5 inox bez widocznych mocowań Klamka GAMA jednostronna bez zabezp. inox Elektrozaczep DW Zasilacz 12 V drzwi stalowe wkładka + wkładko/gałka 50/50 satyna C Samozamykacz +ramię samozamykacza srebrne DOORMA TS PROFIL 68 (z blokadą) Wzmocnienie skrzydła pod samozamykacz Element mocujący ramię samozamykacza srebrny Poszerzenie podprogowe XPS (20-50)
6.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane'
7.	materiały pomocnicze
10.	elektronarzędzia
11.	samochód dostawczy