

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach  
Dział Automatyki i Telekomunikacji  
ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Góry  
tel. + 48 32 719 43 51  
fax + 48 32 719 43 77  
mirosław.nowak@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

Nr IZ09AT.5460.252.2025.MN.1

Tarnowskie Góry, dn. 02.12.2025r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Nazwa Zamówienia:**

Demontaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym w rejonie nastawni KKC22 na stacji Kędzierzyn Koźle linia 199 Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn Koźle KKA.

### **Zamawiający:**

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

### **Rodzaj Zamówienia:**

Usługa

**Kod CPV: 60200000-0**

Akceptuję

.....

### **Opracował:**

IZATa Mirosław Nowak  
tel. 0-32 714-22-92



## 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Tarnowskie Góry

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Demontaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym w rejonie nastawni KKC22 na stacji Kędzierzyn Koźle linia 199 Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn Koźle KKA.

## 3. Rodzaj usług – (Usługa)

Demontaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym w rejonie nastawni KKC22 na stacji Kędzierzyn Koźle linia 199 Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn Koźle KKA.

## 4. Miejsce realizacji zamówienia

Stacja Kędzierzyn Koźle KKC22, linia 199 Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn Koźle KKA.

## 5. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi : 31.12.2025r.

## 6. Specyfikacja techniczna

**Stacja Kędzierzyn Koźle KKC22, linia 199 Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn Koźle KKA.**

### 1. Rozbiórka budynku nastawni KKC22:

|   |   |        |
|---|---|--------|
| - demontaż pulpitu nastawczego                | - | 1 szt. |
| - demontaż osprzętu zasilania urządzeń        | - | 2 szt. |
| - demontaż stojaków przekaźnikowych osprzętem | - | 3 kpl. |
| - demontaż tablicy rozdzielczej               | - | 2 szt. |
| - wyburzenie budynku nastawni KKC22           | - | 1 kpl. |

### Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2

## 2. Demontaż urządzeń zewnętrznych:

- demontaż tarczy manewrowej karzełkowej - 9 szt.
- demontaż szafy torowej - 2 szt.
- demontaż tablicy rozdzielczej - 2 szt.

## 4. Demontaż słupów megafonowych - 6 szt.

## 5. Przeniesienie urządzeń tk (szafa) - 1 szt.

## 6. Przeniesienie przyłącza energetycznego oraz zasilania i sterowania oświetleniem,

## 7. Wymagania prawne

Nie dotyczy

## 8. Termin i warunki gwarancji

Sposób płatności

Płatność jednorazowa po realizacji usługi

## 9. Kary umowne

Zgodnie z zapisami Umowy

## 10. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

## 11. Uwagi końcowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny uszkodzeń powstałych w infrastrukturze kolejowej, podczas wykonywania prac,
2. Zdemontowane urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne wykonawca w obecności magazyniera zważy i zdeponuje w lokalizacji wskazanej przez Sekcję Eksploatacji Racibórz na własny koszt i własnym transportem.
3. Powstały w trakcie wyburzania budynku gruz Wykonawca zutylizuje na własny koszt i własnym transportem.
4. W związku z istniejącymi w budynku nastawni KKC22 urządzeniami łączności, należy skontaktować się z PKP TELKOL w celu dokonania inwentaryzacji urządzeń, demontażu lub przeniesienia.

## 12. Załączniki