

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### 1. Lokalizacja i zakres robót:

***Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego całkowitej likwidacji oświetlenia zewnętrznego na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Sekcja Eksploatacji (ISE) Racibórz, w stacji BABORÓW (linia kolejowa nr 177, km 23,000 - 24,600)***

Zamówienie polega na demontażu 130 szt. opraw oświetleniowych (w tym 102 szt. oprawy metalowe oraz 28 szt. z tworzyw sztucznych) oraz 100 szt. słupów oświetlenia zewnętrznego ( w tym 80 szt. słupy metalowe i 20 szt. słupy betonowe) wraz z utylizacją opraw z tworzyw sztucznych oraz utylizacją słupów betonowych zlokalizowanych na terenie stacji Baborów. Materiały z odzysku (żelazo stalowy) Wykonawca dostarczy własnym transportem i przekazuje w miejsce wskazane przez przedstawiciela Sekcji Eksploatacji (ISE) Racibórz. Słupy stalowe Wykonawca potnie na kawałki nie większe niż 1,5 metra.

Dokładną lokalizację latarni przeznaczonych do demontażu wskaże przedstawiciel ISE Racibórz.

### 2. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 30.11.2024 r.

### 3. Klasyfikacja usług i robót wg kodów CPV:

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych z transportem kolejowym

### 4. Stan istniejący oraz ogólny zakres robót

W obecnym stanie oświetlenie zewnętrzne w stacji Baborów jest nieeksploatowane od wielu lat. Konstrukcje wsporcze oświetlenia w znacznym stopniu są skorodowane z widocznymi oznakami erozji betonu i w dużej części pochylone, przez co stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa. W ramach przedmiotu zamówienia należy dokonać demontażu oświetlenia zewnętrznego wraz z utylizacją słupów betonowych oraz opraw z tworzyw sztucznych w podanych lokalizacjach. Szczegółowy zakres robót podany jest w OPZ.

### 5. Pozostały zakres prac niezbędny do wykonania przez Wykonawcę dla prawidłowej wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia

- 1) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na obiektach celem zapoznania się z terenem robót oraz uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla kompletnego przygotowania oferty i dokonania właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnego operatu powykonawczego
- 3) Zamawiający wymaga uzyskania klauzuli KODGiK i dopuszcza, aby geodezyjna dokumentacja powykonawcza uzyskała klauzulę po odbiorze.
- 4) Jeśli w trakcie realizacji robót, wyniknie konieczność wykonania robót nie ujętych w PFU lub innych dokumentach umownych, a wykonanie tych robót okaże się niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, to Wykonawca ma obowiązek wykonać te roboty na swój własny koszt w ramach zaoferowanej ceny, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
- 5) Demontażu słupów oświetlenia zewnętrznego należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 6) Po wykonanych robotach demontażowych Wykonawca uprządkuje teren robót.
- 7) Zakres robót nie obejmuje demontażu tras kablowych.

## **6. Obowiązki Wykonawcy**

- 1) Wykonawca dokona demontażu istniejących elementów oświetlenia zewnętrznego we wskazanych lokalizacjach zgodnie z pkt 1 OPZ,
- 2) Wykonawca przeprowadzi roboty z najwyższą starannością, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej działalności,
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, instrukcji, warunków technicznych standardów jakościowych ustalonych przez Zamawiającego,
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla swojego personelu realizującego zamówienie pouczeń i zezwoleń wymaganych wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, dotyczy wstępu na teren linii kolejowych i wykonywania robót przy czynnych torach kolejowych,
- 5) Wykonawca zapewni zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownika budowy / robót,
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego (koordynatora IZ) o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót,
- 7) Pozyskane z demontażu elementy oświetlenia zewnętrznego tj. oprawy oświetlenia wraz z wysięgami, itp. Wykonawca przekaże w miejsce wskazane przez ISE Racibórz, 47- 400 Racibórz, ul. Poczтова 2A w celu dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materiału i jego dalszego zagospodarowania zgodnie z instrukcją Im-3.
- 8) Gruz, izolacje ceramiczne oraz inne odpady (które nie zostały zakwalifikowane jako złom lub materiał staroużyteczny) stanowią odpady wytworzone przez Wykonawcę w trakcie zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i będą przez niego zagospodarowane lub utylizowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do posiadania uprawnień do transportowania oraz gromadzenia odpadów lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem spełniającym w/w warunek. Powyższe dokumenty należy przedstawić w momencie składania oferty. Dokumenty te powinny być wystawione minimum na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- 9) Wykonawca powiadomi koordynatora o zakończeniu realizacji zakresu robót związanych z demontażem oświetlenia zewnętrznego w ciągu trzech dni od ich zakończenia,
- 10) Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w tym nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa. Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego stanowi Załącznik do umowy.

## **7. Obowiązki Zamawiającego**

- 1) Zamawiający zapewni dostęp do obiektów i urządzeń objętych umową na czas niezbędny do wykonania usługi, w terminie uzgodnionym przez Strony, do terminowej realizacji robót,
- 2) Zamawiający wskaże miejsca odbioru materiałów i elementów odzyskanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót objętych umową zakwalifikowanych jako złom lub materiał staroużyteczny,
- 3) Zamawiający sporządzi dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia złomu lub przyjęcia odzyskanego materiału jako staroużyteczny,
- 4) Zamawiający dokona w określonym terminie odbioru właściwie wykonanych robót objętych zamówieniem po zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę,

## 8. Dokumenty związane

Rzeczowy zakres zamówienia, Wykonawca realizuje z uwzględnieniem postanowień:

- 1) Ustawy Prawo Budowlane,
  - Instrukcji utrzymania oświetlenia zewnętrznego – Iet-3,
- 2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987),
- 3) Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3,
- 4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej EBH-1, EBH-1a. Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia o własne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy po ich akceptacji z Dyrektorem Biura Energetyki Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.

### Osoby upoważnione do kontaktów:

Wojciech Hertes – Naczelnik Działu Energetyki, tel. 600084495

Daniel Król – mistrz ds. energetyki ISE Racibórz, tel. 508427294

NACZELNIK DZIAŁU  
ds. energetyki  
  
Wojciech Hertes

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU  
ds. technicznych  
  
Piotr Zygon

