

Nr IZ09AT.5460.269.2024a

Tarnowskie Góry, dn. 15.11.2024r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Nazwa Zamówienia:

Wykonanie naprawy kabla typu YKSY 37x1 do sygnalizatora SpA i SpH na odcinku od szafy kablowej Sk104 do km. 7,426 na podg Maciejów Północ linia 147 Zabrze Biskupice – Gliwice.

### Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

### Rodzaj Zamówienia:

Roboty budowlane

Kod CPV: 60200000-0

Akceptuję

.....

Opracował:

IZATa Mirosław Nowak

tel. 0-32 714-22-92



## 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Tarnowskie Góry

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Wykonanie naprawy kabla typu YKSY 37x1 do sygnalizatora SpA i SpH na odcinku od szafy kablowej Sk104 do km. 7,426 na podg Maciejów Północ linia 147 Zabrze Biskupice – Gliwice.

## 3. Rodzaj usług – Roboty

Wykonanie naprawy kabla typu YKSY 37x1 do sygnalizatora SpA i SpH na odcinku od szafy kablowej Sk104 do km. 7,426 na podg Maciejów Północ linia 147 Zabrze Biskupice – Gliwice.

## 4. Miejsce realizacji zamówienia

- Podg Maciejów Północ linia 147 Zabrze Biskupice – Gliwice.

## 5. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi : 20.12.2024r.

## 6. Specyfikacja techniczna

Wykonanie naprawy kabla typu YKSY 37x1 do sygnalizatora SpA i SpH na odcinku od szafy kablowej Sk104 do km. 7,426 na podg Maciejów Północ linia 147 Zabrze Biskupice – Gliwice.

### *Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2*

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 30 916 953 000.00 zł

## Zakres Usługi :

1. Wykonanie wykopu kablowego od szafy kablowej SK104 w km. 7.628 do studni kablowej SRK-5 w km. 7.425 – długości 203 m.
2. Ułożenie nowego kabla typu YKSY 37x1 długości 210 m
3. Zabezpieczenie kabla w wykopie i zasypanie wykopu kablowego.
4. Rozszycie kabla YKSY 37x1 w studni kablowej SRK-5
5. Wykonanie pomiarów nowo zabudowanego kabla i dostarczenie Zamawiającemu kart pomiarowych.
6. Wykonanie sprawdzenia działania sygnalizatorów powtarzających SpA i SpH na podg Maciejów Północ.
7. Po zabudowie nowego kabla należy przywrócić teren robót do stanu pierwotnego.

## **7. Wymagania prawne**

1. Oświadczenie o posiadanej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonać zakres usługi.

## **8. Termin i warunki gwarancji**

Okres gwarancji 36 miesięcy.

## **9. Sposób płatności**

Płatność jednorazowa.

## **10. Kary umowne**

Zgodnie z SIWZ i Umową

## **11. Podwykonawcy**

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami, za wyjątkiem autoryzowanych punktów serwisowych.

## 12. Uwagi końcowe

1. Oczyszczenie podsypki tłuczniowej zanieczyszczonej wykonywaniem wykopu pod zabudowę oraz ułożenie nowego kabla YKSY37x1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny uszkodzeń powstałych w infrastrukturze kolejowej, podczas wykonywania prac,
3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót dostarcza Wykonawca na własny koszt i własnym transportem.
4. Wykonawca dostarcza również wszystkie pozostałe materiały niezbędne do wykonania zadania.
5. Wykonawca do realizacji zadania nie jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji geodezyjnej.
6. Trasa nowego kabla YKSY37x1 powinna być prowadzona w śladzie istniejących kabli.
7. Wykonawca dokona wizji lokalnej przy udziale przedstawicieli Sekcji Eksploatacji przed złożeniem oferty z której należy sporządzić notatkę podpisaną przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Notatkę należy dołączyć do dokumentacji z postępowania zakupowego. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wizji lokalnej w terenie w celu doprecyzowania szczegółów związanych z wykonaniem ułożenia nowego kabla YKSY 37x1.

## 13. Załączniki

