

POLWAR S.A.  
ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk  
NIP: 583-000-78-38

*Zadanie:*

**„Wykonanie projektu na podjazd dla rowerów przy schodach Tczew wraz z uzgodnieniami i zgłoszeniem robót oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem.”**

*Zamawiający:*

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,  
Zakład Linii Kolejowych Gdynia ul. Morska 24, 81-333 Gdynia**

*Stadium:*

**PRZEDMIAR**

*Opracowanie:*

**inż. Katarzyna Żukowska**

*Projektant:*

**mgr inż. Mateusz Banaś**

**uprawnienia budowlane nr WAM/0129/POOM/15**

*Data:*

**LISTOPAD 2025 r.**

**mgr inż. MATEUSZ BANAS**  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności inżynierskiej mostowej  
nr WAM/0129/POOM/15

PRZEDMIAR ROBÓT			
„Wykonanie projektu na podjazd dla rowerów przy schodach Tczew wraz z uzgodnieniami i zgłoszeniem			
Obiekty inżynieryjne.			
Montaż podjazdu dla rowerów przy schodach na peron Tczew PKP			
Poz.	Nazwa	Jedn.	Ilość
	<b>Prace przygotowawcze</b>		
1	Zabezpieczenie obszaru prac	mb	30
2	Oznakowanie budowy	szt.	10
3	Element granitowy podjazdu o wym. 16x20x50cm	szt.	166
4	Element granitowy podjazdu o wym. 16x20x25cm	szt.	2
5	Cokół granitowy o wym. 10x1,5x50cm	szt.	182
	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
6	Demontaż cokołów	mb	108
7	Precyzyjne nacięcie stopni	mb	85
8	Demontaż elementów kamiennych	mb	85
9	Oczyszczenie powierzchni przylegających	m <sup>2</sup>	80
10	Demontaż balustrad	szt.	7
11	Utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>	2
	<b>Beton</b>		
12	Beton podbudowy C20/25 - 4cm	m <sup>3</sup>	1
	<b>Wykonanie podjazdów</b>		
13	Montaż elementów granitowych	mb	86
14	Montaż cokołów	mb	90
15	Montaż balustrad	szt.	7
	<b>Prace uzupełniające</b>		
16	Malowanie ścian przylegających do schodów	m <sup>2</sup>	80
17	Oczyszczenie terenu po montażu	m <sup>2</sup>	162
18	Oznakowanie schodów	mb	83