

REMONT MOSTU KOLEJOWEGO

NA LINII NR 204 MALBORK - BRANIEWO-GR. PAŃSTWA w km. 45,966

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,020		
2 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu przed i za obiektem o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	20,000		
3 d.1	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) - odkopanie ścian czołowych i skrzydeł	m3	7,800		
4 d.1	KNR 15-01 0108-05	Oczyszczenie z namułu części przelotowej mostu o szer. min.2,50 m	m	51,000		
5 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 2 m	kol.	3		
6 d.1	KNR 4-01 0619-05	Odgrzybianie powierzchni odkopanych ścian przy użyciu szczotek stalowych	m2	13,000		
7 d.1	Kalkulacja własna	Wybudowanie nowych barierek wg. Id-1 (D-1) str. L+P na dł. = 6.70mb (razem 13,40,mb) oraz zabezpieczenie antykorozyjne w kolorze RAL 7047.	kpl.	1		
8 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 5 cm - ściany czołowe	m3	0,308		
9 d.2	KNR 5-08 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.1dm3 - kotwienie ścian czołowych	szt.	132,000		
10 d.2	KNR 2-33 0207-06	Przygotowanie kotew na budowie - oczepy - pręty o śr. 12mm	t	0,281		
11 d.2	Kalkulacja własna	Osadzanie kotew (wklejanie)	szt	132,000		
12 d.2	KNR 2-33 0207-14	Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany czołowe - pręty o śr. 12mm	t	0,290		
13 d.2	KNR 2-33 0208-14	Montaż zbrojenia ściany jw. - pręty o śr. 12 mm	t	0,290		
14 d.2	KNR 2-33 0203-05	Deskowanie tradycyjne - oczepy i belki- ścianki jw	m2	13,640		
15 d.2	KNR 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20	m3	1,232		

16 d.2	KNR 4-01 0203-05	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego - ścianki jw	m3	1,232		
17 d.2	KNR 2-33 0713-25	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -- ściany czołowe	m2	13,000		
18 d.2	KNR 2-33 0713-29	Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - każda nast. warstwa - -ściany czołowe j w.	m2	13,000		
19 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji niezbrojonych - skucie luźnych elementów na gł. do 5cm ściany .	m3	1,900		
20 d.3	KNR 0-25 0106-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych piaskowanie powierzchni - ściany obiektu	m2	243,900		
21 d.3	KNR-W 7- 12 0401-01	Malowanie naprawianych powierzchni ścian,skrzydeł.emulsją kontaktową - system PCC	m2	243,900		
22 d.3	KNR 7-11 0106-09	Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy ponad 9 mm - uzupełnianie ścian zaprawą PCC. Krotność = 2	m2	18,000		
23 d.3	KNR 7-11 0106-07	Szpachlowanie zagruntowanych podłoży ścian na otwartej przestrzeni szpachłówką PCC (grub.warstwy do 3 mm) j.w.	m2	41,03		
24 d.3	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi- podkład j.w.	m2	243,9		
25 d.3	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi j.w.	m2	243,9		
26 d.3	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni za ścianami i skrzydłami w nasypach kolejowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m3	7,8		
27 d.4	Kalkulacja własna.	Dodatkowe utrudnienia brak dojazdu bezpośrednio do miejsca robót, ręczny transport materiałów,	kpl.	1,000		
28 d.4	Kalkulacja własna.	Wykonanie schodów skarpowych z prefabryatów z poręczą od str.P.	kpl.	1,000		
29 d.4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m3	2,208		
30 d.4	Kalkulacja własna	Wbudowanie schodów skarpowych z prefabrykatów betonowych i balustradą dla schodzącego po prawej str dł.= 3.80 mb	m	11,000		
31 d.4	KNR 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m2	7,000		
				RAZEM KWOTA NETTO:		
				Podatek VAT 23%:		
				RAZEM KWOTA BRUTTO:		