

Rozbicie ceny ofertowej dla zadania: "Zabudowa systemu TV-U Skp na stacji Jabłonowo Pomorskie linia 208 i 353"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III	m3		
		45	m3	45	
				RAZEM	45
2	KNR 2-01 0705-0201	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m	m		
		170	m	170	
				RAZEM	170
3	KNR 9-08 0201-02	Przeciski sterowane; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV	m		
		30	m	30	
				RAZEM	30
4	kalkulacja własna	Kabel sterujący YKSY 3x4	m		
		150	m	150	
				RAZEM	150
5	kalkulacja własna	Kabel światłowodowy 36j	m		
		150	m	150	
				RAZEM	150
6	Kalkulacja własna	Akcesoria instalacyjne do światłowodu	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
7	Kalkulacja własna	System TV-u SKP	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
8	Kalk. Własna	Zabudowa 5 masztów do kamer	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
9	Kalkulacja własna	Akcesoria instalacyjne do systemu TV-u	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
10	Kalk. Własna	Zabudowa 5 kamer do obserwacji terenu	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
11	Kalk. Własna	Szafka zewnętrzna systemu TV-u wraz z wyposażeniem	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
12	Kalk. Własna	Szafka wewnętrzna systemu TV-u wraz z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
13	Kalk. Własna	Oświetlacz podczerwieni	kpl.		
		5	kpl.	5	
				RAZEM	5
14	Kalk. Własna	Monitor u dyżurnego ruchu	szt		
		5	szt	5	
				RAZEM	5
15	Kalkulacja własna	Reflektometr optyczny z wyposażeniem	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2