

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia frontowego i częściowe utwardzenie nawierzchni
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Sygnałowa 12
INWESTOR : PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie	m ²		
d.1	0308-02	(6,6+17,5)*1,5	m ²	36,15	
				RAZEM	36,15
2	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1	0312-03	(5+4)*2	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
3	KNR 2-25	Furtki stalowe obciążone siatką ze słupkami stalowymi - rozebranie	m ²		
d.1	0313-04	1*2	m ²	2,00	
	analogia			RAZEM	2,00
4	KNR 2-25	Ogrodzenia przęsł stalowych z wypełnieniem z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03	(3,3+1,3+2+5+3,5)*2	m ²	30,20	
	analogia			RAZEM	30,20
5	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
d.1	0420-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.1	0419-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Złożenie pozyskanego złomu z rozbiórki do magazynu ISE Bydgoszcz (miejsce prowadzonych robót)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół istniejącego ogrodzenia	m ³		
d.1	0212-02	1,5*0,2*0,2	m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
9	kalkulacja	Tyczenie przebiegu ogrodzenia oraz wyznaczenie miejsc usytuowania bram. Do uzgodnienia z Zamawiającym	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - częściowe skucie asfaltu w miejscu ogrodzenia	m ³		
d.1	0212-01	0,3*0,3*0,1*5	m ³	0,05	
				RAZEM	0,05
11		Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-25	Ogrodzenia z przęsł zgrzewanych 3D wraz z podmurówką betonową - wytyczne w opisie przedmiotu zamówienia	m ²		
d.1	0319-01+kalkulacja własna	36,5*2	m ²	73,00	
				RAZEM	73,00
13	KNR 2-25	Brama przesuwana w ramach z kształtowników stalowych 60x40 mm z zastrzałami, wypełnienie panel zgrzewany 3D, brama otwierana zdalnie z napędem elektrycznym - wytyczne w opisie przedmiotu zamówienia	m ²		
d.1	0312-01+kalkulacja własna	6,5*2	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - grunt po wykopach pod słupki.	m ²		
d.1	0505-01	37*2	m ²	74,00	
				RAZEM	74,00
15	KNR 2-25	Ogrodzenia przęsł stalowych z wypełnieniem z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ogrodzenia w miejscu planowanego montażu bramy na terenie placu magazynowego	m ²		
d.1	0307-03	5*2	m ²	10,00	
	analogia			RAZEM	10,00
16	KNR 2-25	Montaż słupków stalowych 100x100 oraz bramy dwuskrzydłowej w ramach z kształtowników stalowych 60x40 mm, wypełnienie panel zgrzewany 3D, klamka z szyldami i wkładką na klucz - wytyczne w opisie przedmiotu zamówienia	m ²		
d.1	0312-01+kalkulacja własna	5*2	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
17		Uzupełnienie ogrodzenia polegające na docięciu zdemontowanych przęsł i podmurówki oraz montaż	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Utwardzenie nawierzchni pod wagę najazdową		RAZEM	1,00
18	KNR 2-31 d.2 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 20*3,5	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
19	KNR 2-31 d.2 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 poz. 18	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
20	KNR 2-31 d.2 0103-03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI poz. 18	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
21	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz. 18	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
22	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Beton C20/25 poz. 18	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
23	KNR 2-31 d.2 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - Beton C20/25 Krotność = 8 poz. 18	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
24	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20*2+3,5*2	m m	47,00	
				RAZEM	47,00
25	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "Podwójne T" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz. 18	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
26	kalk. własna d.2	Wywóz i utylizacja gruntu z wykopu 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00