

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie placu składowego
ADRES INWESTYCJI : Inowrocław Rąbinek, ul. Budowlana
INWESTOR : PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Stankiewicz
DATA OPRACOWANIA : maj 2024r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna - odtworzenie granic działek, uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, geodezyjne wyznaczenie przebiegu ogrodzenia. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 426*2	m ² m ²	 852.00	
				RAZEM	852.00
3	KNR 2-25 0319-01+kalkulacja własna	Ogrodzenia z pręseł zgrzewanych 3D wraz z podmurówką betonową - wytyczne w opisie przedmiotu zamówienia 381*1.5	m ² m ²	 571.50	
				RAZEM	571.50
4	KNR 2-25 0312-01+kalkulacja własna	Brama dwuskrzydłowa w ramach z kształtowników stalowych 60x40 mm z zastrzałami, wypełnienie panel zgrzewany 3D, klamka z szyldami i wkładką na klucz - wytyczne w opisie przedmiotu zamówienia 2*4.5*1.5	m ² m ²	 13.50	
				RAZEM	13.50
5	KNR 2-25 0312-01+kalkulacja własna	Brama przesuwna w ramach z kształtowników stalowych 60x40 mm z zastrzałami, wypełnienie panel zgrzewany 3D, brama otwierana ręcznie przystosowana do montażu napędu elektrycznego - wytyczne w opisie przedmiotu zamówienia 3*12*1.5	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - grunt po wykopach pod słupki. 381*1.0	m ² m ²	 381.00	
				RAZEM	381.00

Kazimierz
Stankiewicz
(PLK060105)

Elektronicznie
podpisany przez
Kazimierz Stankiewicz
(PLK060105)
Data: 2024.05.21
08:54:09 +02'00'