

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych do posterunku SKP w Nakle nad Notecią  
ADRES INWESTYCJI : 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Poczтова  
INWESTOR : PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1  
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.10.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|--------------|---|----------------|---------|--------|
| <b>1</b> |              | <b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>  |                |         |        |
| 1        | KNR 4-04     | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji  | m              |         |        |
| d.1      | 0804-01      | 2,85+1,1+1,2  | m              | 5,150   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 5,150  |
| 2        |              | Demontaż istniejących stopni i spocznika z blachy stalowej  | kpl.           |         |        |
| d.1      | kalk. własna | 1   | kpl.           | 1,000   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 1,000  |
| 3        |              | Zabezpieczenie miejsca pracy przed przystąpieniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego   | kpl.           |         |        |
| d.1      | kalk. własna | 1   | kpl.           | 1,000   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 1,000  |
| 4        | KNR 7-12     | Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) - słup i dwuteowniki                  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0112-01      | (2,85+1,1)*0,4*2+0,65*2   | m <sup>2</sup> | 4,460   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 4,460  |
| <b>2</b> |              | <b>Roboty ślusarskie i malarskie</b>  |                |         |        |
| 5        | KNR 4-03     | Przyspawanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania - przyspawanie uchwytów do mocowania stopni i spocznika | szt.           |         |        |
| d.2      | 1015-08      | 18+4  | szt.           | 22,000  |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 22,000 |
| 6        | KNR 4-01     | Zabezpieczenie antykorozyjne stali do klasy korozyjności środowiska C4 i trwałości H  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2      | 1212-02      | 5,5   | m <sup>2</sup> | 5,500   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 5,500  |
| 7        | TZKNBK       | Montaż stopni prefabrykowanych z kraty zgrzewanej 34x38 ocynk40x2, L-1200, B- 270 mocowanych przy użyciu uchwytów systemowych                                     | m              |         |        |
| d.2      | XVIm 0223-02 | 1,2*9   | m              | 10,800  |        |
|          | analogia     |   |                | RAZEM   | 10,800 |
| 8        |              | Montaż stopni prefabrykowanych z kraty zgrzewanej 34x38 ocynk40x2, L-1200, B- 270 mocowanych przy użyciu uchwytów systemowych                                     | szt            |         |        |
| d.2      | kalk. własna | 9   | szt            | 9,000   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 9,000  |
| 9        |              | Montaż spocznika z kraty zgrzewanej 34x38 ocynk 40x2, L-1200, B-1000,   | kpl.           |         |        |
| d.2      | kalk. własna | 1   | kpl.           | 1,000   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 1,000  |
| 10       | KNR 2-02     | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane  | m              |         |        |
| d.2      | 1207-01      | 2,85+1,1+1,2  | m              | 5,150   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 5,150  |
| <b>3</b> |              | <b>Prace porządkowe</b>   |                |         |        |
| 11       |              | Uporządkowanie miejsca pracy z zalegającego ścierniwa   | kpl.           |         |        |
| d.3      | kalk. własna | 1   | kpl.           | 1,000   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 1,000  |
| 12       |              | Przekazanie elementów stalowych pochodzących z demontażu do magazynu sekcji eksploatacji w Bydgoszczy przy ul. Sygnałowej 12                                      | kpl.           |         |        |
| d.3      | kalk. własna | 1   | kpl.           | 1,000   |        |
|          |              |   |                | RAZEM   | 1,000  |