

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych w budynku strażnicy przejazdowej w Borkowie  
ADRES INWESTYCJI : 88-110 Inowrocław, Borkowo, linia kolejowa nr 741  
INWESTOR : PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1  
DATA OPRACOWANIA : 06.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi stalowe, wejściowe, pełne, ud<1,3, wyposażone w dwa zamki trójbolcowe w systemie jednego klucza - 3 szt 1*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-02 0925-01	Oslony folią zamontowanych drzwi 1*2*3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNKRB 2 0901-03	Tynki zwykłe na ościeżach o szer. do 15 cm wykonywane ręcznie (2*6+1*3)*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - ściany ponad płytkami i sufit (2*6+1*3)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,750	
				RAZEM	3,750
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,750	
				RAZEM	3,750
7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,750	
				RAZEM	3,750
8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farby zmywalne poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,750	
				RAZEM	3,750
9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą (2*6+1*3)*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,250	
				RAZEM	2,250
10	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na kominach poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,250	
				RAZEM	2,250
11	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,250	
				RAZEM	2,250
12	KNR 0-23 0931-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,250	
				RAZEM	2,250
13	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,250	
				RAZEM	2,250
14	kalk. własna	Prace porządkowe i transport elementów stalowych do magazynu Sekcji przy ul. Magazynowej w Inowrocławiu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000