

175 km 36,975 zabezp. chodnika służbowego po kolizji gotowy@BIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-33 0309-04 analogia		Demontaż chodnika z desek drewnianych na belkach drewnianych w celu zdemontowania uszkodzonego wspornika chodnika służbowego 14,65*0,75	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10,988	
					RAZEM	10,988
2	KNR 2-33 0310-04		Usuwanie nitów palnikiem	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
3	KNR 2-33 0702-01 analogia		Demontaż poręczy mostowych - odcinki proste < demontaż uszkodzonej balustrady >	t		
			0,248	t	0,248	
					RAZEM	0,248
4	KNR 2-33 0310-02 analogia		Demontaż uszkodzonego wspornika stalowego	t		
			0,036	t	0,036	
					RAZEM	0,036
5	KNR 4-06 0101-01 z. sz.3.2. analogia	K.01.02.03	Wiercenie otworów w nowych elementach stalowych	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
6	KNR 2-33 0304-04 analogia	K.01.02.03	Wykonanie połączeń na śruby pasowane	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
7	KNR 2-33 0309-03		Montaż nowego stalowego wspornika	t		
			0,04	t	0,040	
					RAZEM	0,040
8	KNR 2-33 0702-01		Montaż poręczy mostowych - odcinki proste < naprawa zdeformowanej uszkodzonej balustrady z nowych kształtowników stalowych>	t		
			0,01	t	0,010	
					RAZEM	0,010
9	KNR 2-33 0702-01 analogia		Montaż poręczy mostowych - odcinki proste < naprawa zdeformowanej uszkodzonej balustrady z kształtowników stalowych>	t		
			0,0246	t	0,025	
					RAZEM	0,025
10	KNR 0-25 0105-03		Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni D 1 3*3	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3,900	
					RAZEM	3,900
11	KNR 0-25 0103-03		Odfłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m <sup>2</sup>		
			poz.10	m <sup>2</sup>	3,900	
					RAZEM	3,900
12	KNR 2-33 0309-04 analogia		Montaż zdemontowanego chodnika z desek drewnianych na belkach drewnianych po zamontowaniu nowego wspornika chodnika służbowego 14,65*0,75	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10,988	
					RAZEM	10,988
13	KNR AT- 06 0108-01 analogia		Przewóz elementów wspornika i balustrady na odległość do 1 km	kurs		
			2	kurs	2,000	
					RAZEM	2,000
14	KNR AT- 06 0108-04 analogia		Przewóz elementów wspornika i balustrady; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 37	kurs		
			2	kurs	2,000	
					RAZEM	2,000
15	KNR 2-02 1611-01 analogia		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m / mobilne rusztowanie na samochodzie dostawczym /	kol.		
			1	kol.	1,000	
					RAZEM	1,000