

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0 500
15	KNR 2-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1.	0129-02		- wewnętrzne			
3			3	szt	3 000	
					RAZEM	3 000
16	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0108-11		<stolarka okienna> (1,00*2,00*2+1,00*0,50)*0,1	m ³	0 450	
3	0108-12				RAZEM	0 450
17	Kalkulacja		Koszty utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	t		
d.1.	własna					
3			0,450*1,2	t	0 540	
					RAZEM	0 540
1.4			Warsztat - stolarnia st. Kluczbork			
18	KNR 0-19		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- rane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1.	0929-09		1,40*1,40*2	m ²	3 920	
4					RAZEM	3 920
19	KNR 2-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1.	0129-02		- wewnętrzne			
4			2	szt	2 000	
					RAZEM	2 000
20	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0108-11		<stolarka okienna> (1,40*1,40*2)*0,1	m ³	0 392	
4	0108-12				RAZEM	0 392
21	Kalkulacja		Koszty utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	t		
d.1.	własna					
4			0,392*1,2	t	0 470	
					RAZEM	0 470
1.5			Pom. automatyków st. Olesno Śląskie			
22	KNR 0-19		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- rane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1.	0929-09		1,75*1,40*2	m ²	4 900	
5					RAZEM	4 900
23	KNR 2-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1.	0129-02		- wewnętrzne			
5			2	szt	2 000	
					RAZEM	2 000
24	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0108-11		<stolarka budowlana> (1,75*1,40*2)*0,1	m ³	0 490	
5	0108-12				RAZEM	0 490
25	Kalkulacja		Koszty utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	t		
d.1.	własna					
5			0 490*1,2	t	0 588	
					RAZEM	0 588

GŁÓWNY INŻYNIER
ŁUKASZ WILCZKOWSKI

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty budowlane przy wymianie stolarki budowlanej			
1.1			Nastawnia dysponująca WŁ st. Wołczyn			
1 KNR 0-19 d.1. 0929-06 1			Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
			0.70*1.60*6	m ²	6 720	
					RAZEM	6 720
2 KNR 2-02 d.1. 0129-01 1			Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m-wewnętrzne	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6 000
3 KNR-W 4- d.1. 01 1301-01 1			Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- wzmocnienie istniejących krat	m ²		
			0.7*1.6*2	m ²	2,240	
					RAZEM	2 240
4 KNR-W 4- d.1. 01 1212-05 1			Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			0.70*1.6*2	m ²	2,240	
					RAZEM	2 240
5 KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 0108-12			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km	m ³		
			<stolarka budowlana> 0.70*1.60*0.1	m ³	0,112	
					RAZEM	0 112
6 Kalkulacja d.1. własna 1			Koszty utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	t		
			0.112*1.2	t	0,134	
					RAZEM	0 134
1.2			Nastawnia dysponująca NŁ st. Namysłów			
7 KNR 0-19 d.1. 0929-08 2			Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
			1.00*1.30*12	m ²	15,600	
					RAZEM	15,600
8 KNR 0-19 d.1. 0929-05 2			Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ²	m ²		
			0.60*0.60	m ²	0,360	
					RAZEM	0,360
9 KNR 2-02 d.1. 0129-01 2			Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m-wewnętrzne	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1 000
10 KNR 2-02 d.1. 0129-02 2			Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - wewnętrzne	szt		
			12	szt	12 000	
					RAZEM	12,000
11 KNR 4-01 d.1. 0108-11 2 0108-12			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km	m ³		
			<stolarka okienna> (1.022*1.30*12)*0.1	m ³	1 594	
					RAZEM	1,594
12 Kalkulacja d.1. własna 2			Koszty utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	t		
			1.594*1.2	t	1,913	
					RAZEM	1,913
1.3			Nastawnia wykonawcza KB-3 st. Kluczbork			
13 KNR 0-19 d.1. 0929-08 3			Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV półokrągłe o pow. do 1.5 m ²	m ²		
			1.00*2.00*2	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
14 KNR 0-19 d.1. 0929-05 3			Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV półokrągłe o pow. do 1.0 m ²	m ²		
			1.00*0.50	m ²	0,500	