



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu

Dział Eksploatacji i Infrastruktury Pasażerskiej

Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

tel. +48 61 633 13 00

iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr PZ.294.21889.2024

Poznań, 07.11.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż ławek peronowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu

al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV:

AKCEPTUJĘ

.....
(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracowała:

Joanna Witczak

tel. +48 61 633 16 29

.....
Data, podpis

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.335.532.000,00 zł

1. Wykaz użytych pojęć:

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu

ul. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

2. Cel zamówienia:

Poprawa obsługi podróżnych, uzupełnienie elementów infrastruktury pasażerskiej.

3. Kod CPV

4. Rodzaj zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu montaż nowych ławek peronowych. Parametry ławek muszą spełniać wymogi m.in. zawarte w „Wytocznych architektonicznych dla infrastruktury pasażerskiej lpi-1” (zwane dalej: *Wytoczne lpi-1*), dostępnych na stronie internetowej PLK S.A.

4.1 Miejsce wykonania usługi – stacje pasażerskie Poznań Główny, Poznań Wschód, Poznań Antoninek, Swarzędz (liczba elementów do demontażu i montażu w poszczególnych lokalizacjach została wskazana w *Załączniku nr 1 do OPZ*).

4.2 Zakres robót do wykonania, specyfikacja

- Dostawa oraz montaż 54 sztuk ławek, w tym:
 - 38 ławek jednostronnych;
 - 16 ławek dwustronnych.Demontaż ławek istniejących: 40 szt. ławek jednostronnych z drewnianym siedziskiem; 19 sztuk ławek stalowych, jednostronnych.
- Parametry nowych ławek (docelowy wygląd ławek – *Zdjęcie nr 1 i 2 w Załączniku nr 2*):
 - ławki powinny być przytwierdzone na stałe do podłoża, w sposób niewidoczny z poziomu użytkownika, uniemożliwiający ich usunięcie przez osoby do tego nieupoważnione;
 - do prawidłowego użytkowania ławki potrzebne jest min. 40 cm wolnej przestrzeni od frontu ławki;
 - ławki powinny być wyposażone w podłokietniki;
 - podłokietniki powinny znajdować się na wysokości 0,15 – 0,2 m od górnej powierzchni siedziska; szerokość podłokietnika – 4 cm;
 - siedzisko powinno znajdować się na wysokości 0,42 m; długość ławki: 1,79 m; szerokość ławki: 0,45 m;

- kąt pomiędzy oparciem a siedziskiem powinien być ergonomiczny tj. ok. 100 stopni; wysokość oparcia od podłoża: 0,75 m; wysokość oparcia: 0,33 m.
- wymiary desek: w oparciu montaż desek o wym. 0,14 x 0,48 m jedna; w siedzisku montaż desek o wym. 0,14 x 0,48 m jedna;
- zalecany materiał do zastosowania na siedziska i oparcia ławek jest twarde drewno; powinno być ono odporne na warunki wynikające z normalnego użytkowania; ponadto, rozwiązania materiałowe powinny spełniać wymagania § 6 *Materiały* Wytycznych Ipi-1;
- wszystkie elementy muszą być zamontowane w sposób trwały i stabilny;
- zalecana kolorystyka – konstrukcja ławek: PANTONE 446/RAL 9017; elementy drewna: PANTONE 4705/RAL 8002.
- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi projekt w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia, do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie.
- Przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, z udziałem wyznaczonego pracownika Sekcji Eksploatacji Poznań Główny w celu określenia dokładnych miejsc montażu ławek.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia; odpowiada za zapewnienie powierzchni magazynowej do przechowywania oraz za odpowiednie zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniami do czasu zamontowania.
- Za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu do miejsc montażu odpowiada Wykonawca.
- Po demontażu wskazanych ławek w ramach zamówienia, materiał odzyskany przekazany zostanie Zamawiającemu: Sekcja Eksploatacji Poznań Główny – ul. Poziomkowa 72, 62-002 Suchy Las.
- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz „Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3”- dostępnych na stronie internetowej www.plk-sa.pl;
- Po wykonaniu usługi konieczne jest uporządkowanie terenu i naprawa ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzonej usługi.
- Usługa realizowana będzie w dni robocze, bądź w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
- W czasie prac montażowych dostęp do peronów nie będzie, zamknięty dla podróżnych. W przypadku, gdy zakres prac uniemożliwia prowadzenie ruchu lub wygodne poruszanie się podróżnych po peronie, prace powinny być wykonywane w porze najmniejszego ruchu pociągów (nocnej), a możliwość, tryb i termin ewentualnego zamknięcia lub ograniczenia ruchu pociągów po torze lub torach przy określonym peronie musi być uzgodniona z Zamawiającym. Wykonawca powinien, na własny koszt, wygrodzić plac celem uniemożliwienia dostępu osobom postronnym. Wszelkie prace wymagające fragmentu nawierzchni peronu - należy wykonać w taki sposób, aby przejście po peronie nie było utrudnione przez czas dłuższy niż niezbędny, a odtworzona nawierzchnia nie zawierała uskoków lub nierówności większych niż 0,5 cm.

5. Odbiory

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania usług w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Wady, usterki i braki w wykonanym zamówieniu, stwierdzone podczas odbioru Wykonawca usunie na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dopiero po ich usunięciu może nastąpić odbiór końcowy przez Zamawiającego. Wady i usterki w wykonanym zamówieniu, stwierdzone po odbiorze Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ramach gwarancji.

6. Płatność

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po zakończeniu czynności objętych zamówieniem.

7. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od dnia podpisania zamówienia do dnia 30.12.2024 r.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji żadnej części zamówienia.

10. Kary umowne - mogą być naliczane zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy.

11. Wymagania:

- IBH 105 - Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych;
- Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej Ipi-1;
- Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3;
- Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

12. Gwarancja zostanie udzielona na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Usługi z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Usługi wydania karty gwarancyjnej. Szczegóły, dot. odbiorów, terminu i warunków gwarancji zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Umowy.

13. Wpływ inwestycji na środowisko - powyższa inwestycja ma znikomy wpływ na środowisko, realizowana jest poza obszarami chronionymi przyrodniczo.

14. Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – rodzaj, ilość ławek do demontażu i montażu.
- 2) Załącznik nr 2 – dokumentacja zdjęciowa.
- 3) Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru końcowego.