

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna	Dokumentacja nie zbędna dla prawidłowego wykonania przyłącza wodociągowego - (uzgodnienia przebiegu przyłącza wodociągowego ze spółkami, nie zbędna dokumentacja wymagana dla wodociągów).	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 4 1413-03 nalogia	Studnia wodomierzowa kompletna - dostawa i montaż	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 4 1702-01 analogia	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalkulacja własna	Wykopy kontrolne pod przecisk sterowany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja własna	Wykonanie przecisku sterowanego	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
6	KNR 2-18 0109-01 analogia	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 50 mm	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
7	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
8	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
9	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		288	m ³	288,000	
				RAZEM	288,000
10	KNR 2-18 0109-01 analogia	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 65 mm	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
11	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. do 100 mm	prob.		
		2	prob.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-18 0803-01 analogia	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm	odc. 200m		
		160	odc. 200m	160,000	
				RAZEM	160,000
13	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
14	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		288	m ³	288,000	
				RAZEM	288,000
15	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		288	m ³	288,000	
				RAZEM	288,000
16	kalkulacja własna	Wykonanie przyłączy do 4 budynków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		160	m ²	160,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	160,000
18	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 160	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
19	kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000