



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa

tel. (022) 473-71-04

fax. (022) 473-77-14

in@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy fundamentów pod podnośniki typu Kutruffa, instalacji zasilającej oraz przebudowy wiaźara dachowego w hali długiej bazy Dęblin przy ul. Kolejowej 20, 08-530 Dęblin.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działający przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa

Rodzaj zamówienia: Robota

Kod CPV: 45262210-6

AKCEPTUJĘ

.....

*(Data, podpis Kierującego
organizacją merytoryczną)*

Opracował/a:
Patryk Kujawa
Tel. 695-412-342

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 38 481 109 000,00 zł.

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć	3
2. Opis Przedmiotu Zamówienia	3
3. Zakres przedmiotu zamówienia:	3
4. Miejsce realizacji zamówienia	3
5. Termin i harmonogram realizacji zamówienia	4
6. Terminy i warunki gwarancji	4
7. Obowiązki Wykonawcy	4
8. Wizja lokalna	5
9. Uwagi końcowe.	5
10. Załączniki.	6

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, działający przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, 03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 63.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie fundamentów pod zabudowę podnośników typu Kutruffa wraz z rozprowadzeniem instalacji zasilającej podnośniki oraz przebudowę więzara dachowego – kratownicy w hali długiej zgodnie z dokumentacją projektową bazy Dęblin przy ul. Kolejowej 20, 08-530 Dęblin.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

Robota, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę fundamentu pod podnośniki typu Kutruffa na podstawie projektów technicznych wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej w celu zasilania silników podnośników typu Kutruffa zgodnie ze standardami i zabezpieczeniami opisanymi w Dokumentacji techniczno-ruchowej oraz przebudowę stalowego więzara dachowego- kratownicy na podstawie projektów technicznych.

Wszelki materiał wraz z wykazem ilościowym niezbędny celem wykonania przyłącza zasilania elektrycznego podnośników typu Kutruffa określi potencjalny Wykonawca w trakcie wykonywania wizji lokalnej. Po wykonaniu przyłącza Wykonawca przedstawi zamawiającemu następujące dokumenty: protokoły z pomiarów elektrycznych w tym, pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, dokument potwierdzający test wyłączników różnicowo prądowych, protokół odbioru instalacji elektrycznej, schemat powykonawczy instalacji

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi montażowymi producenta urządzeń (podnośników typu Kutruffa), zawartymi w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

4. Miejsce realizacji zamówienia

4.1. Miejscem wykonywania robót jest Sekcja Warszawa baza produkcyjno-warsztatowa Dęblin, ul. Kolejowa 20, 08-530 Dęblin.

5. Termin i harmonogram realizacji zamówienia

- 5.1. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: 13 tygodni od dnia zawarcia umowy.
- 5.2. Wykonawca przedłoży harmonogram do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy

6. Terminy i warunki gwarancji

- 6.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 2 (dwu) letniej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od dnia zakończenia usługi potwierdzonej protokołem odbioru robót.

7. Obowiązki Wykonawcy

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów BHP oraz obowiązujących w spółce zasad bezpieczeństwa pracy podczas prac wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Instrukcja IBH-105, dostępna na stronie <https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-lini-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy>
- 7.2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu załącznik nr 4 oraz nr 6 do IBH-105.
- 7.3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu Zamówienia przed dostępem osób trzecich.
- 7.4. Wykonawca uporządkuje miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia po wykonanych pracach
- 7.5. Po wykonaniu Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą. Komplet świadectw jakości, atestów certyfikatów, deklaracji zgodności rekomendacji technicznych oraz kart gwarancyjnych dla materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Oświadczenie pisemne Wykonawcy robót stwierdzające wykonanie prac zgodnie z OPZ, projektami technicznymi, dokumentacją techniczno-ruchową oraz obowiązującymi przepisami i ze zmianami uzgodnionymi z Zamawiającym – jeśli takie wystąpiły
- 7.6. Po wystąpieniu wady Wykonawca ma obowiązek usunąć je w terminie 7 dni roboczych bądź w terminie ustalonym z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, potwierdzonym protokołem.
- 7.7. Wykonawca staje się wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych (z wyłączeniem złomu) i jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 7.8. Sposób postępowania z odpadami w postaci złomu (jeżeli takie powstaną będą ustalane na bieżąco.
- 7.9. Wykonawca będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia powstałe na skutek prac wykonywanych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
- 7.10. Wykonawca uporządkuje miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia po wykonanych pracach.
- 7.11. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń istniejących elementów wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w tym zakresie w ramach wynagrodzenia.
- 7.12. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie, zatem Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody w tym zakresie w ramach wynagrodzenia.
- 7.13. Prace wykonywane będą w dni robocze w godzinach pracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury tj. 7.00-15.00.
- 7.14. Wszelkie rozwiązania technologiczne lub zmiany Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielem.

8. Wizja lokalna

Zamawiający **wymaga**, aby Wykonawca który ma zamiar złożyć ofertę w postępowaniu, wziął udział w wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej, Wykonawca winien kontaktować się z Zamawiającym poprzez adres email Patryk.Kujawa@plk-sa.pl; lub telefonicznie 695-412-342 lub Tadeusz.Adamiec@plk-sa.pl lub telefonicznie 697-046-132

9. Uwagi końcowe.

- 9.1 Wszystkie koszty związane z Zamówieniem ponosi Wykonawca.
- 9.2 Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej protokołem odbioru w ciągu 30 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu.
- 9.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
- 9.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 9.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu jak i pozostałego mienia Zamawiającego powierzonego mu na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, wynikłe w trakcie lub w związku z jego realizacją.
- 9.6 Z ramienia Zamawiającego wskazanym przedstawicielem będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

10. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Wzór Protokół odbioru,

Załącznik nr 2 – Projekt techniczny- Fundament

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót- Fundament

Załącznik nr 4 – Projekt techniczny- Wiązar dachowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót- Wiązar dachowy