



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa

tel. (022) 473-71-04

fax. (022) 473-77-14

in@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont wiat polegający na wymianie poszycia dachowego wraz z utylizacją eternitu- wiat bazy Dęblin o numerach 1, 2, 3

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działający przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45261000-4

AKCEPTUJĘ

.....

*(Data, podpis Kierującego
organizacją merytoryczną)*

Opracował/a:
Patrik Kujawa
Tel. 695-412-342

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć	3
2. Zakres przedmiotu zamówienia	3
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia	4
4. Termin i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia	4
5. Obowiązki Wykonawcy	4
6. Wizja lokalna.....	6
7. Załączniki	6

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest robota- remont polegający na demontażu obecnie istniejącego poszycia dachowego wiat nr 1, 2, 3, wraz z utylizacją niebezpiecznego odpadu (eternit), wszelkie wymagane naprawy konstrukcji dachu oraz położenie nowego poszycia.

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, działający przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, 03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 63.

2. Zakres przedmiotu Zamówienia

Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje zakup niezbędnych materiałów, prace remontowo naprawcze oraz utylizację odpadów niebezpiecznych.

Zamawiający wymaga, aby podczas wymiany pokrycia dachowego sprzęt oraz materiały będące w środku wiat były zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (np. tymczasowo wyłożona plandeka).

Zakres robót dotyczy wiat nr 1, 2, 3:

2.1. Rozebranie pokrycia dachu wiaty z płyt azbestowych wraz z transportem i utylizacją azbestu:

- Wiat nr 1- 524,52 m²
- Wiat nr 2- 216,20 m²
- Wiat nr 3- 80 m²

2.2. Zabezpieczenie konstrukcji dachu. Pomalowanie konstrukcji dachowej farbą antykorozyjną. Dokonanie wszelkich niezbędnych napraw, korekt, poprawek. Wymiana łat dachowych które są spróchniałe, zbutwiałe bądź zgniłe. Naprawa zwichrowanej oraz pociętej konstrukcji dachowej tak aby dach po położeniu blachy był prosty. Wykonanie wzmocnień elementów konstrukcji w miejscach newralgicznych oraz tego wymagających.

2.3. Montaż nowego poszycia z blachy trapezowej powlekanej z antyoksydantem, zgodnie ze sztuką budowlaną. Dokonanie wszelkich niezbędnych obróbek dekarских poszycia dachowego.

2.4. Montaż orynnowania.

2.5. Ze względu na usytuowanie obiektów na terenie działającej Bazy i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Wykonawca rozpoczyna rozbiórkę poszycia dachu od wygradzenia strefy terenu rozbiórki wokół obiektów i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe - wyroby zawierające azbest).

2.6. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych poszycia dachu Wykonawca musi upewnić się, czy na miejscu objętym pracami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne.

***wymiary szacunkowe -do weryfikacji przez Wykonawcę w trakcie wizji lokalnej**

3. Miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Warszawa, Baza Dęblin ul. Kolejowa 20, 08-530 Dęblin

4. Termin i harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia

1. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: do 30.11.2024 r.

5. Obowiązki Wykonawcy

1. Wszystkie niezbędne materiały do realizacji Przedmiotu Zamówienia dostarcza Wykonawca.
2. Prace związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie, dlatego Wykonawca podejmie starania, aby ich realizacja w jak najmniejszy stopniu zakłócała pracę zarówno biura jak i funkcjonowanie bazy.
3. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia w szczególności:
 - powszechnie obowiązujących przepisów BHP
 - powszechnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
 - wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni

z zakresem prac,

- pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną,

4. Po wykonaniu Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - komplet świadectw, jakości, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności (rekomendacji technicznych) oraz kart gwarancyjnych dla materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z protokołem potwierdzającym utylizację materiałów niebezpiecznych.
5. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały będą nowe oraz będą posiadać, co najmniej 2 letnią gwarancję.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia przed dostępem osób trzecich.
7. Wykonawca uporządkuje miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia po wykonanych pracach.
8. Wykonawca staje się wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych (z wyłączeniem złomu) i jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Sposób postępowania z odpadami w postaci złomu (jeżeli takie powstaną) będzie ustalany z Zamawiającym na bieżąco.
10. Demontaż i utylizacja pokrycia z płyt azbestowych musi odbywać się zgodnie z przepisami:
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824);
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)
- 11. Przed rozpoczęciem prac, wykonawca przekaże zamawiającemu kopie zgłoszeń do odpowiednich organów wynikające z powyższego rozporządzenia.**
12. Wykonawca będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia uszkodzenia powstałe na skutek prac wykonywanych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca prześle Zamawiającemu stosowne dokumenty dotyczące utylizacji płyt azbestowych:

- a) oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawidłowym oczyszczeniu terenu z azbestu oraz przekazaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz ich unieszkodliwieniu
- b) protokół przejęcia odpadów;
- c) karty przekazania odpadów.

6. Wizja lokalna

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który ma zamiar złożyć ofertę w postępowaniu, wziął udział w wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej, Wykonawca winien kontaktować się z Zamawiającym poprzez adres email: Patryk.Kujawa@plk-sa.pl lub telefonicznie 695-412-342, lub Tadeusz.Adamiec@plk-sa.pl, lub telefonicznie 48- 697 046 132.

Uwagi końcowe

- 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
- 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 3. Wszystkie koszty związane z Zamówieniem ponosi Wykonawca.

7. Załączniki

- 1) Załącznik nr 1 – WZÓR Protokół odbioru
- 2) Załącznik nr 2 do OPZ - instrukcja IBP
- 3) Załącznik nr 3 – Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej