

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup okablowania na potrzeby instalacji przełączników pod CSIRE:

1. 2 x 2 - 5 m Patchcord duplex SM z końcówkami E2000/APC - LC/PC w peszlu w jednym peszlu 3 m,
2. 2 x 2 - 15 m Patchcord duplex SM z końcówkami E2000/APC - LC/PC w peszlu w jednym peszlu 13m,
3. 2 x 2 - 3 m Patchcord duplex SM z końcówkami E2000/APC - LC/PC w peszlu w jednym peszlu,
4. 2 x 2 - 15 m Patchcord duplex SM z końcówkami E2000/APC - LC/PC w peszlu w jednym peszlu,
5. 4 x 5 m Patchcord MM OM4 LC/PC-LC/PC duplex 50/125 w peszlu 3,5m,
6. 4 x 4,5m Patchcord MM OM4 LC/PC-LC/PC duplex 50/125 w peszlu 3m,
7. 8 x 15 m Patchcord MM OM4 LC/PC-LC/PC duplex 50/125 w peszlu 14 m,
8. 4 x 8 m Patchcord MM OM4 LC/PC-LC/PC duplex 50/125 w peszlu 6 m,
9. 4 x 10 m Patchcord MM OM4 LC/PC-LC/PC duplex 50/125 w peszlu 8 m,