



Budowa przyłącza kablowego nn

Stacja T762039 Zielona Chlewnia, moc transformatora: 63 kVA

Linia kablowa od stacji do miejsca przyłączenia YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup> – 6 m

Zakres prac:

- wymienić transformator na jednostkę o mocy wg. obliczeń
- w pobliżu ist. ZK nr Z7602113 zabudować złącze kablowe rozgałęźne, istniejący kabel zdemontować z ZK nr Z7602113 i wprowadzić do projektowanego ZK,
- pomiędzy ist. i proj. ZK wybudować kabel o przekroju min. NA2XY (YAKXS) 4x240 mm<sup>2</sup> – 2 m
- od projektowanego złącza rozgałęźnego wybudować przyłącze kablowe min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup> - 500 m
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn przy granicy zasilanej działki – 1 szt.

WP: P/25/083518, Przyłącze do: Zielona, gmina Kuczbork-Osada, Nr działki: 758

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński