

Zestawienie materiałów nn 0,4kV

1.	Kabel YAKXS 4x150	55	mb
2.	Kabel YAKXS 4x35	15	mb
3.	Bednarka FeZn 25x4	70	mb
4.	Rura osłonowa SRS fi 110 (przekop otwarty)	16	mb
5.	Folia niebieska	50	mb
6.	Złącze kablowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	2	szt
7.	Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F	2	szt
8.	Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F	1	szt
9.	Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG 200A 500V	3	szt
10.	Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG 125A 500V	3	szt
11.	Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gF 63A 500V	3	szt
12.	Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG 63A 500V	3	szt
13.	Wkładka bezpiecznikowa WT-00/gG 63A 500V	3	szt
14.	Wkładka bezpiecznikowa WT-00/gF 63A 500V	3	szt
15.	Wkładka bezpiecznikowa WT-00/gF 40A 500V	9	szt
16.	Wkładka bezpiecznikowa WT-00/gF 50A 500V	6	szt
17.	WTZ-2 400A	6	szt
18.	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3/25A	12	szt
19.	Palczatka AK4 35-150 na kabel	10	szt
20.	Wkład uszczelniający do rur DVK/SRS	2	szt
21.	.	.	.
22.	.	.	.
23.	.	.	.
24.	.	.	.
25.	.	.	.
26.	.	.	.
27.	.	.	.
28.	.	.	.
29.	.	.	.
30.	.	.	.