

**ENERGA-OPERATOR SA**  
**Oddział w Gdańsku, RD 33**

UL. NOWA 5, 83-110 TCZEW

**WYTYCZNE PROGRAMOWE**

*BUDOWA POWIĄZANIA LINII SN NR 054078 CIĄG 05400  
ŁAPINO-PRZYWIDZ Z LINIĄ SN NR S334368  
CIĄG 05100-32-085400 POPRZECZ ZK-SN (POPRAWA SAIDI)  
W MIEJSCOWOŚCI POMLEWO, PRZYWIDZ  
GMINA PRZYWIDZ*

NR WYT.: **357/0/2025/33MZE**

NR ZAD. INWEST.:

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ 33MZE**OPRACOWAŁ: **WULCZYŃSKI BARTŁOMIEJ**  
**33MZE**SPRAWDZIŁ: **KRZYSZTOF EJSMONT**

ZATWIERDZIŁ: .....

Data: .....

**BUDOWA POWIĄZANIA LINII SN NR 054078 CIĄG 05400  
ŁAPINO-PRZYWIDZ Z LINIĄ SN NR S334368 CIĄG 05100-32-085400 POPRZEZ ZK-SN (POPRAWA  
SAIDI) W MIEJSCOWOŚCI POMLEWO, PRZYWIDZ  
GMINA PRZYWIDZ**

**SPIS TREŚCI**

1.	Wymagania techniczne .....	2
2.	Przedmiot opracowania .....	2
3.	Stan istniejący .....	2
4.	Stan planowany / zakres prac .....	2
4.1	Linii kablowa SN.....	3
5.	Rzeczowy zakres prac .....	3
6.	Wymagania dodatkowe:.....	3
7.	<b>Informacje dodatkowe</b> .....	4
7.1	<b>Uzgodnienie dokumentacji</b> .....	4
7.2	Zmiany i odstępstwa.....	4
8	Spis załączników.....	4

**BUDOWA POWIĄZANIA LINII SN NR 054078 CIĄG 05400  
ŁAPINO-PRZYWIDZ Z LINIĄ SN NR S334368 CIĄG 05100-32-085400 POPRZECZ ZK-SN (POPRAWA  
SAIDI) W MIEJSCOWOŚCI POMLEWO, PRZYWIDZ  
GMINA PRZYWIDZ**

## **1. Wymagania techniczne**

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej [www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl).

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

## **2. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest budowa powiązania linii SN nr 054078 ciąg 05400 Łapino-Przywidz z linią SN Nr S334368 ciąg 05100-32-085400 poprzez ZK-SN (poprawa SAIDI).

Lokalizacja przedmiotu wytycznych: Pomlewo, Przywidz; gmina Przywidz.

## **3. Stan istniejący**

Linia kablowa SN o numerze 054078 ciąg 05400 Łapino-Przywidz została wybudowana w 2013 roku. Linia kablowa SN Nr S334368 ciąg 05100-32-085400 została wybudowana w 2016 roku.

## **4. Stan planowany / zakres prac**

Budowa powiązania linii SN nr 054078 ciąg 05400 Łapino-Przywidz z linią SN Nr S334368 ciąg 05100-32-085400 poprzez ZK-SN (poprawa SAIDI).

**BUDOWA POWIĄZANIA LINII SN NR 054078 CIĄG 05400  
ŁAPINO-PRZYWIDZ Z LINIĄ SN NR S334368 CIĄG 05100-32-085400 POPRZECZK-SN (POPRAWA  
SAIDI) W MIEJSCOWOŚCI POMLEWO, PRZYWIDZ  
GMINA PRZYWIDZ**

**4.1 Linii kablowa SN**

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Budowa linii kablowe SN	3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25	
Budowa złącza kablowego SN	1 pole wyłącznika, 2 pola liniowe	Złącze zlokalizować przy ul. Gdańskiej i Słonecznej
Budowa złącza kablowego SN	1 pole wyłącznika, 2 pola liniowe+sterowanie	Złącze zlokalizować przy ul. Unlemburga

**5. Rzeczowy zakres prac**

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Budowa linii kablowej SN	m	2200
2.	Budowa złącza kablowego SN	Szt.	2

**6. Wymagania dodatkowe:**

Agregat 2x250 kVA – 2x8 godzin.

- Dokumentacja projektowa**

Opracować dokumentację projektową wraz z prawomocnym PNB/zgłoszeniem.

- Wyłączenia**

Należy sporządzić harmonogram prac przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu wyłączeń.

- Demontaż**

Materiały z demontażu wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie. Powyższe należy potwierdzić stosownym dokumentem utylizacji.

- Uregulowania prawne**

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na wykonywanie robót zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

**BUDOWA POWIĄZANIA LINII SN NR 054078 CIĄG 05400  
ŁAPINO-PRZYWIDZ Z LINIĄ SN NR S334368 CIĄG 05100-32-085400 POPRZECZK-SN (POPRAWA  
SAIDI) W MIEJSCOWOŚCI POMLEWO, PRZYWIDZ  
GMINA PRZYWIDZ**

## **7. Informacje dodatkowe**

### **7.1 Uzgodnienie dokumentacji**

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **w Tczewie** , która następnie zostanie przekierowana do **33MMD**.

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

<b>Punkty wytycznych</b>	<b>Komórki organizacyjne EOP</b>		
	<b>Centrala</b>	<b>Oddział Gdańsk</b>	<b>RD Tczew</b>
Pkt. 5.1	-	-	33MZE i 33MMD

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

### **7.2 Zmiany i odstępstwa**

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwzględnionych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwzględnionych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

## **8 Spis załączników**

1 Plan planowanej trasy linii kablowej 15 kV

. Kolorem **CZERWONYM** oznaczono proponowany przebieg linii kablowej SN

