istn. tymczasowe złącze
(do demontażu)

proj. rozdzielnica kablowa
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
(0,80x0,25)m

proj. rura SRS-160, L = 10m
(wykop otwarty)

proj. kabel typu YAKXS 4x240mm², L =238/250m

proj. rura SRS-160, L = 18m
(przecisk mechaniczny)

zasilanie z istn. stacji transf. 15/0,4kV
"BRONIEWEK 4" (T961987)
z proj. obwodu 03 (T961987-03)

77/21 77/22 77/24 134 77/27 58/1 57/1 77/10

RIIIa RIIIb

inż. Mateusz Ziółkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. KUP/0189/PWOE/24

Opracował	AMPERVOLT Sp. z o.o. ul. Iglasta 10 87-800 Włocławek e-mail: ampervolt.biuro@wp.pl	E-01
		Skala 1:500
		OBI/96/2402989
Inwestor	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów	Branża elektryczna
Obiekt	budowa przyłącza energetycznego nn	Data: 07.2025r.
Adres	Broniewek, dz. nr 77/22, gm. Radziejów	
Tytuł rys.	Plan zagospodarowania terenu - trasa przyłącza kablowego energetycznego nn	Podpis:
Projektant	inż. Mateusz Ziółkowski Upr. Nr KUP/0189/PWOE/24	