

12. Zestawienie montażowe i demontażowe

TABELA 1 – zestawienie montażowe

[illegible]

LP.	ZAKRES		podejście kablowe												
			OGRANICZNIKI I ZACISKI				RURY I UCHWYTY				Inne materiały				
	OD	DO	Ogranicznik przepięć BOP-R 05/10 (b;p 6/100) (BK 2406/15) linia goła	Ogranicznik przepięć SE30.4 50 BZ (6/100) (BK 2406/12) linia izolowana	Zaciski AL./AL. SL 4.25 16-120/16-120 - nie przebijający	Zaciski AL./AL. SLIP 32.21 16-150/16-120 - przebijający jednostronnie	Rura HDPE sztywna, jednościana, odporna na UV (gr. min 5mm) Ø75	Uchwyty dystansowy rura-słup ŻN	Uchwyty dystansowy rura-słup EPV	Uchwyty dystansowy kabel-słup ŻN	Uchwyty dystansowy kabel-słup EPV	Głowica kablowa napowietrzna STN 1n(16-35)+ 4szt. końcówki oczkowe	Głowica kablowa napowietrzna STN 2n(50-70)+ 4szt. końcówki oczkowe	Głowica kablowa napowietrzna STN 3n(90-120)+ 4szt. końcówki oczkowe	Głowica kablowa napowietrzna STN 4n(150-240)+ 4szt. końcówki oczkowe
JM			[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[kpl]	[kpl]
1	istn. St. 5/423	proj. KRSN-00	3	0	5	0	3	3	0	5	0	0	0	1	0
RAZEM			3	0	5	0	3	3	0	5	0	0	0	1	0

TABELA 2 – zestawienie demontażowe

W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się materiału z demontażu.