

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV kablowego  
ADRES INWESTYCJI : Lubowidz 463/16, gm. Nowa Wieś Lęborska  
INWESTOR : ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie  
ADRES INWESTORA : 75-950 Koszalin, ul. Morska 10  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Gnutek  
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2026

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : SEKOCENBUD III kw. 2025

**NARZUTY**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budowa przyłącza kablowego 0,4kV</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		78	m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		78	m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3	147 d.1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		156	m	156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0401-02	Kablowa Rozdzielnica Szafowa Naziemna typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II (5x15m)	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
10	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11		Obsługa geodezycja	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12		Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl		
d.1		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>