

W miejsce podlegającego demontażu złącza  
kablowo - pomiarowego  
zabudować złącza kablowo - pomiarowe  
dostosowane do montażu układu półpośredniego



Na stacji 15/0,4kV dokonać wymiany  
transformatora na jednostkę o mocy  
250kVA

495