

Kosztorys NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu: MK WYTYCZNE WYMIANA STACJI SŁUPOWEJ ZAROŚLA CIENKIE 1

Lokalizacja: MK WYTYCZNE WYMIANA STACJI SŁUPOWEJ ZAROŚLA CIENKIE 1
WYMIANA STACJI BEZ ZMIANY LOKALIZACJI
SZACUNEK NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: 4Q 2025

Kosztorys sporządził

Data: 13.01.2026

MK WYTYPY WYMIANA STACJI SŁUPOWEJ ZAROŚLA CIENKIE 1

Poziom cen:4Q 2025

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYPY STACJA ZAROŚLA CIENKIE

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 13.01.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	STACJA SŁUPOWA STNK-U-20/250				
1	KNR 5-12 601-1 [R=0,955] Wykopy pod konstrukcje stacji typu STN 20/250 [R=0.955]	1 stacja	1,00		
2	KNR 5-12 602-1 [R=0,955] Montaż i stawianie stacji transformatorowych typu STN 20/250 Żerdź typu E-13,5/17,5 [R=0.6685;S=0.7]	1 stacja lub konden.	1,00		
3	KNR 5-12 402-3 [R=0,955] Montaż łańcucha odciągowego ŁOi [R=0.955]	1 szt	1,00		
4	KNR 5-12 403-1 [R=0,955] Montaż na stacji transf.ograniczników przepięć typu ASM 18N [R=0.955]	1 kpl /3 szt/	1,00		
5	KNR 2-01 701-26 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.11)	100 m	0,12		
6	KNR 2-01 704-26 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.11)	100 m	0,12		
7	KNR 5-10 114-3 Wciąganie kabla do rury na słupie	100 m	0,24		
8	KNR 5-15 701-1 [R=0,955] Transformatory napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie [R=0.955]	1 szt	1,00		
9	KNR 5-15 702-1 [R=0,955] Podłączenie do transformatora mocy o napięciu do 30 kV przewodu prądowego [R=0.955]	1 podłączenie	1,00		
10	KNR 5-15 702-2 [R=0,955] Podłączenie do transformatora mocy o napięciu do 30 kV bednarki uziemiającej [R=0.955]	1 podłączenie	1,00		
11	KNR 5-10 1010-1 Montaż rury typu BE-160	1 m	3,00		
12	KNR 5-10 114-3 Wciąganie kabla do rury na słupie	100 m	0,03		
13	KNR 5-10 114-3 Montaż bednarki typu FeZn 30x4mm (na słupie)	100 m	0,19		
14	KNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	1 m	30,00		
15	KNR 5-10 809-2 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III o głębokości wykopu 0.6 m	1 m	60,00		
16	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie	1 szt	4,00		
17	KNR 13-21 401-1 Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynków oraz budowli wysokich - uziom pionowy	1 szt	1,00		

Razem rozdział 1: STACJA SŁUPOWA STNK-U-20/250

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	Montaż wiszącej rozdzielnicy stacyjnej				
19	KNR 2-01 701-2 Wykopy próbne	100 m	0,02		
20	KNR 2-01 704-2 j.w. lecz zasypywanie	100 m	0,02		
21	KNR 2-01 701-26 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.11)	100 m	0,12		
22	KNR 2-01 704-26 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 1 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.11)	100 m	0,12		
23	KNR 5-10 301-1 Nasypianie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	100 m	0,05		
24	KNR 5-10 103-4 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli typu 4x1xYKXS 1x70mm2	100 m	0,64		
25	KNR 5-10 114-3 Wciąganie kabla do rury na słupie	100 m	0,24		
26	KNR 5-18 402-2 [R=0,955] Montaż kablowej rozdzielnicy stacyjnej typu RSTF10-2-NH3-10-NH2-AMISG-1N [R=0,955]	1 złącze	1,00		
27	KNR 5-10 809-2 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III o głębokości wykopu 0.6 m	1 m	10,00		
28	KNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	1 m	15,00		
29	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie	1 szt	1,00		
30	KNR 4-03 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	1,00		
31	KNR 4-03 1203-2 Badanie linii kablowej nn typu YKXS 1x70mm2	1 odcinek	1,00		
Razem rozdział 2: Montaż wiszącej rozdzielnicy stacyjnej					
3	Wymiana słupa nn i przęsła nn				
14	KNR 5-13 0801-01 Rozwieszenie słupów pod stanowiska [R=0,955;M=1;S=1]	t	2,0000		
20	KNR 5 0903-02 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy	słup	2,0000		
21	KNR 5 0903-04 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak końcowy z uchwytem	szt.	2,0000		
25	KNR 5-08 0608-05 Układanie bednarki na słupie - bednarka do 120 mm2 [R=0,955;M=1;S=1]	m	60,0000		
26	KNR 5-14 0604-01 Montaż zacisków do uziemiaczy [R=0,955;M=1;S=1]	szt.	12,0000		
27	KNR 5-10 0809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	20,0000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KSNR 5 905-2 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych	1 km /1 przewód/	0,18		
15	KNR 5-10 803-4 Montaż zestawu do zakładania uziemień	1 kpl	3,00		
21	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na	1 km /1 przewód/	0,60		
28	KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3,0000		
30	KNR 13-21 0201-01 Badanie odcinków linii napowietrznych do 1 kV	odc.	3,0000		
31	KNR 5-14 0604-01 Przykręcanie tabliczek opisowych [R=0,955;M=1;S=1]	szt.	3,0000		
Razem rozdział 3: Wymiana słupa nn i przęsła nn					
5 Demontaż					
90	KNR 5-12 602-1 [R=0,955] Demontaż istn.stacji słupowej [R=0.764;M=0;S=0.8]	1 stacja lub konden.	1,00		
91	KNR 5-15 701-1 [R=0,955] Demontaż istn.transformatory ze stacji [R=0.764;M=0;S=0.8]	1 szt	1,00		
94	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	1 t	3,00		
Razem rozdział 5: Demontaż					
Razem kosztorys: MK WYTTCZNE WYMIANA STACJI SŁUPOWEJ ZAROŚLA CIENKIE 1					

MK WYTYCZNE WYMIANA STACJI SŁUPOWEJ ZAROŚLA CIENKIE 1

Poziom cen:4Q 2025

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE STACJA ZAROŚLA CIENKIE

W3 Zbiornicze zestawienie robocizny

wyk.dn: 13.01.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Elektromonterzy -gr.III	r-g	0,4300		
2		Elektromonterzy -gr.IV	r-g	0,8700		
3		Pomocnicy elektromonterów -gr.I	r-g	14,0000		
4		Elektromonterzy -gr.II	r-g	78,3580		
5		Elektromonterzy -gr.III	r-g	1,8800		
6		Elektromonterzy -gr.IV	r-g	1,2300		
7		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	66,1415		
8		Elektromonterzy -gr.II	r-g	14,9935		
9		Elektromonterzy -gr.III	r-g	34,1413		
10		Elektromonterzy -gr.IV	r-g	8,2130		
11		Elektromonterzy -gr.II	r-g	8,0560		
12		Elektromonterzy -gr.III	r-g	11,8420		
13		Robotnicy	r-g	20,7000		
14		robocizna	r-g	71,9833		
15	73	Elektromonterzy -gr.III	r-g	3,3600		
16	999	Robotnicy	r-g	32,1000		
Razem kosztorys				368,2986		

MK WYTTCZNE WYMIANA STACJI SŁUPOWEJ ZAROŚLA CIENKIE 1

Poziom cen:4Q 2025

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTTCZNE STACJA ZAROŚLA CIENKIE

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 13.01.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Zerdż typu E-13,5/17	szt	1,0000		
2		Konstrukcja pod transformator KTZ-2a	szt	1,0000		
3		Płyta ustojowa U-85	szt2	1,0000		
4		Objemka Ou-1	szt	2,0000		
5		Objemka OB-3	szt	1,0000		
6		Ogranicznik przepięć nn typu BOP-R 0,44/10 BEZPOL	szt	3,0000		
7		Wysięgnik do ograniczników nn	szt	3,0000		
8		Konstrukcja pod głowicę kablową KGK-111	szt	1,0000		
9		Głowica kablowa napowietrzna typu NKT T0 24	kpl	1,0000		
10		Przewód Ekopas 1x50mm2	m	15,0000		
11		Opaska PER 15 Ensto Pol	szt	3,0000		
12		Uchwyt dystansowy S0 79.5 Ensto Pol	szt	3,0000		
13		Ośłona izolatora OIP-2	szt	3,0000		
14		Taśma	szt	10,0000		
15		Element uziemniający Eu-11	szt	6,0000		
16		Zacisk transf.TOGA-1/M12 Bezipol	szt	4,0000		
17		Zacisk transf.neutralny	szt	1,0000		
18		Ośłona zacisku typu OZT-1/50 Bezipol	szt	4,0000		
19		Zacisk typu ZGU-BK6244 Bezipol	szt	3,0000		
20		Uchwyt do mocowania kabla SO 79.6	szt	3,0000		
21		Rura typu BE-75	m	3,0000		
22		Uchwyt dystansowy SO 79.5 ENSTO POL	szt	3,0000		
23		Poprzecznik krańcowy PK-9/E	szt	1,0000		
24		Płyta PS-120	szt	2,0000		
25		Połączenie skręcane do SPF 111	szt	1,0000		
26		Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	1,0000		
27		Rura termokurczliwa SRH2 40/12	szt	16,0000		
28		Keramzyt (worek)	szt	1,0000		
29		Kabel typu YKXS 1x70mm2	m	64,0000		
30		Łącznik uziomowy Bezipol UKP 16/70/4	szt	9,0000		
31		Obejma Ou-2	szt	45,0000		
32		Pręt uziemniający Bezipol UPB2 16/1500	szt	9,0000		
33		Wkładka	szt	3,0000		
34		Zamek Master Key	szt	1,0000		
35		Wkładka	szt	3,0000		
36		Wkładka NH3	szt	3,0000		
37		Wkładka NH3 gTr	szt	3,0000		
38		Płyta stopowa 0,5x0,5	szt	1,0000		
39		Palczatka termokurczliwa AK4	szt.	3,0000		
40		Kablowa rozdzielnica szafowa typu RSTF10-2-NH3-10-NH2-AMISG-1N	kpl	1,0000		
41		Ogranicznik przepięć SN	kpl/3	3,0000		
42		Transformator - dostawa inwestorska	szt	1,0000		

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
43		Tabliczka opisowa w/g projektu	szt	5,0000		
44		Wazelina techniczna	kg	4,8050		
45		Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,7404		
46		Bednarka	m	89,0000		
47		Bednarka ocynk.40x5mm	kg	8,0000		
48		Spoivo cynowo-olowiane LC 40	kg	0,0862		
49		Śruby stalowe z nakr.i podkł.	kg	16,1000		
50		Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm3	0,0768		
51		Folia kalandrowana z PCW uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/II	m2	26,8800		
52		Piasek do betonów zwykłych	m3	0,2500		
53		Taśma izolacyjna Denso	m2	0,0384		
54		Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III	m3	0,0400		
55		Śruba stal.ocynk.M8x30 kpl	kg	0,0300		
56		Śruby stal.średniodokł.z łbem 6-kąt.z gw.na cz.dł.trzp.z nakr.i podkł.M6 o dł.do 60 mm	kg	0,0300		
57		Śruby zgrubne z podkł.i nakr.M16	kg	5,4000		
58		Izolator odciągowy kompozytowy	szt	3,0000		
59		Wieszak śrubowo-kabłąkowy NK 4111	szt	1,0100		
60		Zacisk odgałęźny śrubowy NK 324124	szt	3,0600		
61		Zacisk przyłączeniowy	szt	1,0200		
62		Opaska kablowa typu OKi	szt	12,0000		
63		Słupek oznaczeniowy typu SO 115x20x30 cm	szt	0,9600		
64		Wkładka	szt	1,0000		
65		Żerdź strunobetonowa wirowana energetyczna E-10,5/12	szt	2,0000		
66		Element ustojowy Eu-2p	szt	6,0000		
67		Płyta ustojowa U-85	szt	6,0000		
68		Obejma Ou-1	szt	6,0000		
69		płyta stopowa 0,3x0,3x0,1 m	szt	2,0000		
70		Hak wieszakowy M20/240 mm	szt	10,0000		
71		Hak wieszakowy M20/320 mm SOT21.2	szt	6,0000		
72		Hak nakrętkowy (M20) PD2.2	szt	4,0000		
73		Hak do słupów okrągłych SOT39	szt	4,0000		
74		Uchwyt odciągowy 4x(50-120 mm2) SO118.1201S	szt	6,0000		
75		Uchwyt przelotowy 2-4x(25-120 mm2) SO130	szt	6,0000		
76		Uchwyt odciągowy 4x(25-50 mm2) SO274S	szt	2,0000		
77		Uchwyt przelotowy 2-4x(25-120 mm2) SO136	szt	3,0000		
78		Uchwyt SO 80S odciągowy 4x(16-35)	szt	2,0000		
79		Uchwyt dystansowy SO79.6	szt	10,0000		
80		Klamerka 20 mm COT36	szt	120,0000		
81		Zacisk dwustronne Al/Cu, 10-50/1, 5-50 Al/CU SLIP32,2	szt	16,0000		
82		Opaska zaciskowa 4,7x278 mm PER15	szt	18,0000		
83		bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	60,0000		
84		Śruba M10x25 mm ze stali nierdzewnej	kpl	50,0000		
85		Zestaw do zakładania uziemiaczy przenośnych (1 kpl.) ST208.57	szt	2,0000		
86		Uziom prętowy wbijany UPB 16/1500	szt	20,0000		
87		Łącznik uziomowy UKP 16/70/4	szt	10,0000		
88		tabliczka opisowa oznacz. słupów	szt.	3,0000		
89		Oslony p/ptakom	szt.	2,0000		

