Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego

Projektant : Kira Jan Waldemar Obiekt : Gdańsk ul. Owczarnia działka nr 128/7..

Lp	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Długość całkowita trasy	Długość wykopu	Rozłącznik NH3 - 630A	Układanie kabli					Folia kablowa	Bednarka Fe/Zn 25x4 mm	Mufy kablowe		Złącza kablowe		Rozbiórka nawierzchni				Przewiert		Zwierka NH2-400A	Wykop kontr. (m3)	WTNH-0/gG 32A	WTNH-2/F 160A	Etimat 3p 32A
						w ziemi	na stuple i ścianie	w kanale	w rurze DVK Ø160 ułożonej w wykopie	w rurze SRS Ø160-przewiert	niebieska (nn)		przelotowa SR N4 Z240	trójnik	Ilość	Typ	chodnik (m2)	trylinka	kamień	asfalt	droga SRS Ø 110	PKP DVK Ø 160					
1.	Słup 404/1 KRSN-P1	YAKXS 4x120mm2	78	41		35	10	1	6	26	34	78			1		5				26			2		3	1
																~~KRSN-P1~~ P1-Rs/LZV/LZR/F										
	Razem		78	41		35	10	1	6	26	34	78			1		5				26			2		3	1
		Liczbę elementów uziemienia dostosować do spełnienia Rw < 5,0 om.																									
		YAKXS 4x120mm2 ⟶ L = 78 metrów																									

inż Jan Waldemar Kira
Uprawniony do projektowania i nadzorowania instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr upr. ~~1435/GD/84~~ 12959/Gd/27
80-761 Gdańsk, ul. Elbląska ~~69~~/718 m 8