

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu: MK WYTYCZNE PRZEIZOLOWANIE

Lokalizacja: MK WYTYCZNE

ST. KOWALEWO OS. BRODNICKIE OBW. 100,200,300,400,600

**Opracowany przez: Oszacowano na podst. WYTYCZNYCH MZE
KOSZTORYS IDEOWY**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: 2Q 2025

Kosztorys sporządził

Data: 07.07.2025

MK WYTYCZNE PRZEIZOLOWANIE

Poziom cen:2Q 2025

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. ST. KOWALEWO
OS. BRODNICKIE OBW. 100, 200, 300

W4 Zbiornicze zestawienie materiałów

wyk.dn: 07.07.2025 str. 1

[illegible]

MK WYTYCZNE PRZEIZOLOWANIE

Poziom cen:2Q 2025
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. ST. KOWALEWO
OS. BRODNICKIE OBW. 100, 200, 300

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 07.07.2025 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		środek transportowy	m-g	14,4000		
2		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	19,9200		
3	11100	Koparka gąsienicowa (1)	m-g	10,9440		
4	11119	Koparka podsiębierna 0.15m3 (1)	m-g	2,2320		
5	21811	Wibromłot elektr.lub spalinowy do 3 kW	m-g	29,1840		
6	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	116,3020		
7	39000	Środek transportowy (1)	m-g	33,3688		
8	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0600		
	39650	Przyczepa dłuźycowa do samochodu	m-g	29,2800		
10	39911	Samochód wieżowy z platformą i balkonem (1)	m-g	70,1040		
11	39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	2,5420		
12	72121	Spawarka transformatorowa do 500 A	m-g	29,1840		
Razem kosztorys				357,5208		

MK WYTYCZNE PRZEIZOLOWANIE

Poziom cen:2Q 2025
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. ST. KOWALEWO
OS. BRODNICKIE OBW. 100, 200, 300

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 07.07.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	linia napowietrzna				
11	KNR 5-08 812-5-1 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce - przekrój żył do 50 mm2	100 szt	2,00		
16	KSNR 9 901-11-1 Słupy NN demontaż słupa	1 szt	24,00		
12	KSNR 5 903-1-1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej wg. zestawienia WYTYCZNE PORGRAMOWE	1 słup	24,00		
20	KNR 5-08 614-1-1 Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych kat.gruntu I-II	100 m	2,40		
10	KNR-W 5-10 0809-02 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m	240,0000		
13	KSNR 5 905-2-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych	1 km /1 przewód/	1,64		
15	KNR 5-10 803-4-1 Montaż zestawu do zakładania uziemień	1 kpl	6,00		
21	KSNR 9 903-4-1 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	1 km /1 przewód/	6,50		
94	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	1 t	24,00		
4	KNR 5-10 103-1-1 Zajęcie pasa drogowego i POR	kpl	1,00		
Razem rozdział 2: linia napowietrzna					
Razem kosztorys: MK WYTYCZNE PRZEIZOLOWANIE					