

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu: MK WYTYCZNE PRZEIZOLOWANIE

Lokalizacja: MK WYTYCZNE
ST. DZIKA OBW. 100, 200, 300

Opracowany przez: Oszacowano na podst. WYTYCZNYCH MZE
KOSZTORYS IDEOWY

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: 2Q 2025

Kosztorys sporządził

Data: 15.07.2025

MK WYTYPZNE PRZEIZOLOWANIE

Poziom cen:2Q 2025
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MK WYTYPZNE L. NAP. ST. DZIKA OBW.
100, 200, 300

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 15.07.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	linia napowietrzna				
11	KNR 5-08 812-5-1 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce - przekrój żył do 50 mm ²	100 szt	2,00		
16	KSNR 9 901-11-1 Słupy NN demontaż słupa	1 szt	11,00		
12	KSNR 5 903-1-1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej wg. zestawienia WYTYPZNE PORGRAMOWE	1 słup	11,00		
20	KNR 5-08 614-1-1 Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych kat.gruntu I-II	100 m	1,10		
10	KNR-W 5-10 0809-02 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m	110,0000		
13	KSNR 5 905-2-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych	1 km /1 przewód/	0,56		
15	KNR 5-10 803-4-1 Montaż zestawu do zakładania uziemień	1 kpl	3,00		
21	KSNR 9 903-4-1 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	1 km /1 przewód/	2,22		
94	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	1 t	11,00		
4	KNR 5-10 103-1-1 Zajęcie pasa drogowego i POR	kpl	1,00		
Razem rozdział 2: linia napowietrzna					
Razem kosztorys: MK WYTYPZNE PRZEIZOLOWANIE					

MK WYTYCZNE PRZEIZOŁOWANIE

Poziom cen:2Q 2025

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. ST. DZIKA OBW.
100, 200, 300

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 15.07.2025 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Zacisk SL 11.11		200,0000		
2		Obejma Ou-1	szt	22,0000		
3		Bednarka 25x4	m	30,0003		
4		Śruba hakowa M16/250		12,7273		
5		Przewód ASXsn 4x50	m	555,0000		
6		Zestaw do zakładania uziemień- kpl na 1 stanowisko	kpl	3,0000		
7		Zajęcie pasa drogowego i Plan organizacji Ruchu	kpl	1,0000		
8	50	Pręt Malico 1,5m	szt	66,0000		
9	1002	Słupy wg. zestawienia WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH	szt	11,0000		
10	1003	element ustoju EU-2p	kpl	11,0000		
11	2370600	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	m3	11,0000		
12	8130399	Płyta ustojowa U-130	szt	22,0000		
13	8130499	Płyta stopowa 0.3x0.3x0.1m	szt	11,0000		
14		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

MK WYTYCZNE PRZEIZOLOWANIE

Poziom cen:2Q 2025
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. ST. DZIKA OBW. 100, 200, 300

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 15.07.2025 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Środek transportowy	m-g	6,6000		
2		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	9,1300		
3	11100	Koparka gaśnicowa (1)	m-g	5,0160		
4	11119	Koparka podsiębierna 0.15m3 (1)	m-g	1,0230		
5	21811	Wibromłot elektr.lub spalinowy do 3 kW	m-g	13,3760		
6	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	53,0080		
7	39000	Środek transportowy (1)	m-g	15,1248		
8	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0300		
9	39650	Przyczepa dłużykowa do samochodu	m-g	13,4200		
10	39911	Samochód wieżowy z platformą i balkonem (1)	m-g	23,9400		
11	39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,8680		
12	72121	Spawarka transformatorowa do 500 A	m-g	13,3760		
Razem kosztorys				154,9118		