

## WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

<b>Tytuł wytycznych:</b>	Wymiana przewodów gołych na izolowane ASXSn oraz uszkodzonych słupów na sieci nn zasilanej ze stacji transformatorowej 15/04kV nr T-302 Stara Dąbrowa miejscowości Stara Dąbrowa, gm. Damnica <i>obw 100, 200, 300</i>
<b>Nr wytycznych:</b>	
<b>Data opracowania:</b>	15.11.2024

### 1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Sieć nn zasilana ze stacji transformatorowej nr T-302 Stara Dąbrowa jest linią napowietrzną z przewodami gołymi typu AL. W trakcie wizji w terenie stwierdzono że linia jest w wielu miejscach sztukowana, niektóre słupy posiadają ubytki betonu lub są popękane co utrudnia prawidłową eksploatację urządzeń oraz stwarza zagrożenie dla BHP obsługi.

W celu poprawy warunków zasilania odbiorców oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla obsługi należy wykonać inwestycję zgodnie z zakresem prac przedstawionym w wytycznych programowych oraz na planie sytuacyjnym.

### 2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji przedsięwzięcia: XXXXXXXXXX

### 3. Szacunkowe nakłady/koszty realizacji wytycznych

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana przewodów AL. na przewody ASXSn 4x70mm <sup>2</sup> – obwód 200 – 160mb i obw 300 – 285mb	mb.	450
	Wymiana przewodów AL. na przewody ASXSn 4x50mm <sup>2</sup> – obwód 100 – 330mb; obwód 300 – 140mb	mb.	470
2.	Wymiana istniejących odraniczników przepięć i pomiar uziemień na słupach 108; 201/301; 204; 304/1; 308	kom.	5
3.	Montaż różków uziemiaczy na sieci ASXSn 201; 204; 101; 108; 301; 308;	kom	6
4.	Wymiana słupów ZN na słupy typu E 10,5/10 – 101; 105; 107; 201/301; 203; 204; 304; 306; 308	szt.	9
5.	Demontaż odcinka linii napowietrznej 0,4kV	km	0,93
6.	Opracowanie dokumentacji powykonawczej – zestawienie montażowe, mapa	kom	1
			<b>Łącznie</b>
	Koszt opracowania dokumentacji projektowej	0%	

### 4. Źródło finansowania

Plan rzeczowo – finansowy, Dział B





