

WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Nazwa zadania

Zakup i wymiana dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych.

2. Lokalizacja obiektu

Elektrownia Szczytowo - Pompowa Żydowo, Żydowo 121, 76-010 Polanów

3. Opis obiektu

W pomieszczeniach potrzeb własnych prądu stałego elektrowni zainstalowane są dwa klimatyzatory służące do utrzymania odpowiedniej temperatury dla zainstalowanych urządzeń elektronicznych.

Dane zainstalowanych (istniejące) klimatyzatorów:

Mitsubishi SRC50ZJ-S/A

- numer 42506067RE
- moc 5,8 kW
- rok produkcji 2012
- czynnik chłodzący 410A
- ilość czynnika 1,35 kg

Mitsubishi FDC100VN/B

- numer PCA003F070
- moc 11,2 kW
- rok produkcji 2012
- czynnik chłodzący 410A
- ilość czynnika 3,80 kg

4. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch nowych klimatyzatorów z niezbędnym osprzętem i materiałami montażowymi.

5. Zakres prac.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :

1. demontaż i utylizacja 2 zainstalowanych klimatyzatorów wraz z instalacjami,
2. przygotowanie nowych przepustów rurowych przez ściany i sufity dla poprowadzenia nowych instalacji, wraz z ich uszczelnieniem i wykończeniem budowlanym.
3. dobór, dostawa i montaż dwóch nowych klimatyzatorów typu split, dla których nie jest wymagana rejestracja w CRO. Ze względu na unifikację sprzętu klimatyzacyjnego w elektrowni, preferowane są klimatyzatory Mitsubishi Heavy Industries.
4. wykonanie nowych niezbędnych instalacji dla nowych klimatyzatorów (bez instalacji elektrycznej o ile spełnia wymagania dla nowych urządzeń),
5. uruchomienie i regulacja pracy nowych klimatyzatorów,
6. dostawa dokumentacji dostarczonych urządzeń, w tym:
 - a. dokumentację fabryczną wraz z instrukcją obsługi i konserwacji,
 - b. deklaracje zgodności,
 - c. protokołów pomiarów pomontażowych,

Wymagana jest dokumentacja w języku polskim.

Dokumentację należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych i jednym egzemplarzu elektronicznym w wersji pdf edytowalnym.

7. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z budowy i obsługi dostarczonych klimatyzatorów. Przewidzieć jeden dzień szkoleniowy.
8. W okresie gwarancyjnym wykonywanie serwisu urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta i przekazaną instrukcją obsługi i konserwacji.

6. Uwagi dodatkowe.

1. Klimatyzatory z osprzętem muszą być nowe, nieużywane i nie starsze niż rok od daty dostawy.
2. Wykonawca będzie wykonywał prace pod nadzorem pracowników Zamawiającego.
3. W trakcie prac pracownicy Wykonawcy uzyskają dostęp do obiektu na podstawie imiennej listy.
4. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego ani magazynowego.
5. Prace będą prowadzone w zakładzie czynnym. Ich prowadzenie nie może w żadnym stopniu dezorganizować jego działalności oraz zakłócać ciągłość pracy hydrozespołów.
6. Strony wyznaczają osoby uprawnione na obiekcie do kontaktu i bieżącej wymiany informacji.

Opracował: