

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw chodników, jezdni, placów i innych nawierzchni utwardzonych oraz zieleni, uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ziemnych na obszarze działania ENERGA - OPERATOR SA:

**Zadanie 1** Wydział Usług Sieciowych Drawsko Pomorskie,

**Zadanie 2** Wydział Usług Sieciowych Szczecinek,

**Zadanie 3** Wydział Usług Sieciowych Słupsk,

**Zadanie 4** Wydział Usług Sieciowych Człuchów,

**Zadanie 5** Wydział Usług Sieciowych Lębork,

**Zadanie 6** Wydział Usług Sieciowych Bytów,

Zamawiający wskaże oddzielnie dla każdego Wydziału zamówienia na usługi polegające na naprawie chodników, jezdni, placów i innych nawierzchni utwardzonych oraz zieleni, uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ziemnych stosownie do potrzeb jakie będą wynikały z realizacji prac na obszarze działania Wydziału.

Zakres rzeczowy postępowania dla poszczególnych zadań:

**Zadanie 1 Wydział Usług Sieciowych Drawsko Pomorskie**

Lp.	Rodzaj prac	Szacowana ilość metrów kwadratowych
1	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	56
2	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	56
3	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	62
4	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	54
5	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	30
6	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	20
7	odtworzenie nawierzchni asfaltowej lub innej z materiałów pokrewnych	2
8	odtworzenie nawierzchni betonowej lub innej z materiałów pokrewnych	19
9	odtworzenie nawierzchni trawiastej	47

**Zadanie 2 Wydział Usług Sieciowych Szczecinek**

Lp.	Rodzaj prac	Szacowana ilość metrów kwadratowych
1	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	22
2	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	20
3	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	23
4	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	18
5	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	10

6	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	7
7	odtworzenie nawierzchni asfaltowej lub innej z materiałów pokrewnych	1
8	odtworzenie nawierzchni betonowej lub innej z materiałów pokrewnych	7
9	odtworzenie nawierzchni trawiastej	15

### Zadanie 3 Wydział Usług Sieciowych Słupsk

Lp.	Rodzaj prac	Szacowana ilość metrów kwadratowych
1	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	202
2	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	182
3	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	204
4	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	176
5	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	97
6	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	64
7	odtworzenie nawierzchni asfaltowej lub innej z materiałów pokrewnych	5
8	odtworzenie nawierzchni betonowej lub innej z materiałów pokrewnych	58
9	odtworzenie nawierzchni trawiastej	152

### Zadanie 4 Wydział Usług Sieciowych Człuchów

Lp.	Rodzaj prac	Szacowana ilość metrów kwadratowych
1	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	22
2	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	20
3	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	23
4	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	18
5	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	10
6	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	7
7	odtworzenie nawierzchni asfaltowej lub innej z materiałów pokrewnych	1
8	odtworzenie nawierzchni betonowej lub innej z materiałów pokrewnych	7
9	odtworzenie nawierzchni trawiastej	15

### Zadanie 5 Wydział Usług Sieciowych Łębork

Lp.	Rodzaj prac	Szacowana ilość metrów kwadratowych
1	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	96
2	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	87

3	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	98
4	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	85
5	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	46
6	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	29
7	odtworzenie nawierzchni asfaltowej lub innej z materiałów pokrewnych	3
8	odtworzenie nawierzchni betonowej lub innej z materiałów pokrewnych	28
9	odtworzenie nawierzchni trawiastej	74

#### **Zadanie 6 Wydział Usług Sieciowych Bytów**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj prac</b>	<b>Szacowana ilość metrów kwadratowych</b>
1	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	87
2	ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	79
3	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	89
4	ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	77
5	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)	42
6	ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał nowy wykonawcy)	28
7	odtworzenie nawierzchni asfaltowej lub innej z materiałów pokrewnych	2
8	odtworzenie nawierzchni betonowej lub innej z materiałów pokrewnych	25
9	odtworzenie nawierzchni trawiastej	67

#### Wyszczególnienie zakresu prac:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- zasypanie wykopu pospółką wraz z jej zagęszczeniem warstwami,
- wykonanie podbudowy (z betonu, tłucznia, kostki kamiennej lub betonowej itp.) w zależności od konstrukcji jezdni lub chodnika oraz warunków atmosferycznych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej lub betonowej (asfaltobeton, asfalt lany, beton itp.),
- wykonanie koryta i warstwy odsączającej,
- układanie elementów nawierzchniowych ze spoinowaniem,
- układanie obrzeży chodnikowych i krawężników,
- określenie wskaźnika zagęszczenia o ile wynika to z decyzji odpowiedniego organu administracji publicznej,
- inne drobne roboty nawierzchniowe wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego,
- wywiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych (naddatku ziemi , gruzu itp.),
- odwiezienie sprzętu.

#### Szczegółowy zakres prac dla danego rodzaju nawierzchni:

1. ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)
  - zagęszczenie wykopu
  - ewentualne uzupełnienie i remont podłoża
  - dostarczenie materiałów i sprzętu
  - wykonanie podsypki piaskowej
  - ułożenie chodnika z płytek
  - ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeży
  - wypełnienie spoin
  - pielęgnacja chodnika
2. ułożenie chodnika z płytek lub materiałów pokrewnych – materiał nowy (wykonawcy)
  - zagęszczenie wykopu
  - ewentualne uzupełnienie i remont podłoża
  - dostarczenie materiałów i sprzętu
  - wykonanie podsypki piaskowej
  - ułożenie chodnika z płytek nowych
  - ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeży
  - wypełnienie spoin
  - pielęgnacja chodnika,
3. ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)
  - zagęszczenie wykopu
  - ewentualne uzupełnienie i remont podłoża
  - dostarczenie materiałów i sprzętu
  - wykonanie podsypki piaskowej
  - ułożenie kostki POLBRUKU
  - ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeży
  - wypełnienie spoin
  - pielęgnacja chodnika
4. ułożenie kostki typu POL-BRUK lub materiałów pokrewnych - materiał nowy (wykonawcy)
  - zagęszczenie wykopu
  - ewentualne uzupełnienie i remont podłoża
  - dostarczenie materiałów i sprzętu
  - wykonanie podsypki piaskowej
  - ułożenie kostki POL-BRUKU (materiał nowy)
  - ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeży
  - wypełnienie spoin,
  - pielęgnacja chodnika
5. ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych (materiał z odzysku)
  - zagęszczenie wykopu
  - ewentualne uzupełnienie i remont podłoża
  - dostarczenie materiałów i sprzętu
  - wykonanie podsypki piaskowej
  - ułożenie kostki kamiennej
  - ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeży
  - wypełnienie spoin
  - pielęgnacja chodnika
6. ułożenie kostki kamiennej lub materiałów pokrewnych - materiał nowy (wykonawcy)
  - zagęszczenie wykopu
  - ewentualne uzupełnienie i remont podłoża
  - dostarczenie materiałów i sprzętu

- wykonanie podsypki piaskowej
- ułożenie kostki kamiennej (materiał nowy)
- ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeży
- wypełnienie spoin,
- pielęgnacja chodnika

7. odtworzenie nawierzchni asfaltowej lub innej z materiałów pokrewnych

- podsypka z tłucznia kamiennego
- warstwa masy asfaltowej wraz z warstwą ścierną
- ewentualne uzupełnienie i remont podłoża
- ułożenie chodnika z asfaltu lanego z posypaniem piaskiem i zatarciem,
- ułożenie obramowania, krawężników , obrzeży
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych

8. odtworzenie nawierzchni betonowej lub innej z materiałów pokrewnych

- ewentualne uzupełnienie i remont podłoża,
- ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeża
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych,

9. odtworzenie nawierzchni trawiastej

- ułożenie obramowania, krawężników ,obrzeża,

Warunki realizacyjne:

1. Roboty będą wykonywane w całości siłami Wykonawcy łącznie z zakupem materiałów. Wbudowane materiały będą posiadały świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Personel wykorzystywany do realizacji niniejszego zamówienia musi posiadać należyte doświadczenie, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonywania określonych funkcji czy rodzajów prac niezbędnych przy wykonaniu robót.
3. Wykonawca musi stosować obowiązujące przepisy, w tym BHP i Ochrony Środowiska.
4. Poszczególne zadanie określi Zamawiający w formie odrębnego zamówienia. Zamówienie określi zakres rzeczowy robót, bieżące wymagania Zamawiającego, oczekiwany termin zakończenia robót oraz wyznaczy osobę reprezentującą stronę Zamawiającego do kontroli i koordynacji robót.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się każdorazowo dla poszczególnego zadania na podstawie stawek określonych w ofercie przetargowej dla poszczególnych rodzajów nawierzchni.
6. Każde zakończone zadanie będzie odebrane protokołem odbioru.
7. W przypadku prowadzenia prac na nieruchomościach osób trzecich, Zamawiający załatwi formalności prawne i finansowe związane z zajęciem nieruchomości (działki) na czas prowadzenia robót.
8. Osobą imiennie odpowiedzialną w okresie wykonywania zleconych robót i odpowiedzialną za doprowadzenie terenu wykonywania robót do stanu poprzedniego będzie osoba reprezentująca Wykonawcę.
9. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres **2** lat od ostatecznego odbioru prac.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części zamówienia (zadań)

Sporządził      Marek Chamarczuk  
Data              18.03.2026 r.