Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego

Projektant : Kira Jan Waldemar Obiekt : Gdańsk ul. Pastelowa działka nr 224/30.

Lp	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Długość całkowita trasy	Długość wykopu	Rozłącznik NH2 - 400A	Układanie kabli					Folia kablowa	Bednarka Fe/Zn 25x4 mm	Mufy kablowe		Złącza kablowe		Rozbiórka nawierzchni				Przewiert		Etimat-3P 25A.	Wykop kontr. (m3)	WTNH-2/gG 100A	WTNH-2/gG 250A	NH-0 25A
						w ziemi	na słupie i ścianie	w kanale	w rurze DVK Ø110 ułożonej w wykopie	w rurze SRS Ø110-przewiert	niebieska (nr)		przelotowa SR N4 Z240	trójnik	Ilość	Typ	chodnik (m2)	trylinka	kamień	asfalt	droga PKP SRS Ø 110	DVK Ø 160					
1.	Z3107608 KRSN-P1	YAKXS 4x 35mm2	65	40	1	14		2	26	23	40	65			1	P1-Rs/LZV/LZR/F	11				23		1	2	3		3
	Razem		65	40	1	14		2	26	23	40	65			1		11				23		1	2	3		3
		Liczbę elementów uziemienia dostosować do spełnienia Rw < 5,0 om.																									
		YAKXS 4x35mm2 ——▷ L = 65 metrów																									

inż Jan Waldemar Kira
Uprawniony do projektowania i nadzorowania instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr upr. 1435/Gd/84 i 2959/Gd/87
80-761 Gdańsk, ul. Elbląska 69/718 m.8