

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 102/2 w m. Kozy

Identyfikator kosztorysu: Przyłącze nn - Kozy 102_2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.02.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przyłącze kablowe nn		
1.1	Kabel YAKXS 4x70		
10	KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 8m*0,8m*0,4m	1 m3	2,56
20	KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m [R=2;M=2;S=2]	100 m	0,080
30	KNNR 5 724-2 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	1 m3	2,000
40	KNNR 5 723-3 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 150 mm	100 m	0,060
50	KNNR 5 705-1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm	100 m	0,020
60	KNNR 5 709-3 Układanie bez mocowania w kanałach odkrywanych kabli o masie do 2,0 kg/m	100 m	0,020
70	KNNR 5 707-3 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m	100 m	0,070
80	KNNR 5 713-3 Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 3,0 kg/m	100 m	0,080
90	KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych	1 m	5,00
100	KNNR 5 717-7 Kabel o masie do 2,0 kg wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa [R=1,1;S=1,2]	100 m	0,030
110	KNNR 5 717-3 Kabel o masie do 2,0 kg układany bezpośrednio na słupie [R=1,1;S=1,2]	100 m	0,07
120	KNNR 5 603-5 Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka o przekroju do 120 mm2 (na słupie)	100 m	0,10
130	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć [R=1,1;S=1,2]	1 szt	3,00
140	KNNR 5-10 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	6,00
150	KNNR 5 726-11 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [R=0,8;S=0,8]	1 szt	2,00
160	KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 8m*0,6m*0,4m	1 m3	1,92
170	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	1 odcinek	1,00
180	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00
190	1-1 Zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,00

1.2 Złącze P1-Rs/LZV/F

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	KNNR 5 403-1 Rozdzielnice (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamencie prefabrykowanym	1 szt	1,00
210	KNR 5-10 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	6,00
220	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
230	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
240	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00
250	1-1 Zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,00

----- Koniec wydruku -----