

34. Zestawienia montażowe i demontażowe.

34.1 Zestawienie montażowe stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV.

| Lp. | NAZWA MATERIAŁU | Jedn. | Ilość |
|-----------------------------|---|-------|-------|
| <i>Aparatura i osprzęt:</i> | | | |
| 1. | Wkładki WT-2/gF 100A – obw. 05 | szt. | 3 |
| 2. | Rozłącznik listwowy NSL2 | kpl. | 1 |
| 3. | Inny drobny materiał jak: śruby, podkładki, farba, itp. | | |

34.2 Zestawienie montażowe przyłącza kablowego nN 0,4kV.

| Lp. | NAZWA MATERIAŁU | Jedn. | Ilość |
|-----|---|----------------|-------|
| 1. | Kabel YAKXS 4x120mm ² | m | 89 |
| 2. | Rozdzielnica kablowa z fund. KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F | szt. | 1 |
| 3. | Rozdzielnica kablowa z fund. KRSN-00/3R-NH2/F | szt. | 1 |
| 4. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm | m | 89 |
| 5. | Folia PCV – niebieska | m | 25,5 |
| 6. | Opaski informacyjne | szt. | 10 |
| 7. | Tabliczki opisowe | szt. | 2 |
| 8. | Ogranicznik mocy ETIMAT T3p 25A | kpl. | 2 |
| 9. | Wkładki bezpiecznikowe WT-00/gF 40A | szt. | 3 |
| 10. | Zwierki ZI-2 400A | szt. | 15 |
| 11. | Rura osłonowa SRS ϕ 110 | m | 51,5 |
| 12. | Rura osłonowa DVK ϕ 110 | m | 1 |
| 13. | Rura osłonowa A PS ϕ 110 | m | 1 |
| 14. | Piasek do betonów | m ³ | 2 |
| 15. | Uziemienie ($R \leq 30\Omega$) | kpl. | 2 |
| 16. | Palczatka czteropalcza AK4 | kpl. | 6 |
| 17. | Inny drobny materiał jak: śruby, podkładki, abizol, farba, itp. | | |