

### Wymagania techniczne i jakościowe

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie przepustów kablowych podczas prac przy układaniu linii kablowych na terenie działania Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Wydziału Usług Sieciowych Słupca tj. powiatu słupeckiego, powiatu gnieźnieńskiego, powiatu konińskiego i powiatu wrzesińskiego”

**Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia.**

Parametry techniczne poszczególnych przepustów:

Przewiert zwykły rurą	Przewidywana ilość zleceń na wykonanie przewiertów ok. 10m
- Średnica 110	70
- Średnica 160	10
Przewiert sterowany rurą	Przewidywana ilość zleceń na wykonanie przewiertów ok. 30m
- Średnica 110	20
- Średnica 160	10

*\* szacowane ilości i długości są jedynie orientacyjnym rzędem wielkości umożliwiającym przygotowanie oferty, w związku z czym mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy z uwagi na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego*

Wykonywanie przepustów zlecane będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego wraz z podaniem ich zakresu.

Rozliczenia dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem, w szczególności: zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przewiertu zajęcia pasa drogowego/ terenu na potrzeby prowadzenia robót w przypadkach wykonywania przepustów w terminach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonania wymaganego oznakowania, przywrócenia nawierzchni do stanu wyjściowego, utylizacji odpadów, pracy sprzętu, transportu itp. Zasady wyceny przepustów wykonywanych przy realizacji obiektów energetycznych zawarto we Wzorze Umowy.


### Wymagania Zamawiającego:

1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt potrzebny do należytego wykonania zadania.

3. Wykonawca może realizować zadanie w ramach zajęcia pasa drogowego/terenu organizowanego przez Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie dokonuje zajęcia pasa drogowego/terenu u poszczególnych właścicieli oraz ponosi koszty z tego wynikające w sytuacji, gdy będzie realizował przewiert w terminie innym niż określony przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wykonać przepust w terminie 3 dni licząc od dnia i godziny złożenia zlecenia przez Zamawiającego w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej lub faxem.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zadania otrzyma pisemne zlecenie wraz z mapą do realizacji na min. 1 dzień przed planowaną pracą.
6. W przypadkach gdy Zarządca Drogi w wydanej decyzji o zajęciu pasa drogowego żądać będzie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, Zamawiający przekaze Wykonawcy zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.
7. Wykonawca winien we własnym zakresie dokonać zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, dopuszczonych przez EOP w zakresie standardów technicznych, niezbędnych do zrealizowania zlecenia, przy czym zobowiązany jest do stosowania atestowanych materiałów, konstrukcji i urządzeń od wytwórców posiadających licencję na ich produkcję.
8. Wykonawca winien każdorazowo uporządkować teren po zakończeniu zlecenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji zadania.
10. O terminie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub mailem z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
11. W przypadku realizacji przewiertu sterowanego Wykonawca przekaze Zamawiającemu profil przewiertu wraz z wydrukami dotyczącym sił ciągnących i rzędnymi ułożenia rury z określeniem o jaką część rury chodzi i jaka jest rzędna odniesienia,
12. Wykonawca winien usunąć wady i usterki stwierdzone przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 2 dni, o ile Strony nie postanowią inaczej,
13. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia roszczeń osób trzecich, związanych ze szkodami powstałym z jego winy w trakcie realizacji zlecenia.
14. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy ZLECENIE/PROTOKÓŁ odbioru wykonania zlecenia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT i winien być dołączony do faktury.
15. Wykonawca musi stosować obowiązujące przepisy BHP i ochrony środowiska oraz posiadać aktualne i ważne decyzje administracyjne w zakresie wytwarzania, zbierania i transportowania odpadów.

Sporządził: Anna Kamińska-Olek

Data: 04.04.2025r.

Specjalista Wiodący  
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości  
  
Anna Kamińska-Olek

.....  
[podpis]