

T721848 Karniewo obw. nowy
tr. 250 kVA

1:1 000

Do wybudowania:

- istniejący rozłącznik bezpiecznikowy przebudować na tym samym słupie na podziałowy w linii napowietrznej ze stacją S2-00422;
- z istniejącego kabla 4x120 mm² zasilić wszystkich odbiorców ze słupa nr 7;
- na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy;
- przyłączyć kablowe min. 4x120 mm², dł. ok 170 m;
- złącze P1.

