



**Budowa przyłącza kablowego nn wraz
ze złączem kablowo-pomiarowym nn**

Budowa przyłącza kablowego nn bezpośrednio ze stacji transformatorowej.

Stacja T760569 Kielpiny Kolonia I, typ stacji: ŻH-15B-20/125, moc transformatora: 63 kVA

Zakres prac:

- w w/w stacji dokonać wymiany transformatora na jednostkę o mocy wg. potrzeb,
- sprowadzić przewód neutralny od rozłącznika do zacisku dolnego w szafce stacyjnej,
- w stacji nr T760569 w szafce stacyjnej dokonać zabudowy podstaw bezpiecznikowych w celu wyprowadzenia nowego obwodu kablowego
- wybudować przyłącze kablowe nn NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – długość trasy około 10 m
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn – 1 szt. w pobliżu w/w stacji transformatorowej,

-uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/25/040225, Kielpiny, gmina Lidzbark Nr działki: 309

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski