

**Zabudowa rozdzielnicy kablowej - zasilanie ze stacji SN/nn CHODECZ PAWILON HANDLOWY**

Identyfikator kosztorysu:

ZABUDOWA\_ROZDZIELNICY\_KABLOWEJ\_KRSN\_2501664

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 17.07.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III	1 dół	1,00
20	KNR 5-10 103-2 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m	100 m	0,02
30u	KNNR 1 1-1 inwentaryzacja	KPL.	1,00
40	KNR 5-10 603-7 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2	1 szt	2,00
60	KNR 2-25 WACETOB 622-1 Montaż rozdzielnicy kablowej KRSN-00/4R-NH2/F	1 kpl	1,00
70	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie	1 szt	1,00
50	KSNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	1 m	4,00
70	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	1 odcinek	1,00
80	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
80	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00

----- Koniec wydruku -----