
Kosztorys Nakładczy

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza przy toaletach
ADRES INWESTYCJI: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
NAZWA INWESTORA: ENERGA - Operator SA
ADRES INWESTORA: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
DATA OPRACOWANIA: 06.09.2024

POZIOM CEN: 3 kw.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.09.2024

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczon e	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	KORYTARZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Prace malarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Prace końcowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		KORYTARZ			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej zdjęciem po zakończeniu prac wsp dla R=1,55	m2		
		28,00 + 2,80 * 1,60	m2	32,480	
				RAZEM	32,480
2 d.1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie drzwi folią malarską wraz z okejaniem taśmą malarską	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Prace malarskie			
3 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		39,00 * 2,60	m2	101,400	
		<powierzchnia drzwi> - 1,00 * 2,00 * 9 - 1,30 * 2,00	m2	-20,600	
		2 * (2,80 + 1,50) * 2,60	m2	22,360	
		-1,30 * 2,00 * 2	m2	-5,200	
				RAZEM	97,960
4 d.1.2	KNR AT-22 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.3	m2	97,960	
				RAZEM	97,960
5 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.4	m2	97,960	
				RAZEM	97,960
6 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2- 022009-07	Gładzie gipsowe na ścianach	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.4	m2	97,960	
				RAZEM	97,960
7 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 analogia+ kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych	m2		
		<i>obmiar z pozycji wyżej</i> poz.4	m2	97,960	
				RAZEM	97,960
2		Prace końcowe			
8 d.2		Sprzątanie końcowe remontowanego pomieszczenia oraz sprzątanie pomieszczeń korytarzy w czasie prowadzenia prac	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		KORYTARZ						
1.1		Prace przygotowawcze						
1 d.1.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej zdjęciem po zakończeniu prac wsp dla R=1,55	m2	32,480	0,000			
1*		obmiar = 32,480 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,057 * 1,55 = 0,08835$ r-g/m2 -- M --	r-g	2,8696	0,000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	11,5954	0,000		0,00	
3*		Taśma malarska 3 szt	szt	3,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie drzwi folią malarską wraz z okejaniem taśmą malarską	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $2*3 = 6$ r-g/kpl. -- M --	r-g	6,0000	0,000	0,00		
2*		Taśma malarska 3,00 szt	szt	3,0000	0,000		0,00	
3*		Folia ochronna 4 x 5 m gr. 0,018 mm 3,00 paczka/kpl.	paczka	3,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawcze				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		Prace malarskie						
3 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	97,960	0,000			
1*		obmiar = 97,960 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,092$ r-g/m2 -- M --	r-g	9,0123	0,000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% $0,022$ kg/m2	kg	2,1551	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone $0,00088$ t/m2	t	0,0862	0,000		0,00	
4*		piasek do betonów $0,001$ m3/m2	m3	0,0980	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.2	KNR AT-22 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	97,960	0,000			
1*		obmiar = 97,960 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,15 r-g/m2	r-g	14,6940	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą	m2	97,960	0,000			
1*		obmiar = 97,960 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,155 r-g/m2	r-g	15,1838	0,000	0,00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	19,5920	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0098	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2- 022009-07	Gładzie gipsowe na ścianach	m2	97,960	0,000			
1*		obmiar = 97,960 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,335*1,55 = 0,51925 r-g/m2	r-g	50,8657	0,000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0021 t/m2	t	0,2057	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg' 0,02 m-g/m2	m-g	1,9592	0,000			0,00
5*		środek transportowy' 0,0032 m-g/m2	m-g	0,3135	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 analogia+ kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych	m2	97,960	0,000			
1*		obmiar = 97,960 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,22 r-g/m2 -- M --	r-g	21,5512	0,000	0,00		
2*		Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała 0,276*2 = 0,552 dm3/m2	dm3	54,0739	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0294	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace malarskie				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				K O R Y T A R Z				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Prace końcowe						
8 d.2		Sprzątanie końcowe remontowanego pomieszczenia oraz sprzątanie pomieszczeń korytarzy w czasie prowadzenia prac	kpl	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 10,00 r-g/kpl -- M --	r-g	10,0000	0,000	0,00		
2*		materiały pomocnicze 20 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace końcowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 K O R Y T A R Z	0,00				
2 Prace końcowe	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	130,1767	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	emulsja gruntująca	kg	19,5920	0,0000	19,5920	0,00	0,00
2	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm3	54,0739	0,0000	54,0739	0,00	0,00
3	Folia ochronna 4 x 5 m gr. 0,018 mm	paczka	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
4	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	11,5954	0,0000	11,5954	0,00	0,00
5	Gips budowlany szpachlowy	t	0,2057	0,0000	0,2057	0,00	0,00
6	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,1551	0,0000	2,1551	0,00	0,00
7	piasek do betonów	m3	0,0980	0,0000	0,0980	0,00	0,00
8	Taśma malarska	szt	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
9	wapno suchogaszone	t	0,0862	0,0000	0,0862	0,00	0,00
10	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0,0392	0,00	0,00
2	środek transportowy'	m-g	0,3135	0,00	0,00
3	wyciąg'	m-g	1,9592	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Obmiar		4
1 K O R Y T A R Z		4
2 Prace końcowe		4
Kosztorys		5
1 K O R Y T A R Z		5
2 Prace końcowe		7
Zestawienie robocizny		9
Zestawienie materiałów		9
Zestawienie sprzętu		9
Spis treści		10