

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	3,087
152		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	1,570 {poz,150}	1,570
	m	razem	1,570
153		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	
	m2	(1,47+2,1x2)x1x0,4	2,268
	m2	razem	2,268
154		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	
	m2	Dopłata 2x	
	m2	2,268 {poz,153}	2,268
	m2	razem	2,268
155		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m2	2,268 {poz,153}	2,268
	m2	razem	2,268
156		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	3,087 {poz,151}	3,087
	m2	1,570 {poz,150}x0,4	0,628
	m2	razem	3,715
1.2.2.6. Drzwi			
157	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
158	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
159	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
160	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	1,000
161	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	1,000
1.2.3. WC pomiędzy pom. 101 a 104			
1.2.3.1. Podłoga			
162		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	4x1,95+0,9x4,12	11,508
	m2	razem	11,508
163		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	11,508 {poz,162}	11,508
	m2	razem	11,508
164		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	11,508 {poz,162}	11,508
	m2	razem	11,508
165		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.	
	m3	11,508 {poz,163}x0,03	0,345
	m3	razem	0,345
166		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,345 {poz,165}	0,345
	m3	razem	0,345
167		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	
	m3	Dopłata 14x	
	m3	0,345 {poz,165}	0,345
	m3	razem	0,345
168		Oplata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	0,345 {poz,165}	0,345
	m3	razem	0,345
169		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	11,508 {poz,162}	11,508
	m2	razem	11,508
170		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	Dopłata 3x	
	m2	11,508 {poz,162}	11,508
	m2	razem	11,508
171		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	11,508 {poz,162}	11,508
	m2	razem	11,508
172		Posadzki z płytek Terrano NOVABELL MY SPACE Cognac 20x90	
	m2	11,508 {poz,162}	11,508

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	11,508
		1.2.3.2. Ściany	
173	kpl	Demontaż przyborów (podajniki, uchwyty itp.)	1,000
174		Rozebranie okładziny ściennej	
	m2	2,02x(2,52+2,74+2,47+1,26+0,75+1,26+0,1+1,31+0,85+1,31+0,3)	30,037
	m2	razem	30,037
175		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	
	m2	1,32x2,15+1,32x2,15+2,15x0,5	6,751
	m2	razem	6,751
176		Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych - Wkucie poziomów wod-kan i kabli natynkowych w ścianach	
	m	11,000 {poz,209}	11,000
	m	11,000 {poz,210}	11,000
	m	2,000 {poz,211}	2,000
	m	razem	24,000
177		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.	
	m3	6,751x0,15	1,013
	m3	30,037 {poz,174}x0,02	0,601
	m3	24,000 {poz,176}x0,1x0,05	0,120
	m3	razem	1,734
178		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	1,734 {poz,177}	1,734
	m3	razem	1,734
179		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	1,734 {poz,177}	1,734
	m3	razem	1,734
180		Oплата za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	1,734 {poz,177}	1,734
	m3	razem	1,734
181		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)-pasek nad umywalkami, pod lustrami	
	m2	2,02x(2,52+2,74+2,47+1,26+0,75+1,26+0,1)	22,422
	m2	6,032 {poz,189}	6,032
	m2	razem	28,454
182		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	1,18x(2,52+2,74+2,47+1,26+0,75+1,26+0,1)	13,098
	m2	razem	13,098
183		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	
	m2	13,098 {poz,182}	13,098
	m2	razem	13,098
184		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	13,098 {poz,182}	13,098
	m2	razem	13,098
185		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	
	m2	13,098 {poz,182}	13,098
	m2	razem	13,098
186		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	13,098 {poz,182}	13,098
	m2	razem	13,098
187		Zaprawianie bruzd o szerokości do 10cm	
	m	24,000 {poz,176}	24,000
	m	razem	24,000
188	szt	Obsadzanie kratki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	1,000
189		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna + obudowa pionów	
	m2	1,25x0,93+0,3x0,93+0,3x1,25x2	2,192
	m2	3,2x0,3x2x2	3,840
	m2	razem	6,032
190		Ścianki usłupowe HPL Alsanit, kolor drewnopodobny odcienie brązu z drzwiami, grubość płyt min. 10mm, wys. min. 2m, wymiar 1x1m	
	m2	1x2x3	6,000

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	6,000
191	kpl	Montaż przyborów (podajniki, uchwyty itp.) - z demontażu	1,000
		1.2.3.3. Sufit	
192		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	
	m2	11,508 {poz,162}	11,508
	m2	razem	11,508
		1.2.3.4. Biały montaż	
193	kpl	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	1,000
194	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	3,000
195	szt	Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	3,000
196	szt	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	1,000
197	szt	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	3,000
198	szt	Wymiana umywalki porcelanowej	2,000
199	kpl	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek	2,000
200	szt	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie	1,000
201	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej na ALGEO, Bateria umywalkowa stojąca nablatowa, BAG2L - Ferro	3,000
202	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	3,000
203	szt	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	3,000
204	szt	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	3,000
205	kpl	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	1,000
206	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	1,000
207	szt	Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	1,000
208	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	1,000
209	m	Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	11,000
210	m	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	11,000
211		Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w budynkach	
	m	2x1	2,000
	m	razem	2,000
212	kpl	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	1,000
213	kpl	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miska bezkołnierzowa + deska samoopadająca np. Deante Peonia ZERO	1,000
214	szt	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	1,000
215	kpl	Przeczyszczenie odc. do pionu	1,000
216	szt	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	1,000
217	próba	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	1,000
218		Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	
	m	11,000 {poz,209}	11,000
	m	2,000 {poz,211}	2,000
	m	razem	13,000
		1.2.3.5. Elektryka	
219	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
220	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	1,000
221	szt	Wymiana oprawy świetłowodowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	5,000
222		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	ilość z poz.#435 5	5,000
	szt	razem	5,000
223	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
		1.2.3.6. Okna	
224		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	
	m	1,48+0,1	1,580
	m	razem	1,580
225		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	
	m2	1,48x2,05	3,034
	m2	razem	3,034
226		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	1,580 {poz,224}	1,580
	m	razem	1,580
227		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	0,3x(1,48x2+2,05)	1,503
	m2	razem	1,503
228		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża Dopłata 2x	
	m2	1,503 {poz,227}	1,503
	m2	razem	1,503
229		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m2	1,503 {poz,227}	1,503
	m2	razem	1,503
230		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	3,034 {poz,225}	3,034
	m2	1,580 {poz,224}x0,4	0,632
	m2	razem	3,666
1.2.3.7. Drzwi			
231	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	2,000
232	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	2,000
233	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	2,000
234		Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	
	m2	0,8x2,05	1,640
	m2	razem	1,640
235		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem)	
	m2	1,640 {poz,234}	1,640
	m2	razem	1,640
1.2.3.8. Grzejnik			
236	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
237		Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	
	m2	0,7x0,6	0,420
	m2	razem	0,420
238	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
239		Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	
	szt	1	1,000
	szt	razem	1,000
240		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	
	m	3,35+1x2	5,350
	m	razem	5,350
241		Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	
	szt	1,000 {poz,116}	1,000
	szt	razem	1,000
1.2.4. Pomieszczenie nr 104			
1.2.4.1. Podłoga			
242		Rozbranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	4,2x2,8	11,760
	m2	razem	11,760
243		Rozbiórka cokołków posadzek/listew przyściennych/Cokołków z wykładziny	
	m	4,2x2,8-0,9	10,860
	m	razem	10,860
244		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	11,760 {poz,242}	11,760
	m2	razem	11,760
245		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	11,760 {poz,242}	11,760
	m2	razem	11,760
246		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.	
	m3	11,760 {poz,242}x0,03	0,353
	m3	razem	0,353
247		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,353 {poz,246}	0,353
	m3	razem	0,353

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	34,375
550		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach Dopłata 2x	
	m2	34,375 {poz,547}	34,375
	m2	razem	34,375
551		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	
	m2	34,375 {poz,547}	34,375
	m2	razem	34,375
1.3.1.4. Elektryka			
552	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
553	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	1,000
554	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	6,000
555		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	6,000 {poz,554}	6,000
	szt	razem	6,000
556	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
1.3.2. Pomieszczenie nr 201 (pom. socjalne)			
1.3.2.1. Podłoga			
557		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	4,13x2,44	10,077
	m2	razem	10,077
558		Rozbiórka cokołików posadzek/listew przysściennych/Cokołików z wykładziny	
	m	4,13x2+2,44x2-0,9	12,240
	m	razem	12,240
559		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
560		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
561		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	10,077 {poz,557}x0,03	0,302
	m3	12,240 {poz,558}x0,05x0,01	0,006
	m3	razem	0,308
562		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,308 {poz,561}	0,308
	m3	razem	0,308
563		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	0,308 {poz,561}	0,308
	m3	razem	0,308
564		Oplata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	0,308 {poz,561}	0,308
	m3	razem	0,308
565		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
566		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
567		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
568		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
569		Cokołiki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm	
	m	12,240 {poz,558}	12,240
	m	razem	12,240
1.3.2.2. Ściany			

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
570		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	3,2x(4,13x2+2,44x2)	42,048
	m2	-(0,8x2,05+1,5x2,05)	-4,715
	m2	razem	37,333
571		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	
	m2	37,333 {poz,570}	37,333
	m2	razem	37,333
572		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	37,333 {poz,570}	37,333
	m2	razem	37,333
573		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	
	m2	37,333 {poz,570}	37,333
	m2	razem	37,333
574		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	37,333 {poz,570}	37,333
	m2	razem	37,333
575	szt	Obsadzanie krutek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	2,000
1.3.2.3. Sufit			
576		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
577		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	
	m2	10,077 {poz,576}	10,077
	m2	razem	10,077
578		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
579		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach Dopłata 2x	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
580		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	
	m2	10,077 {poz,557}	10,077
	m2	razem	10,077
1.3.2.4. Elektryka			
581	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
582	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	4,000
583	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	2,000
584		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	2,000 {poz,583}	2,000
	szt	razem	2,000
585	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
1.3.2.5. Okna			
586		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	
	m	1,5+0,1	1,600
	m	razem	1,600
587		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż załuzji/rolet	
	m2	1,5x2,05	3,075
	m2	razem	3,075
588		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	1,600 {poz,586}	1,600
	m	razem	1,600
589		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	
	m2	0,4x(2,05x2+1,5)	2,240
	m2	razem	2,240
590		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża Dopłata 2x	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	2,240 {poz,589}	2,240
	m2	razem	2,240
591		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m2	2,240 {poz,589}	2,240
	m2	razem	2,240
592		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	3,075 {poz,587}	3,075
	m2	1,600 {poz,586}x0,4	0,640
	m2	razem	3,715
1.3.2.6. Drzwi			
593	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
594	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
595	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
596	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	1,000
597	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	1,000
1.3.2.7. Grzejniki			
598	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
599		Wymiana grzejnika żeliwnego członowego na grzejnik płytowy	
	m2	1,3x0,6	0,780
	m2	razem	0,780
600	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
601	szt	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
602		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	
	m	1x4	4,000
	m	razem	4,000
603		Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	
	szt	1,000 {poz,600}	1,000
	szt	razem	1,000
1.3.3. WC przy pom. 201			
1.3.3.1. Podłoga			
604		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	3,85x2,83	10,896
	m2	razem	10,896
605		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	10,896 {poz,604}	10,896
	m2	razem	10,896
606		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	10,896 {poz,604}	10,896
	m2	razem	10,896
607		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	10,896 {poz,604}x0,03	0,327
	m3	razem	0,327
608		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,327 {poz,607}	0,327
	m3	razem	0,327
609		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	0,327 {poz,607}	0,327
	m3	razem	0,327
610		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	0,327 {poz,607}	0,327
	m3	razem	0,327
611		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	10,896 {poz,604}	10,896
	m2	razem	10,896
612		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	10,896 {poz,604}	10,896
	m2	razem	10,896
613		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	10,896 {poz,604}	10,896
	m2	razem	10,896
614		Posadzki z płytek Terrano NOVABELL MY SPACE Cognac 20x90	
	m2	10,896 {poz,604}	10,896
	m2	razem	10,896
1.3.3.2. Ściany			
615	kpl	Demontaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.)	1,000
616		Rozebranie okładziny ściennej	
	m2	2,01x(3,85x2+2,83x2)+2,15x(1,23+0,3)x2+2,01x(1+1)x2	41,473
	m2	razem	41,473
617		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	
	m2	2,15x(1,23+0,3)+2,01x(1+1)	7,310
	m2	razem	7,310
618		Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych - Wkucie poziomów wod-kan i kabli natynkowych w ściany	
	m	6,000 {poz,651}	6,000
	m	6,000 {poz,652}	6,000
	m	2,000 {poz,653}	2,000
	m	4	4,000
	m	razem	18,000
619		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	41,473 {poz,616}x0,03	1,244
	m3	7,310 {poz,617}x0,15	1,097
	m3	18,000 {poz,618}x0,05x0,1	0,090
	m3	razem	2,431
620		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	2,431 {poz,619}	2,431
	m3	razem	2,431
621		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	2,431 {poz,619}	2,431
	m3	razem	2,431
622		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	2,431 {poz,619}	2,431
	m3	razem	2,431
623		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)-pasek nad umywalkami, pod lustrami	
	m2	2,01x(3,85x2+2,83x2)	26,854
	m2	6,140 {poz,631}	6,140
	m2	razem	32,994
624		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	1,19x(3,85x2+2,83x2)	15,898
	m2	razem	15,898
625		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	
	m2	15,898 {poz,624}	15,898
	m2	razem	15,898
626		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	15,898 {poz,624}	15,898
	m2	razem	15,898
627		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	
	m2	15,898 {poz,624}	15,898
	m2	razem	15,898
628		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	15,898 {poz,624}	15,898
	m2	razem	15,898
629		Zaprawianie bruzd o szerokości do 10cm	
	m	18,000 {poz,618}	18,000
	m	razem	18,000
630	szt	Obsadzanie kratki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	3,000
631		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna + obudowa pionów	
	m2	3,2x0,3x2x2	3,840

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	1,25x1+0,3x1,25x2+0,3x1	2,300
	m2	razem	6,140
632		Ścianki ustępowe HPL Alsanit, kolor drewnopodobny odcienie brązu z drzwiami, grubość płyt min. 10mm, wys. min. 2m, wymiar 1x1m	
	m2	1x2x5+1x2x3	16,000
	m2	razem	16,000
633	kpl	Montaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.) - z demontażu	1,000
		1.3.3.3. Sufit	
634		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	
	m2	10,896 {poz,604}	10,896
	m2	razem	10,896
		1.3.3.4. Biały montaż	
635	kpl	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, przysięciennych półokrągłych 3/4 koła z płyty polistyrenowej - Demontaż	2,000
636	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	4,000
637	szt	Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	4,000
638	szt	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	1,000
639	szt	Wymiana umywalki porcelanowej	2,000
640	szt	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	2,000
641	szt	Wymiana baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	2,000
642	kpl	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalki	2,000
643	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej na ALGEO, Bateria umywalkowa stojąca nabladowa, BAG2L - Ferro	2,000
644	szt	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	4,000
645	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	4,000
646	szt	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	4,000
647	kpl	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	1,000
648	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	1,000
649	szt	Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	1,000
650	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	1,000
651	m	Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	6,000
652	m	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	6,000
653		Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w budynkach	
	m	2x1	2,000
	m	razem	2,000
654	kpl	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	1,000
655	kpl	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miaska bezkołnierza + deska samoopadająca np. Deante Peonia ZERO	1,000
656	szt	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	1,000
657	kpl	Przeczyszczenie ode. do pionu	1,000
658	szt	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	1,000
659	próba	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych	1,000
660		Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	
	m	6,000 {poz,651}	6,000
	m	2,000 {poz,653}	2,000
	m	razem	8,000
		1.3.3.5. Elektryka	
661	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
662	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	2,000
663	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxon LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	4,000
664		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	4,000 {poz,663}	4,000
	szt	razem	4,000
665	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
		1.3.3.6. Okna	
666		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	
	m	1,5+0,1	1,600
	m	razem	1,600
667		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	
	m2	1,5x2,05	3,075
	m2	razem	3,075

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
668		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	1,600 {poz,666}	1,600
	m		razem 1,600
669		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	
	m2	0,4x(2,05x2+1,5)	2,240
	m2		razem 2,240
670		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	
	m2	Dopłata 2x	
	m2	2,240 {poz,669}	2,240
	m2		razem 2,240
671		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m2	2,240 {poz,669}	2,240
	m2		razem 2,240
672		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	2,240 {poz,669}	2,240
	m2	1,600 {poz,666}x0,4	0,640
	m2		razem 2,880
1.3.3.7. Drzwi			
673	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	2,000
674	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	2,000
675		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	2,000 {poz,674}	2,000
	szt		razem 2,000
676		Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	
	m2	0,8x2,05	1,640
	m2		razem 1,640
677		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem)	
	m2	1,640 {poz,676}	1,640
	m2		razem 1,640
1.3.3.8. Grzejnik			
678	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
679		Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	
	m2	1,5x0,6	0,900
	m2		razem 0,900
680	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
681	szt	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
682		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	
	m	3,35+1x2	5,350
	m		razem 5,350
683		Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	
	szt	1,000 {poz,116}	1,000
	szt		razem 1,000
1.3.4. Pomieszczenie nr 202+203 (jadalnia)			
1.3.4.1. Podłoga			
684		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	11,5x4,18	48,070
	m2		razem 48,070
685		Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny	
	m	11,5x2+4,18x2-0,9x2	29,560
	m		razem 29,560
686		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	48,070 {poz,684}	48,070
	m2		razem 48,070
687		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	48,070 {poz,684}	48,070
	m2		razem 48,070
688		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	48,070 {poz,684}x0,03	1,442
	m3	29,560 {poz,685}x0,05x0,01	0,015

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m3		razem 1,457
689	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	1,457
	m3	1,457 {poz,688}	
	m3		razem 1,457
690		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	1,457 {poz,688}	1,457
	m3		razem 1,457
691		Oplata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	1,457 {poz,688}	1,457
	m3		razem 1,457
692		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	48,070 {poz,684}	48,070
	m2		razem 48,070
693		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	48,070 {poz,684}	48,070
	m2		razem 48,070
694		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	48,070 {poz,684}	48,070
	m2		razem 48,070
695		Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm	
	m2	48,070 {poz,684}	48,070
	m2		razem 48,070
696		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm	
	m	29,560 {poz,685}	29,560
	m		razem 29,560
1.3.4.2. Ściany			
697		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	3,2x(11,5x2+4,18x2)	100,352
	m2	-(0,8x2,05x2+1,48x2,05x4)	-15,416
	m2	2,2x1,3x8+1,07x3,7x4	38,716
	m2		razem 123,652
698		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	
	m2	123,652 {poz,697}	123,652
	m2		razem 123,652
699		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	123,652 {poz,697}	123,652
	m2		razem 123,652
700		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	
	m2	123,652 {poz,697}	123,652
	m2		razem 123,652
701		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	123,652 {poz,697}	123,652
	m2	-5,400 {poz,708}	-5,400
	m2		razem 118,252
702	szt	Obsadzanie krętek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	3,000
703		Rozebranie okładziny ściennej	
	m2	5,400 {poz,708}	5,400
	m2		razem 5,400
704		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	5,400 {poz,703}x0,02	0,108
	m3		razem 0,108
705		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,108 {poz,704}	0,108
	m3		razem 0,108
706		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	0,108 {poz,704}	0,108
	m3		razem 0,108
707		Oplata za utylizację gruzu/odpadów	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m3	0,108 {poz,704}	0,108
	m3	razem	0,108
708	m2	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 40x40cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS w technologii ATLAS - fartuch kuchenny z DOMINO Burano White	5,400
	m2	6x0,9	razem 5,400
709	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	1,000
710	szt	Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	1,000
711	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	1,000
712	szt	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	1,000
713	szt	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej, z tworzywa sztucznego na szafce	1,000
714	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej	1,000
715	szt	Wymiana syfonu o średnicy 50mm z tworzywa sztucznego	1,000
1.3.4.3. Sufit			
716	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	48,070
	m2	48,070 {poz,684}	razem 48,070
717	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	48,070
	m2	48,070 {poz,716}	razem 48,070
718	m2	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	48,070
	m2	48,070 {poz,684}	razem 48,070
719	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach Dopłata 2x	48,070
	m2	48,070 {poz,684}	razem 48,070
720	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	48,070
	m2	48,070 {poz,684}	razem 48,070
1.3.4.4. Elektryka			
721	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	3,000
722	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	8,000
723	szt	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	9,000
724	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	9,000
	szt	9,000 {poz,723}	razem 9,000
725	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
1.3.4.5. Okna			
726	m	Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	6,320
	m	(1,48+0,1)x4	razem 6,320
727	m2	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² , 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m ² *K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	12,136
	m2	1,48x2,05x4	razem 12,136
728	m	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	6,320
	m	6,320 {poz,726}	razem 6,320
729	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	8,928
	m2	0,4x(2,05x2+1,48)x4	razem 8,928
730	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża Dopłata 2x	8,928
	m2	8,928 {poz,729}	razem 8,928
731	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	8,928
	m2	8,928 {poz,729}	razem 8,928

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	8,928
732		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	12,136 {poz,727}	12,136
	m2	6,320 {poz,726}x0,4	2,528
	m2	razem	14,664
		1.3.4.6. Drzwi	
733	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	2,000
734	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	2,000
735	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	2,000
736		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	
	m2	0,8x2,05x2	3,280
	m2	razem	3,280
737		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	
	m2	3,280 {poz,736}	3,280
	m2	razem	3,280
		1.3.4.7. Grzejniki	
738	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
739	m2	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego na grzejnik płytowy	1,000
740	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
741	szt	Wymiana zaworu termostaticznego o średnicy 10-15mm	1,000
742		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	
	m	1x2	2,000
	m	razem	2,000
743	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	1,000
		1.3.5. Pomieszczenie nr 204 (szatnia)	
		1.3.5.1. Podłoga	
744		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	12,1x5,73	69,333
	m2	razem	69,333
745		Rozbiórka cokołików posadzek/listew przyściennych/Cokołików z wykładziny	
	m	12,1x2+5,73x2+0,2x2	36,060
	m	-(0,9x2+2)	-3,800
	m	razem	32,260
746		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2	razem	69,333
747		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2	razem	69,333
748		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	69,333 {poz,744}x0,03	2,080
	m3	32,260 {poz,745}x0,05x0,01	0,016
	m3	razem	2,096
749		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	2,096 {poz,748}	2,096
	m3	razem	2,096
750		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	2,096 {poz,748}	2,096
	m3	razem	2,096
751		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	2,096 {poz,748}	2,096
	m3	razem	2,096
752		Oczyszczenie podłoża pod okładzinę posadzek w technologii ATLAS	
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2	razem	69,333
753		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładzinę posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2	razem	69,333
754		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładzinę posadzek w technologii ATLAS	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2		razem 69,333
755	m2	Posadzki z płytek Gres downtown grey 33x33cm	69,333
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2		razem 69,333
756	m	Cokoliki z płytek Gres downtown grey	32,260
	m	32,260 {poz,745}	32,260
	m		razem 32,260
1.3.5.2. Ściany			
757	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	170,098
	m2	4,77x(12,1x2+5,73x2)	-13,430
	m2	-(0,8x2,05x2+1,5x2,05x2+2x2)	15,000
	m2	15	
	m2		razem 171,668
758	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	171,668
	m2	171,668 {poz,757}	171,668
	m2		razem 171,668
759	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	171,668
	m2	171,668 {poz,757}	171,668
	m2		razem 171,668
760	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	171,668
	m2	Dopłata 2x	
	m2	171,668 {poz,757}	171,668
	m2		razem 171,668
761	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	171,668
	m2	171,668 {poz,757}	171,668
	m2		razem 171,668
762	szt	Obsadzanie kratki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	1,000
1.3.5.3. Sufit			
763	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	69,333
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2		razem 69,333
764	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	69,333
	m2	69,333 {poz,763}	69,333
	m2		razem 69,333
765	m2	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	69,333
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2		razem 69,333
766	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	69,333
	m2	Dopłata 2x	
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2		razem 69,333
767	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	69,333
	m2	69,333 {poz,744}	69,333
	m2		razem 69,333
1.3.5.4. Elektryka			
768	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	2,000
769	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	4,000
770	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Oprawa liniowa LED MEBA LED 22-40W NW/WW 1200mm biała	8,000
771	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	6,000
772	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
1.3.5.5. Okna			
773	m	Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	3,200
	m	(1,5+0,1)x2	
	m		razem 3,200
774	m2	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	6,150
	m2	1,5x2,05x2	6,150
	m2		razem 6,150

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
775		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	3,200 {poz,773}	3,200
	m	razem	3,200
776		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	
	m2	0,4x(2,05x2+1,5)x2	4,480
	m2	razem	4,480
777		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	
	m2	Dopłata 2x 4,480 {poz,776}	4,480
	m2	razem	4,480
778		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m2	4,480 {poz,776}	4,480
	m2	razem	4,480
779		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	6,150 {poz,774}	6,150
	m2	3,200 {poz,773}x0,4	1,280
	m2	razem	7,430
1.3.5.6. Drzwi			
780	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	2,000
781	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	2,000
782	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	2,000
783		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	
	m2	0,8x2,05x2	3,280
	m2	razem	3,280
784		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	
	m2	3,280 {poz,783}	3,280
	m2	razem	3,280
1.3.5.7. Grzejniki			
785	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	2,000
786		Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	
	m2	3x1x2	6,000
	m2	razem	6,000
787	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	2,000
788	szt	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	2,000
789		Malowanie dwukrotnie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	
	m	2x4	8,000
	m	razem	8,000
790	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	2,000
1.3.6. WC przy pom. 208 (przy szatni pogotowia)			
1.3.6.1. Podłoga			
791		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	1,6x2,75+3,19x3,2	14,608
	m2	razem	14,608
792		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	14,608 {poz,791}	14,608
	m2	razem	14,608
793		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	14,608 {poz,791}	14,608
	m2	razem	14,608
794		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	14,608 {poz,791}x0,03	0,438
	m3	razem	0,438
795		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,438 {poz,794}	0,438
	m3	razem	0,438
796		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	
	m3	Dopłata 14x 0,438 {poz,794}	0,438
	m3	razem	0,438

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
797	m3	Oplata za utylizację gruzu/odpadów	0,438
	m3	0,438 {poz,794}	
		razem	0,438
798	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	14,608
	m2	14,608 {poz,791}	
		razem	14,608
799	m2	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	14,608
	m2	14,608 {poz,791}	
		razem	14,608
800	m2	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	14,608
	m2	14,608 {poz,791}	
		razem	14,608
801	m2	Posadzki z płytek Terrano NOVABELL MY SPACE Cognac 20x90	14,608
	m2	14,608 {poz,791}	
		razem	14,608
1.3.6.2. Ściany			
802	kpl	Demontaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.)	1,000
803	szt	Demontaż lustra ściennego	1,000
804	m2	Rozebranie okładziny ściennej	
	m2	2,2x(1,9x2+2,75x2+2,39x2+2,74x8+0,86+0,65)	82,522
		razem	82,522
805	m	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych - Wkucie poziomów wod-kan i kabli natynkowych w ścianach	4,000
806	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	2,476
	m3	82,522 {poz,804}x0,03	0,020
	m3	4,000 {poz,805}x0,1x0,05	
		razem	2,496
807	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	2,496
	m3	2,496 {poz,806}	
		razem	2,496
808	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	2,496
	m3	2,496 {poz,806}	
		razem	2,496
809	m3	Oplata za utylizację gruzu/odpadów	2,496
	m3	2,496 {poz,806}	
		razem	2,496
810	m2	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)-pasek nad umywalkami, pod lustrami	82,522
	m2	82,522 {poz,804}	4,600
	m2	4,600 {poz,819}	
		razem	87,122
811	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	37,510
	m2	1x(1,9x2+2,75x2+2,39x2+2,74x8+0,86+0,65)	
		razem	37,510
812	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	37,510
	m2	37,510 {poz,811}	
		razem	37,510
813	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	37,510
	m2	37,510 {poz,811}	
		razem	37,510
814	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	37,510
	m2	37,510 {poz,811}	
		razem	37,510
815	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	37,510
	m2	37,510 {poz,811}	
		razem	37,510
816	szt	Montaż lustra ściennego - z demontażu	1,000
817	m	Zaprawianie bruzd o szerokości do 10cm	4,000
	m	4,000 {poz,805}	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m	razem	4,000
818	szt	Obsadzanie krutek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	1,000
819		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna	4,600
	m2	(1,25x1+0,3x1,25x2+0,3x1)x2	4,600
	m2	razem	4,600
820		Montaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.) - z demontażu	1,000
	kpl	1,000 {poz,802}	1,000
	kpl	razem	1,000
1.3.6.3. Sufit			
821		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	14,608
	m2	14,608 {poz,791}	14,608
	m2	razem	14,608
822		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	14,608
	m2	14,608 {poz,821}	14,608
	m2	razem	14,608
823		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	14,608
	m2	14,608 {poz,791}	14,608
	m2	razem	14,608
824		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	14,608
	m2	Dopłata 2x 14,608 {poz,791}	14,608
	m2	razem	14,608
825		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	14,608
	m2	14,608 {poz,791}	14,608
	m2	razem	14,608
1.3.6.4. Biały montaż			
826	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	3,000
827	szt	Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	3,000
828	szt	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	1,000
829	szt	Wymiana umywalki porcelanowej	2,000
830	szt	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	2,000
831	kpl	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalk	2,000
832	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej na ALGEO, Bateria umywalkowa stojąca nablatowa, BAG2L - Ferro	2,000
833	szt	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	2,000
834	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	3,000
835	szt	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	3,000
836	kpl	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	2,000
837	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	2,000
838	szt	Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	2,000
839	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	2,000
840	m	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	3,000
841	kpl	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	2,000
842	kpl	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miska bezkołnierzowa + deska samoopadająca np. Deante Peonia ZERO	2,000
843	szt	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	2,000
844	szt	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	1,000
845	kpl	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym	1,000
846	próba	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	1,000
1.3.6.5. Elektryka			
847	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	2,000
848	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	2,000
849	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Lampa sufitowa plafon LED 2xE27 ROMI	8,000
850		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	8,000
	szt	8,000 {poz,849}	8,000
	szt	razem	8,000
851	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
1.3.6.6. Okna			
852		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	1,560
	m	1,46+0,1	1,560
	m	razem	1,560

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
853	m2	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	2,978
	m2	1,46x2,04	
	m2	razem	2,978
854	m	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	1,560
	m	1,560 {poz,852}	
	m	razem	1,560
855	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	2,216
	m2	0,4x(2,04x2+1,46)	
	m2	razem	2,216
856	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	2,216
	m2	Dopłata 2x	
	m2	2,216 {poz,855}	
	m2	razem	2,216
857	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	2,216
	m2	2,216 {poz,855}	
	m2	razem	2,216
858	m2	Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	2,978
	m2	2,978 {poz,853}	
	m2	1,560 {poz,852}x0,4	0,624
	m2	razem	3,602
1.3.6.7. Drzwi			
859	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	4,000
860	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	4,000
861	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	4,000
862	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	5,945
	m2	0,8x2,05+3x0,7x2,05	
	m2	razem	5,945
863	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem)	5,945
	m2	5,945 {poz,862}	
	m2	razem	5,945
1.3.6.8. Grzejnik			
864	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
865	m2	Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	0,980
	m2	1,4x0,7	
	m2	razem	0,980
866	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
867	szt	Wymiana zaworu termostaticznego o średnicy 10-15mm	1,000
868	m	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	2,000
	m	1x2	
	m	razem	2,000
869	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	1,000
1.3.7. Pomieszczenie nr 208 (szatnia pogotowia)			
1.3.7.1. Podłoga			
870	m2	Rozebrawie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	16,115
	m2	5,86x2,75	
	m2	razem	16,115
871	m	Rozbiórka cokoliczków posadzek/listew przyściennych/Cokoliczków z wykładziny	16,320
	m	5,86x2+2,75x2-0,9	
	m	razem	16,320
872	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	16,115
	m2	16,115 {poz,870}	
	m2	razem	16,115
873	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	16,115
	m2	16,115 {poz,870}	
	m2	razem	16,115
874	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	0,483
	m3	16,115 {poz,870}x0,03	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m3	16,320 {poz,871}x0,05x0,01	0,008
	m3	razem	0,492
875		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,492 {poz,874}	0,492
	m3	razem	0,492
876		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	0,492 {poz,874}	0,492
	m3	razem	0,492
877		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	0,492 {poz,874}	0,492
	m3	razem	0,492
878		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	16,115 {poz,870}	16,115
	m2	razem	16,115
879		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	16,115 {poz,870}	16,115
	m2	razem	16,115
880		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	16,115 {poz,870}	16,115
	m2	razem	16,115
881		Posadzki z płytek Gres downtown grey 33x33cm	
	m2	16,115 {poz,870}	16,115
	m2	razem	16,115
882		Cokoliki z płytek Gres downtown grey	
	m	16,320 {poz,871}	16,320
	m	razem	16,320
1.3.7.2. Ściany			
1.3.7.2.1. Zamurowanie okna			
883		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	
	m	1,5+0,1	1,600
	m	razem	1,600
884		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 z wertykalami	
	m2	1,5x2,05	3,075
	m2	razem	3,075
885		Uzupełnienie ścian z cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	
	m3	1,5x2,05x0,35	1,076
	m3	razem	1,076
886		Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro ręcznie na ścianach	
	m2	3,075 {poz,884}	3,075
	m2	razem	3,075
887		Dodatki za zwiększenie grubości o 10mm przy wykonywaniu ręcznym sposobem na mokro tynków cienkowarstwowych na ścianach	
	m2	3,075 {poz,884}	3,075
	m2	razem	3,075
888		Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m	
	m2	2,57x10	25,700
	m2	razem	25,700
889		Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	
	m2	3,075 {poz,884}	3,075
	m2	razem	3,075
890		Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną StoSilco Color - Kolor dobrać do istn. elewacji	
	m2	3,075 {poz,884}	3,075
	m2	razem	3,075
891		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	3,075 {poz,884}	3,075
	m2	1,600 {poz,883}x0,4	0,640
	m2	razem	3,715
1.3.7.2.2. Gładzie i malowanie			
892		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	3,2x(5,86x2+2,75x2)-0,8x2,05	53,464

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	53,464
893	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	53,464
	m2	53,464 {poz,892}	
	m2	razem	53,464
894	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	53,464
	m2	53,464 {poz,892}	
	m2	razem	53,464
895	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	53,464
	m2	53,464 {poz,892}	
	m2	razem	53,464
896	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	53,464
	m2	53,464 {poz,892}	
	m2	razem	53,464
897	szt	Obsadzanie krętek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	3,000
1.3.7.3. Sufit			
898	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	16,115
	m2	16,115 {poz,870}	
	m2	razem	16,115
899	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	16,115
	m2	16,115 {poz,898}	
	m2	razem	16,115
900	m2	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	16,115
	m2	16,115 {poz,870}	
	m2	razem	16,115
901	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach Dopłata 2x	16,115
	m2	16,115 {poz,870}	
	m2	razem	16,115
902	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	16,115
	m2	16,115 {poz,870}	
	m2	razem	16,115
1.3.7.4. Elektryka			
903	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
904	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	3,000
905	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	2,000
906	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	0,000
	szt	ilość z poz.#1384 0	2,000
	szt	2,000 {poz,905}	
	szt	razem	2,000
907	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
1.3.7.5. Drzwi			
908	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
909	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
910	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
911	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	1,640
	m2	0,8x2,05	
	m2	razem	1,640
912	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	1,640
	m2	1,640 {poz,911}	
	m2	razem	1,640
1.3.7.6. Grzejniki			
913	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
914	m2	Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	1,360
	m2	1,7x0,8	
	m2	razem	1,360
915	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
916	szt	Wymiana zaworu termostaticznego o średnicy 10-15mm	1,000
917		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m	0,5x2	1,000
	m		razem 1,000
918	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	1,000
		1.3.8. Pomieszczenie nr 206 (szatnia)	
		1.3.8.1. Podłoga	
919	m2	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	6,811
	m2	2,65x2,57	razem 6,811
920	m	Rozbiórka cokołików posadzek/listew przyściennych/Cokołików z wykładziny	8,640
	m	2,65x2+2,57x2-0,9x2	razem 8,640
921	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	6,811
	m2	6,811 {poz,919}	razem 6,811
922	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	6,811
	m2	6,811 {poz,919}	razem 6,811
923	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	0,204
	m3	6,811 {poz,919}x0,03	0,004
	m3	8,640 {poz,920}x0,05x0,01	razem 0,209
924	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	0,209
	m3	0,209 {poz,923}	razem 0,209
925	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	0,209
	m3	Dopłata 14x 0,209 {poz,923}	razem 0,209
926	m3	Oplata za utylizację gruzu/odpadów	0,209
	m3	0,209 {poz,923}	razem 0,209
927	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	6,811
	m2	6,811 {poz,919}	razem 6,811
928	m2	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	6,811
	m2	Dopłata 3x 6,811 {poz,919}	razem 6,811
929	m2	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	6,811
	m2	6,811 {poz,919}	razem 6,811
930	m2	Posadzki z płytek Gres downtown grey 33x33cm	6,811
	m2	6,811 {poz,919}	razem 6,811
931	m	Cokołiki z płytek Gres downtown grey	8,640
	m	8,640 {poz,920}	razem 8,640
		1.3.8.2. Ściany	
932	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	33,408
	m2	3,2x(2,65x2+2,57x2)	-6,355
	m2	-(1,5x2,05+0,8x2,05x2)	razem 27,053
933	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	27,053
	m2	27,053 {poz,932}	razem 27,053
934	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	27,053
	m2	27,053 {poz,932}	razem 27,053
935	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	27,053
	m2	Dopłata 2x 27,053 {poz,932}	razem 27,053

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
936		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	27,053 {poz,932}	27,053
	m2		razem 27,053
937	szt	Obsadzanie kratki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	3,000
1.3.8.3. Sufit			
938		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	
	m2	6,811 {poz,919}	6,811
	m2		razem 6,811
939		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	
	m2	6,811 {poz,938}	6,811
	m2		razem 6,811
940		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	6,811 {poz,919}	6,811
	m2		razem 6,811
941		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach Dopłata 2x	
	m2	6,811 {poz,919}	6,811
	m2		razem 6,811
942		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	
	m2	6,811 {poz,919}	6,811
	m2		razem 6,811
1.3.8.4. Elektryka			
943	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
944	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	2,000
945	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Oprawa liniowa LED MEBA LED 22-40W NW/WW 1200mm biała	2,000
946		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	2,000 {poz,945}	2,000
	szt		razem 2,000
947	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
1.3.8.5. Okna			
948		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	
	m	1,5+0,1	1,600
	m		razem 1,600
949		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	
	m2	1,5x2,05	3,075
	m2		razem 3,075
950		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	1,600 {poz,948}	1,600
	m		razem 1,600
951		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	
	m2	0,4x(2,05x2+1,5)	2,240
	m2		razem 2,240
952		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża Dopłata 2x	
	m2	2,240 {poz,951}	2,240
	m2		razem 2,240
953		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m2	2,240 {poz,951}	2,240
	m2		razem 2,240
954		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	3,075 {poz,949}	3,075
	m2	1,600 {poz,948}x0,4	0,640
	m2		razem 3,715
1.3.8.6. Drzwi			
955	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
956	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
957	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
958	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	1,640
	m2	0,8x2,05	
		razem	1,640
959	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Pol-Skone Sempre W03 białe mat bez struktury drewna	1,640
	m2	1,640 {poz,958}	
		razem	1,640
1.3.8.7. Grzejniki			
960	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
961	m2	Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	1,120
	m2	1,4x0,8	
		razem	1,120
962	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
963	szt	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
964	m	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	1,000
	m	0,5x2	
		razem	1,000
965	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	1,000
1.3.9. Pomieszczenie nr 307 (natryski)			
1.3.9.1. Okna			
966	m2	Zabezpieczenie podłóg folią	30,000
967	m	Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	3,200
	m	(1,5+0,1)x2	
		razem	3,200
968	m2	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/toilet	6,150
	m2	1,5x2,05x2	
		razem	6,150
969	m	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	3,200
	m	3,200 {poz,967}	
		razem	3,200
970	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	4,480
	m2	0,4x(2,05x2+1,5)x2	
		razem	4,480
971	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	4,480
	m2	Dopłata 2x	
	m2	4,480 {poz,970}	
		razem	4,480
972	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	4,480
	m2	4,480 {poz,970}	
		razem	4,480
973	m2	Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	6,150
	m2	6,150 {poz,968}	
	m2	3,200 {poz,967}x0,4	1,280
		razem	7,430
1.3.9.2. Drzwi			
974	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
975	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
976	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
977	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	1,640
	m2	0,8x2,05	
		razem	1,640
978	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem) - Do kabiny z pisuarem	1,640
	m2	0,8x2,05	
		razem	1,640
1.3.10. Pomieszczenie nr 205 (szatnia)			
1.3.10.1. Podłoga			
979	m2	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	29,973
	m2	5,82x5,15	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	29,973
980	m	Rozbiórka cokołików posadzek/listew przysściennych/Cokołików z wykładziny	19,040
	m	5,82x2+5,15x2-2-0,9	razem 19,040
981	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	29,973 {poz,979}
	m2	razem	29,973
982	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	29,973 {poz,979}
	m2	razem	29,973
983	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	0,899
	m3	29,973 {poz,979}x0,03	0,010
	m3	19,040 {poz,980}x0,05x0,01	razem 0,909
984	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	0,909 {poz,983}
	m3	razem	0,909
985	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	0,909
	m3	Dopłata 14x	razem 0,909
	m3	0,909 {poz,983}	
986	m3	Oplata za utylizację gruzu/odpadów	0,909 {poz,983}
	m3	razem	0,909
987	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	29,973 {poz,979}
	m2	razem	29,973
988	m2	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	29,973
	m2	Dopłata 3x	razem 29,973
	m2	29,973 {poz,979}	
989	m2	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	29,973 {poz,979}
	m2	razem	29,973
990	m2	Posadzki z płytek Gres downtown grey 33x33cm	29,973 {poz,979}
	m2	razem	29,973
991	m	Cokołiki z płytek Gres downtown grey	19,040 {poz,980}
	m	razem	19,040
		1.3.10.2. Ściany	
992	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	107,506
	m2	4,9x(5,82x2+5,15x2)	-11,995
	m2	-(0,9x2,05+2x2+1,5x2,05x2)	razem 95,511
993	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	95,511 {poz,992}
	m2	razem	95,511
994	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	95,511 {poz,992}
	m2	razem	95,511
995	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	95,511
	m2	Dopłata 2x	razem 95,511
	m2	95,511 {poz,992}	
996	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba	95,511 {poz,992}
	m2	Bolix TRENDY 525	razem 95,511
	m2	razem	95,511
		1.3.10.3. Sufit	
997	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	29,973 {poz,979}
	m2	5,15x0,8x5	20,600

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	50,573
998	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	50,573
	m2	50,573 {poz,997}	50,573
	m2	razem	50,573
999	m2	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	50,573
	m2	50,573 {poz,997}	50,573
	m2	razem	50,573
1000	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	50,573
	m2	Dopłata 2x	50,573
	m2	50,573 {poz,997}	50,573
	m2	razem	50,573
1001	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	50,573
	m2	50,573 {poz,997}	50,573
	m2	razem	50,573
1.3.10.4. Elektryka			
1002	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
1003	szt	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Oprawa liniowa LED MEBA LED	4,000
1004	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	4,000
	szt	4,000 {poz,1003}	4,000
	szt	razem	4,000
1005	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	1,000
1.3.10.5. Okna			
1006	m	Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	3,200
	m	(1,5+0,1)x2	3,200
	m	razem	3,200
1007	m2	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	6,150
	m2	1,5x2,05x2	6,150
	m2	razem	6,150
1008	m	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	3,200
	m	3,200 {poz,1006}	3,200
	m	razem	3,200
1009	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	4,480
	m2	0,4x(2,05x2+1,5)x2	4,480
	m2	razem	4,480
1010	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	4,480
	m2	Dopłata 2x	4,480
	m2	4,480 {poz,1009}	4,480
	m2	razem	4,480
1011	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	4,480
	m2	4,480 {poz,1009}	4,480
	m2	razem	4,480
1012	m2	Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	6,150
	m2	6,150 {poz,1007}	6,150
	m2	3,200 {poz,1006}x0,4	1,280
	m2	razem	7,430
1.3.10.6. Grzejniki			
1013	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
1014	m2	Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	0,800
	m2	1x0,8	0,800
	m2	razem	0,800
1015	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
1016	szt	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
1017	m	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	2,400
	m	1,2x2	2,400
	m	razem	2,400
1018	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	1,000
1.4. KLATKA SCHODOWA			

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	2,240 {poz,1171}	2,240
	m2		razem 2,240
1174		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	3,075 {poz,1169}	3,075
	m2	1,600 {poz,1168}x0,4	0,640
	m2		razem 3,715
		2.1.3.6. Drzwi	
1175	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
1176	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
1177	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
1178		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	
	m2	0,8x2,05	1,640
	m2		razem 1,640
1179		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	
	m2	1,640 {poz,1178}	1,640
	m2		razem 1,640
		2.1.3.7. Grzejniki	
1180	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
1181		Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	
	m2	1x0,8	0,800
	m2		razem 0,800
1182	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
1183	szt	Wymiana zaworu termostaticznego o średnicy 10-15mm	1,000
1184	m	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	1,000
1185	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	1,000
		2.1.4. Pomieszczenie nr 113 WC ogólne	
		2.1.4.1. Podłoga	
1186		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	4,06x1,7	6,902
	m2		razem 6,902
1187		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	6,902 {poz,1186}	6,902
	m2		razem 6,902
1188		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	6,902 {poz,1186}	6,902
	m2		razem 6,902
1189		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	
	m3	6,902 {poz,1186}x0,03	0,207
	m3		razem 0,207
1190		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,207 {poz,1189}	0,207
	m3		razem 0,207
1191		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	0,207 {poz,1189}	0,207
	m3		razem 0,207
1192		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	0,207 {poz,1189}	0,207
	m3		razem 0,207
1193		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	6,902 {poz,1186}	6,902
	m2		razem 6,902
1194		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	6,902 {poz,1186}	6,902
	m2		razem 6,902
1195		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	6,902 {poz,1186}	6,902
	m2		razem 6,902
1196		Posadzki z płytek Terrano NOVABELL MY SPACE Cognac 20x90	
	m2	6,902 {poz,1186}	6,902

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	6,902
2.1.4.2. Ściany			
1197	kpl	Demontaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.)	1,000
1198	szt	Demontaż lustra ściennego	1,000
1199		Rozebranie okładziny ściennej	
	m2	2,01x1,72x2+1,32x2+1,72x4+1,15x2+1,18x2+1,71-3x2x0,7	18,604
	m2	razem	18,604
1200		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	
	m2	1,73x2,16	3,737
	m2	razem	3,737
1201	m	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych - Wkucie poziomów wod-kan i kabli natynkowych w ściany	10,000
1202		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	
	m3	18,604 {poz,1199}x0,03	0,558
	m3	3,737 {poz,1200}x0,12	0,448
	m3	10,000 {poz,1201}x0,1x0,05	0,050
	m3	razem	1,057
1203		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	1,057 {poz,1202}	1,057
	m3	razem	1,057
1204		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	1,057 {poz,1202}	1,057
	m3	razem	1,057
1205		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	1,057 {poz,1202}	1,057
	m3	razem	1,057
1206		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)-pasek nad umywalkami, pod lustrami	
	m2	2x(4,06x2+1,7x2)-0,8x2,05	21,400
	m2	10,136 {poz,1214}	10,136
	m2	razem	31,536
1207		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	2x(4,06x2+1,7x2)-0,8x0,05	23,000
	m2	razem	23,000
1208		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	
	m2	33,136 {poz,1209}	33,136
	m2	razem	33,136
1209		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	23,000 {poz,1207}	23,000
	m2	10,136 {poz,1214}	10,136
	m2	razem	33,136
1210		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	
	m2	33,136 {poz,1209}	33,136
	m2	razem	33,136
1211		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	33,136 {poz,1209}	33,136
	m2	razem	33,136
1212		Zaprawianie bruzd o szerokości do 10cm	
	m	10,000 {poz,1201}	10,000
	m	razem	10,000
1213	szt	Obsadzanie kratki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	1,000
1214		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna + obudowa pionów	
	m2	3,31x0,3x2x4	7,944
	m2	1,25x0,93+0,3x0,93+0,3x1,25x2	2,192
	m2	razem	10,136
1215		Ścianki ustępowe HPL Alsanit, kolor drewnopodobny odcienie brązu z drzwiami, grubość płyt min. 10mm, wys. min. 2m, wymiar 1x1m	
	m2	1x2x3	6,000
	m2	razem	6,000
1216		Montaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.) - z demontażu	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	kpl	1,000 {poz,1197}	1,000
	kpl		razem 1,000
1217	szt	Montaż lustra ściennego - z demontażu	1,000
		2.1.4.3. Sufit	
1218	m2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	6,902
	m2	6,902 {poz,1186}	razem 6,902
		2.1.4.4. Biały montaż	
1219	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	2,000
1220	szt	Demontaż podejść dopływowych (czterpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czterpalne, baterie	2,000
1221	szt	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	1,000
1222	kpl	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	1,000
1223	szt	Wymiana umywalki porcelanowej	1,000
1224	szt	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	1,000
1225	kpl	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalk	1,000
1226	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej na ALGEO, Bateria umywalkowa stojąca nablatowa, BAG2L - Ferro	1,000
1227	szt	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	2,000
1228	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	2,000
1229	szt	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	2,000
1230	kpl	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	1,000
1231	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	1,000
1232	szt	Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	1,000
1233	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	1,000
1234	m	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	10,000
	m	10,000 {poz,1201}	razem 10,000
1235	kpl	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	1,000
1236	kpl	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miska bezkolnierzowa + deska samoopadająca np. Deante Peonia ZERO	1,000
1237	szt	Montaż przycisków do spluczek podtynkowych publicznych	1,000
1238	szt	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	1,000
1239	próba	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych	1,000
		2.1.4.5. Elektryka	
1240	kpl	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (WLZ łazienki)	1,000
1241	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
1242	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	2,000
1243	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	3,000
1244	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	3,000
	szt	3,000 {poz,1243}	razem 3,000
1245	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
		2.1.4.6. Drzwi wew.	
1246	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
1247	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
1248	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
1249	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	1,640
	m2	0,8x2,05	razem 1,640
1250	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem)	1,640
	m2	1,640 {poz,1249}	razem 1,640
		2.1.5. Pomieszczenie nr 010 (laboratorium olejowe)	
		2.1.5.1. Podłoga	
1251	m2	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	19,277
	m2	5,62x3,43	razem 19,277
1252	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	19,277
	m2	19,277 {poz,1251}	razem 19,277
1253		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	razem	7,022
1311	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	7,022
	m2	7,022 {poz,1310}	7,022
	m2	razem	7,022
1312	m2	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	7,022
	m2	7,022 {poz,1292}	7,022
	m2	razem	7,022
1313	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	7,022
	m2	Dopłata 2x 7,022 {poz,1292}	7,022
	m2	razem	7,022
1314	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	7,022
	m2	7,022 {poz,1292}	7,022
	m2	razem	7,022
2.2.1.4. Elektryka			
1315	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
1316	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	1,000
1317	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	2,000
1318	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	2,000
	szt	2,000 {poz,1317}	2,000
	szt	razem	2,000
1319	poniar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
2.2.1.5. Okna			
1320	m	Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	1,000
	m	0,9+0,1	1,000
	m	razem	1,000
1321	m2	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	0,765
	m2	0,90x0,85	0,765
	m2	razem	0,765
1322	m	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	1,000
	m	1,000 {poz,1320}	1,000
	m	razem	1,000
1323	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	1,060
	m2	0,4x(0,9x2+0,85)	1,060
	m2	razem	1,060
1324	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	1,060
	m2	Dopłata 2x 1,060 {poz,1323}	1,060
	m2	razem	1,060
1325	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	1,060
	m2	1,060 {poz,1323}	1,060
	m2	razem	1,060
1326	m2	Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	0,765
	m2	0,765	0,765
	m2	1,000 {poz,1320}x0,4	0,400
	m2	razem	1,165
2.2.2. Pomieszczenie nr 212 WC damskie			
2.2.2.1. Podłoga			
1327	m2	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	7,151
	m2	1,77x4,04	7,151
	m2	razem	7,151
1328	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	7,151
	m2	7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1329	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	7,151
	m2	7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1330		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m3	7,151 {poz,1327}x0,03	0,215
	m3	razem	0,215
1331	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	0,215
	m3	0,215 {poz,1330}	0,215
	m3	razem	0,215
1332	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	0,215
	m3	0,215 {poz,1330}	0,215
	m3	razem	0,215
1333	m3	Opłata za utylizację gruzu/odpadów	0,215
	m3	0,215 {poz,1330}	0,215
	m3	razem	0,215
1334	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	7,151
	m2	7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1335	m2	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	7,151
	m2	7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1336	m2	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	7,151
	m2	7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1337	m2	Posadzki z płytek Terrano NOVABELL MY SPACE Cognac 20x90	7,151
	m2	7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
2.2.2.2. Ściany			
1338	kpl	Demontaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.)	1,000
1339	szt	Demontaż lustra ściennego	1,000
1340	m2	Rozebranie okładziny ściennej	38,048
	m2	2,05x(1,77x6+3,97x2)	-1,640
	m2	-0,8x2,05	-1,640
	m2	razem	36,408
1341	m2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	3,780
	m2	2,1x1,8	3,780
	m2	razem	3,780
1342	m	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych - Wkucie poziomów wod-kan i kabli natynkowych w ścianach	10,000
1343	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	1,092
	m3	36,408 {poz,1340}x0,03	0,567
	m3	3,780 {poz,1341}x0,15	0,050
	m3	10,000 {poz,1342}x0,05x0,1	0,050
	m3	razem	1,709
1344	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	1,709
	m3	1,709 {poz,1343}	1,709
	m3	razem	1,709
1345	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	1,709
	m3	1,709 {poz,1343}	1,709
	m3	razem	1,709
1346	m3	Opłata za utylizację gruzu/odpadów	1,709
	m3	1,709 {poz,1343}	1,709
	m3	razem	1,709
1347	m2	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)-pasek nad umywalkami, pod lustrami	28,680
	m2	2x(1,77x4+4,04x2)-0,8x2,05	7,952
	m2	7,952 {poz,1355}	7,952
	m2	razem	36,632
1348	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	13,904
	m2	1,2x(1,77x2+4,04x2)-0,8x0,05	13,904
	m2	razem	13,904
1349	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	13,904
	m2	13,904 {poz,1350}	13,904
	m2	razem	13,904

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
1350	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	13,904
	m2	13,904 {poz,1348}	
		razem	13,904
1351	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	
	m2	Dopłata 2x 13,904 {poz,1348}	13,904
		razem	13,904
1352	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	13,904 {poz,1348}	13,904
		razem	13,904
1353	m	Zaprawianie bruzd o szerokości do 10cm	
	m	10,000 {poz,1342}	10,000
		razem	10,000
1354	szt	Obsadzanie krtek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	1,000
1355	m2	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna + obudowa pionów	
	m2	1,25x0,93+0,3x0,93+0,3x1,25x2	2,192
	m2	3,2x(0,3x2x3)	5,760
		razem	7,952
1356	m2	Ścianki ustępowe HPL Alsanit, kolor drewnopodobny odcienie brązu z drzwiami, grubość płyt min. 10mm, wys. min. 2m, wymiar 1x1m	
	m2	1x2x3x2	12,000
		razem	12,000
1357	kpl	Montaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.) - z demontażu	
	kpl	1,000 {poz,1338}	1,000
		razem	1,000
1358	szt	Montaż lustra ściennego - z demontażu	1,000
2.2.2.3. Sufit			
1359	m2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	
	m2	7,151 {poz,1327}	7,151
		razem	7,151
2.2.2.4. Biały montaż			
1360	szt	Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	1,000
1361	kpl	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, trzyściennych kwadratowych z płyty polistyrenowej - Demontaż	1,000
1362	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	2,000
1363	szt	Demontaż podejść dopływowych (czterpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czepalne, baterie	2,000
1364	szt	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	1,000
1365	kpl	Montaż bidetu z baterią i syfonem	1,000
1366	szt	Wymiana umywalki porcelanowej	1,000
1367	szt	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	1,000
1368	kpl	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalk	1,000
1369	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej na ALGEO, Bateria umywalkowa stojąca nabladowa, BAG2L - Ferro	1,000
1370	szt	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	2,000
1371	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	2,000
1372	szt	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	2,000
1373	kpl	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	1,000
1374	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	1,000
1375	szt	Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	1,000
1376	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	1,000
1377	m	Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	10,000
1378	m	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	10,000
1379	kpl	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	1,000
1380	kpl	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miaska bezkołnierzowa + deska samoopadająca np. Deante Peonia ZERO	1,000
1381	szt	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	1,000
1382	szt	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	
	szt	1,000 {poz,1364}	1,000
		razem	1,000
1383	próba	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	1,000
1384	m	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	
	m	10,000 {poz,1377}	10,000

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m	razem	10,000
2.2.2.5. Elektryka			
1385	kpl	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (WLZ łazienki)	1,000
1386	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
1387	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	2,000
1388	szt	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	3,000
1389	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	3,000
	szt	3,000 {poz,1388}	3,000
		razem	3,000
1390	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
2.2.2.6. Drzwi			
1391	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	2,000
1392	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	2,000
1393	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	2,000
1394	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	3,075
	m2	0,7x2,05+0,8x2,05	3,075
		razem	3,075
1395	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem)	3,075
	m2	3,075 {poz,1394}	3,075
		razem	3,075
2.2.3. Pomieszczenie nr 109			
2.2.3.1. Podłoga			
1396	m2	Rozebrawie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	15,246
	m2	5,71x2,67	15,246
		razem	15,246
1397	m	Rozbiórka cokołików posadzek/listew przyściennych/Cokołików z wykładziny	15,960
	m	5,71x2+2,67x2-0,8	15,960
		razem	15,960
1398	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	15,246
	m2	15,246 {poz,1396}	15,246
		razem	15,246
1399	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	15,246
	m2	15,246 {poz,1396}	15,246
		razem	15,246
1400	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - I p.	0,457
	m3	15,246 {poz,1396}x0,03	0,008
	m3	15,960 {poz,1397}x0,05x0,01	0,008
		razem	0,465
1401	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	0,465
	m3	0,465 {poz,1400}	0,465
		razem	0,465
1402	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	0,465
	m3	0,465 {poz,1400}	0,465
		razem	0,465
1403	m3	Oplata za utylizację gruzu/odpadów	0,465
	m3	0,465 {poz,1400}	0,465
		razem	0,465
1404	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	15,246
	m2	15,246 {poz,1396}	15,246
		razem	15,246
1405	m2	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	15,246
	m2	15,246 {poz,1396}	15,246
		razem	15,246
1406	m2	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	15,246
	m2	15,246 {poz,1396}	15,246
		razem	15,246
1407	m2	Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm	15,246
	m2	15,246 {poz,1396}	15,246

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2	0,950 {poz,1567}x0,4	0,380
	m2	razem	1,103
2.3.2. Pomieszczenie WC męskie			
2.3.2.1. Podłoga			
1574	m2	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny 1,77x4,04	7,151
	m2	razem	7,151
1575	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych 7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1576	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości 7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1577	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p. 7,151 {poz,1327}x0,03	0,215
	m3	razem	0,215
1578	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,215 {poz,1330}	0,215
	m3	razem	0,215
1579	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x 0,215 {poz,1330}	0,215
	m3	razem	0,215
1580	m3	Opłata za utylizację gruzu/odpadów 0,215 {poz,1330}	0,215
	m3	razem	0,215
1581	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1582	m2	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x 7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1583	m2	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS 7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
1584	m2	Posadzki z płytek Terrano NOVABELL MY SPACE Cognac 20x90 7,151 {poz,1327}	7,151
	m2	razem	7,151
2.3.2.2. Ściany			
1585	kpl	Demontaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.)	1,000
1586	szt	Demontaż lustra ściennego	1,000
1587	m2	Rozebranie okładziny ściennej 2,05x(1,77x6+3,97x2)	38,048
	m2	-0,8x2,05	-1,640
	m2	razem	36,408
1588	m2	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,1x1,8	3,780
	m2	razem	3,780
1589	m	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych - Wkucie poziomów wod-kan i kabli natynkowych w ściany	10,000
1590	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 36,408 {poz,1340}x0,03	1,092
	m3	3,780 {poz,1341}x0,15	0,567
	m3	10,000 {poz,1342}x0,05x0,1	0,050
	m3	razem	1,709
1591	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,709 {poz,1343}	1,709
	m3	razem	1,709
1592	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x 1,709 {poz,1343}	1,709
	m3	razem	1,709

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
1593	m3	Oплата za utylizację gruzu/odpadów	1,709
	m3	1,709 {poz,1343}	
		razem	1,709
1594	m2	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)-pasek nad umywalkami, pod lustrami	28,680
	m2	2x(1,77x4+4,04x2)-0,8x2,05	7,952
	m2	7,952 {poz,1355}	
		razem	36,632
1595	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	13,904
	m2	1,2x(1,77x2+4,04x2)-0,8x0,05	
		razem	13,904
1596	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	13,904
	m2	13,904 {poz,1595}	
		razem	13,904
1597	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	13,904
	m2	13,904 {poz,1348}	
		razem	13,904
1598	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	13,904
	m2	Dopłata 2x	
	m2	13,904 {poz,1348}	
		razem	13,904
1599	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	13,904
	m2	13,904 {poz,1348}	
		razem	13,904
1600	m	Zaprawianie bruzd o szerokości do 10cm	10,000
	m	10,000 {poz,1342}	
		razem	10,000
1601	szt	Obsadzanie krętek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	1,000
1602	m2	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna + obudowa pionów	2,192
	m2	1,25x0,93+0,3x0,93+0,3x1,25x2	5,760
	m2	3,2x(0,3x2x3)	
		razem	7,952
1603	m2	Ścianki ustępowe HPL Alsanit, kolor drewnopodobny odcienie brązu z drzwiami, grubość płyt min. 10mm, wys. min. 2m, wymiar 1x1m	12,000
	m2	1x2x3x2	
		razem	12,000
1604	kpl	Montaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.) - z demontażu	1,000
	kpl	1,000 {poz,1338}	
		razem	1,000
1605	szt	Montaż lustra ściennego - z demontażu	1,000
		2.3.2.3. Sufit	
1606	m2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	7,151
	m2	7,151 {poz,1327}	
		razem	7,151
		2.3.2.4. Białe montaż	
1607	szt	Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	1,000
1608	kpl	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, trzysściennych kwadratowych z płyty polistyrenowej - Demontaż	1,000
1609	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	2,000
1610	szt	Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	2,000
1611	szt	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	1,000
1612	kpl	Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym	1,000
1613	szt	Wymiana umywalki porcelanowej	1,000
1614	szt	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	1,000
1615	kpl	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalk	1,000
1616	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej na ALGEO, Bateria umywalkowa stojąca nablatowa, BAG2L - Ferro	1,000
1617	szt	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	2,000
1618	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	2,000
1619	szt	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	2,000
1620	kpl	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	1,000
1621	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	1,000
1622	szt	Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	1,000

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
1623	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	1,000
1624	m	Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	10,000
1625	m	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	10,000
1626	kpl	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	1,000
1627	kpl	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miska bezkolnierzowa + deska samoopadająca np. Deante Peonia ZERO	1,000
1628	szt	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	1,000
1629		Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	
	szt	1,000 {poz,1364}	1,000
		razem	1,000
1630	próba	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych	1,000
1631		Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	
	m	10,000 {poz,1624}	10,000
		razem	10,000
		2.3.2.5. Elektryka	
1632	kpl	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (WLZ łazienki)	1,000
1633	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
1634	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	2,000
1635	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	3,000
1636		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	3,000 {poz,1388}	3,000
		razem	3,000
1637	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
		2.3.2.6. Drzwi	
1638	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	2,000
1639	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	2,000
1640	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	2,000
1641		Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	
	m2	0,7x2,05+0,8x2,05	3,075
		razem	3,075
1642		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem)	
	m2	3,075 {poz,1394}	3,075
		razem	3,075
		2.3.3. Pomieszczenie nr 214 (szatnia)	
		2.3.3.1. Podłoga	
1643		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	5,7x2,68	15,276
		razem	15,276
1644		Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny	
	m	5,7x2+2,68x2-0,8x2	15,160
		razem	15,160
1645		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
		razem	15,276
1646		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
		razem	15,276
1647		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	15,276 {poz,1643}x0,03	0,458
	m3	15,160 {poz,1644}x0,05x0,01	0,008
		razem	0,466
1648		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,466 {poz,1647}	0,466
		razem	0,466
1649		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	0,466 {poz,1647}	0,466
		razem	0,466
1650		Oплата za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	0,466 {poz,1647}	0,466

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet			Ilość
Nr	Jm	Opis robót	
	m3		razem 0,466
1651		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
1652		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
1653		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
1654		Posadzki z płytek Gres downtown grey 33x33cm	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
1655		Cokoliki z płytek Gres downtown grey	
	m	15,160 {poz,1644}	15,160
	m		razem 15,160
2.3.3.2. Ściany			
1656		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	3,2x(5,7x2+2,68x2) -(0,8x2,05x2+1,48x2,06)	53,632 -6,329
	m2		razem 47,303
1657		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	
	m2	47,303 {poz,1656}	47,303
	m2		razem 47,303
1658		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	47,303 {poz,1656}	47,303
	m2		razem 47,303
1659		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	
	m2	47,303 {poz,1656}	47,303
	m2		razem 47,303
1660		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	47,303 {poz,1656}	47,303
	m2		razem 47,303
1661	szt	Obsadzanie krutek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej (dużej)	1,000
2.3.3.3. Sufit			
1662		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
1663		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	
	m2	15,276 {poz,1662}	15,276
	m2		razem 15,276
1664		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
1665		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach Dopłata 2x	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
1666		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	
	m2	15,276 {poz,1643}	15,276
	m2		razem 15,276
2.3.3.4. Elektryka			
1667	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
1668	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	1,000
1669		Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Oprawa liniowa LED MEBA LED	
	szt	22-40W NW/WW 1200mm biała	2,000
1670		Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	2,000 {poz,1669}	2,000
	szt		razem 2,000

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
1671	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
2.3.3.5. Okna			
1672		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	
	m	1,48+0,1	1,580
	m		razem 1,580
1673		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² , 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m ² *K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	
	m ²	1,48x2,06	3,049
	m ²		razem 3,049
1674		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	1,580 {poz,1672}	1,580
	m		razem 1,580
1675		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	
	m ²	0,4x(2,06x2+1,48)	2,240
	m ²		razem 2,240
1676		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża Dopłata 2x	
	m ²	2,240 {poz,1675}	2,240
	m ²		razem 2,240
1677		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m ²	2,240 {poz,1675}	2,240
	m ²		razem 2,240
1678		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m ²	3,049 {poz,1673}	3,049
	m ²	1,580 {poz,1672}x0,4	0,632
	m ²		razem 3,681
2.3.3.6. Drzwi			
1679	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m ²	1,000
1680	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
1681	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
1682		Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	
	m ²	0,8x2,05	1,640
	m ²		razem 1,640
1683		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	
	m ²	1,640 {poz,1682}	1,640
	m ²		razem 1,640
2.3.3.7. Grzejniki			
1684	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
1685		Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	
	m ²	1,5x0,8	1,200
	m ²		razem 1,200
1686	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
1687	szt	Wymiana zaworu termostaticznego o średnicy 10-15mm	1,000
1688		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	
	m	0,5x2	1,000
	m		razem 1,000
1689	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m ²	1,000
2.3.4. Pomieszczenie nr 216 (suszarnia)			
2.3.4.1. Ściany			
1690		Zabezpieczenie podłóg folią	
	m ²	1,46x3,18	4,643
	m ²		razem 4,643
1691	szt	Obsadzanie krętek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej	2,000
1692		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m ²	3,2x(1,46x2+3,18x2)	29,696
	m ²	-0,8x2,05	-1,640
	m ²		razem 28,056
2.3.4.2. Sufit			

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
1693	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	4,643
	m2	4,643 {poz,1690}	
	m2	razem	4,643
2.3.4.3. Elektryka			
1694	szt	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Oprawa liniowa LED MEBA LED 22-40W NW/WW 1200mm biała	1,000
1695	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
	szt	1,000 {poz,1694}	
	szt	razem	1,000
1696	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	1,000
2.3.4.4. Drzwi			
1697	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
1698	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
1699	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
1700	m2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - Pol-Skone	1,640
	m2	0,8x2,05	
	m2	razem	1,640
1701	m2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne - Pol-Skone Sempre W03 biały mat bez struktury drewna	1,640
	m2	1,640 {poz,1700}	
	m2	razem	1,640
2.3.4.5. Grzejniki			
1702	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	1,000
1703	m2	Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	0,900
	m2	1x0,9	
	m2	razem	0,900
1704	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
1705	szt	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	1,000
1706	m	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	2,000
	m	1x2	
	m	razem	2,000
1707	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	1,000
2.3.5. Korytarz przed pom. nr 217			
2.3.5.1. Podłoga			
1708	m2	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	3,059
	m2	1,61x1,9	
	m2	razem	3,059
1709	m	Rozbiórka cokółników posadzek/listew przysściennych/Cokółników z wykładziny	4,620
	m	1,61x2+1,9x2-0,8x3	
	m	razem	4,620
1710	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	3,059
	m2	3,059 {poz,1708}	
	m2	razem	3,059
1711	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	3,059
	m2	3,059 {poz,1708}	
	m2	razem	3,059
1712	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	0,092
	m3	3,059 {poz,1708}x0,03	
	m3	4,620 {poz,1709}x0,05x0,01	0,002
	m3	razem	0,094
1713	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	0,094
	m3	0,094 {poz,1712}	
	m3	razem	0,094
1714	m3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	0,094
	m3	Dopłata 14x	
	m3	0,094 {poz,1712}	
	m3	razem	0,094
1715	m3	Oplata za utylizację gruzu/odpadów	0,094
	m3	0,094 {poz,1712}	
	m3	razem	0,094
1716	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	3,059
	m2	3,059 {poz,1708}	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m2		razem 6,395
1936		Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm	
	m	8,000 {poz,1925}	8,000
	m		razem 8,000
2.3.11.2. Ściany			
1937		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	5,07x(3,23x2+1,98x2)	52,829
	m2	-(1,22x2,2+1,2x2,1)	-5,204
	m2		razem 47,625
1938		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	
	m2	47,625 {poz,1937}	47,625
	m2		razem 47,625
1939		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	47,625 {poz,1937}	47,625
	m2		razem 47,625
1940		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	
	m2	Dopłata 2x	
	m2	47,625 {poz,1937}	47,625
	m2		razem 47,625
1941		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	
	m2	47,625 {poz,1937}	47,625
	m2		razem 47,625
2.3.11.3. Sufit			
1942		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	
	m2	6,395 {poz,1924}	6,395
	m2	1,98x0,3x9	5,346
	m2		razem 11,741
1943		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	
	m2	11,741 {poz,1942}	11,741
	m2		razem 11,741
1944		Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	
	m2	11,741 {poz,1942}	11,741
	m2		razem 11,741
1945		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	
	m2	Dopłata 2x	
	m2	11,741 {poz,1942}	11,741
	m2		razem 11,741
1946		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	
	m2	11,741 {poz,1942}	11,741
	m2		razem 11,741
2.3.11.4. Elektryka			
1947	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
1948	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	2,000
1949	szt	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Oprawa liniowa LED MEBA LED 22-40W NW/WW 1200mm biała	1,000
1950	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	
	szt	1,000 {poz,1949}	1,000
	szt		razem 1,000
1951	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
2.3.12. Pomieszczenie nr 315 (natryski)			
2.3.12.1. Podłoga			
1952		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	
	m2	4,04x3,17	12,807
	m2		razem 12,807
1953		Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	
	m2	12,807 {poz,1952}	12,807
	m2		razem 12,807
1954		Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	
	m2	12,807 {poz,1952}	12,807
	m2		razem 12,807
1955		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
	m3	12,807 {poz,1952}x0,03	0,384
	m3	razem	0,384
1956		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	0,384 {poz,1955}	0,384
	m3	razem	0,384
1957		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	0,384 {poz,1955}	0,384
	m3	razem	0,384
1958		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	0,384 {poz,1955}	0,384
	m3	razem	0,384
1959		Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	12,807 {poz,1952}	12,807
	m2	razem	12,807
1960		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS Dopłata 3x	
	m2	12,807 {poz,1952}	12,807
	m2	razem	12,807
1961		Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	
	m2	12,807 {poz,1952}	12,807
	m2	razem	12,807
1962		Posadzki z płytek Terrano NOVABELL MY SPACE Cognac 20x90	
	m2	12,807 {poz,1952}	12,807
	m2	razem	12,807
2.3.12.2. Ściany			
1963	kpl	Demontaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.)	1,000
1964		Rozebranie okładziny ściennej	
	m2	2,03x(4,13x2+3,17x2+2)	33,698
	m2	razem	33,698
1965	szt	Demontaż lustra ściennego	1,000
1966		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	
	m2	2,05x(1,2+1,3)	5,125
	m2	razem	5,125
1967		Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych - Wkucie poziomów wod-kan i kabli natynkowych w ścianach	
	m	15+10	25,000
	m	razem	25,000
1968		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru - II p.	
	m3	33,698 {poz,1964}x0,03	1,011
	m3	25,000 {poz,1967}x0,05x0,1	0,125
	m3	5,125 {poz,1966}x0,15	0,769
	m3	razem	1,905
1969		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	
	m3	1,905 {poz,1968}	1,905
	m3	razem	1,905
1970		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 14x	
	m3	1,905 {poz,1968}	1,905
	m3	razem	1,905
1971		Opłata za utylizację gruzu/odpadów	
	m3	1,905 {poz,1968}	1,905
	m3	razem	1,905
1972		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki prostokątne 30x60 białe Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)-pasek nad umywalkami, pod lustrami	
	m2	2,03x(4,13x2+3,17x2)	29,638
	m2	-(0,8x2,03+0,05x1,5x2)	-1,774
	m2	9,896 {poz,1979}	9,896
	m2	razem	37,760
1973		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet/mozaiki na ścianach	
	m2	1,18x(4,13x2+3,17x2)	17,228
	m2	-(0,8x0,02+0,80x1,5x2)	-2,416
	m2	razem	14,812

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
1974	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	14,812
	m2	14,812 {poz,1973}	
		razem	14,812
1975	m2	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	14,812
	m2	14,812 {poz,1973}	
		razem	14,812
1976	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Dopłata 2x	14,812
	m2	14,812 {poz,1973}	
		razem	14,812
1977	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525	14,812
	m2	14,812 {poz,1973}	
		razem	14,812
1978	m	Zaprawianie bruzd o szerokości do 10cm	25,000
	m	25,000 {poz,1967}	
		razem	25,000
1979	m2	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym - Obudowa misek podwieszanych - płyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna + obudowa pionów	2,192
	m2	1,25x0,93+0,3x0,93+0,3x1,25x2	7,704
	m2	3,21x0,3x2x4	
		razem	9,896
1980	m2	Ścianki ustępowe HPL Alsanit, kolor drewnopodobny odcienie brązu z drzwiami, grubość płyt min. 10mm, wys. min. 2m, wymiar 1x1m	18,000
	m2	1x2x3x3	
		razem	18,000
1981	kpl	Montaż przyborów (podajniki, uchwyty, podgrzewacze itp.) - z demontażu	1,000
1982	szt	Montaż lustra ściennego - z demontażu	1,000
2.3.12.3. Sufit			
1983	m2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	12,807
	m2	12,807 {poz,1952}	
		razem	12,807
1984	m2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	12,807
	m2	12,807 {poz,1983}	
		razem	12,807
1985	m2	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	12,807
	m2	12,807 {poz,1952}	
		razem	12,807
1986	m2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach Dopłata 2x	12,807
	m2	12,807 {poz,1952}	
		razem	12,807
1987	m2	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	12,807
	m2	12,807 {poz,1952}	
		razem	12,807
2.3.12.4. Biały montaż			
1988	kpl	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, przysięciennych półokrągłych 3/4 koła z płyty polistyrenowej - Demontaż	2,000
1989	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	5,000
1990	szt	Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie	5,000
1991	szt	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	1,000
1992	szt	Wymiana umywalki porcelanowej	3,000
1993	szt	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa	3,000
1994	szt	Wymiana baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	2,000
1995	kpl	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalk	3,000
1996	szt	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej na ALGEO, Bateria umywalkowa stojąca nablutowa, BAG2L - Ferro	3,000
1997	szt	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o średnicy nominalnej 15mm	5,000
1998	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	5,000
1999	szt	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	5,000
2000	kpl	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	1,000
2001	szt	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	1,000
2002	szt	Wymiana podejścia dopływowego elastycznego płuczek ustępowych z rur o średnicy nominalnej 15mm	1,000
2003	szt	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych	1,000

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
2004	m	Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	15,000
2005	m	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	15,000
2006	m	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w budynkach	10,000
2007	kpl	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową	1,000
2008	kpl	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miaska bezkołnierzowa + deska samoopadająca np. Deante Peonia ZERO	1,000
2009	szt	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	1,000
2010	szt	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	1,000
2011	szt	Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej pralek automatycznych - Wymiana	2,000
2012	próba	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych	1,000
2013		Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	
	m	15,000 {poz,2004}	15,000
	m	10,000 {poz,2006}	10,000
	m	razem	25,000
2.3.12.5. Elektryka			
2014	kpl	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (WLZ łazienki)	1,000
2015	szt	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe - Światło	1,000
2016	szt	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - Gniazdo podwójne	6,000
2017	szt	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawę LED: Panel Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19 + Noxion LED Panel Zestaw do montażu powierzchniowego V2.0 FastSlide 600X600mm	10,000
2018	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	7,000
2019	pomiar	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	2,000
2.3.12.6. Okna			
2020		Wykucie z muru podokienników betonowych/lastryko/MDF	
	m	(1,5+0,1)x2	3,200
	m	razem	3,200
2021		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2, 3-szybowe, 5-komorowe, U<0,9 W/m2*K, obustronnie białe, z nawiewnikami higrosterowalnymi, klamki plastikowe lub metalowe, demontaż żaluzji/rolet	
	m2	0,87x1,5x2	2,610
	m2	razem	2,610
2022		Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety MDF laminowane gr. min. 2,5cm, szer. ok. 40cm, białe, frez zaokrąglony	
	m	3,200 {poz,2020}	3,200
	m	razem	3,200
2023		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Ościeża	
	m2	0,4x(1,5x2+0,87)x2	3,096
	m2	razem	3,096
2024		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach - Ościeża	
	m2	Dopłata 2x 3,096 {poz,2023}	3,096
	m2	razem	3,096
2025		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - Farba Bolix TRENDY 525 - malowanie ościeży wew. po obróbce nowych okien i parapetów	
	m2	3,096 {poz,2023}	3,096
	m2	razem	3,096
2026		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	
	m2	2,61	2,610
	m2	3,200 {poz,2020}x0,4	1,280
	m2	razem	3,890
2.3.12.7. Drzwi			
2027	szt	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	1,000
2028	szt	Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000
2029	szt	Wyniesienie, wywóz i utylizacja	1,000
2030		Obsadzenie ościeżnic drewnianych DRE	
	m2	0,8x2,05	1,640
	m2	razem	1,640
2031		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - DRE Binito 20 białe mat bez struktury drewna - łazienkowe (z podcięciem)	
	m2	1,640 {poz,2030}	1,640
	m2	razem	1,640
2.3.12.8. Grzejnik			
2032	kpl	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych	2,000

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Nr	Jm	Opis robót	Ilość
2033	m2	Wymiana grzejnika fawiera na grzejnik płytowy	1,020
	m2	0,85x0,6x2	
		razem	1,020
2034	szt	Wymiana odpowietrznika automatycznego o średnicy 10-15mm	2,000
2035	szt	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	2,000
2036	m	Malowanie dwukrotnie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	4,000
2037	szt	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 10,0m2	2,000
2.4. KLATKA SCHODOWA			
2.4.1. Okładziny stopni			
2038	m2	Okładziny schodów z płytek gresowych 20x20cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES STANDARD w technologii ATLAS - CERRAD Concrete Beige 30x120cm stopnice i CERRAD Concrete Beige podstopnie	23,232
	m2	1,2x0,25x11x4+1,2x0,19x11x4	
		razem	23,232
2039	m	Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 12,5x25cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES STANDARD w technologii ATLAS - CERRAD Concrete Beige	13,900
	m	(3,5+3,6+3,4+3,4)	
		razem	13,900
2.4.2. Wymiana spoczników			
2040	m2	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny	7,200
	m2	2,4x1,5x2	
		razem	7,200
2041	m	Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny	10,800
	m	(1,5x2+2,4)x2	
		razem	10,800
2042	m2	Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	7,200
	m2	7,200 {poz,2040}	
		razem	7,200
2043	m2	Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	7,200
	m2	7,200 {poz,2040}	
		razem	7,200
2044	m3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru i pięter	0,216
	m3	7,200 {poz,2040}x0,03	
	m3	10,800 {poz,2041}x0,05x0,1	0,054
		razem	0,270
2045	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	0,270
	m3	0,270 {poz,2044}	
		razem	0,270
2046	m3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	0,270
	m3	Dopłata 14x	
	m3	0,270 {poz,2044}	
		razem	0,270
2047	m3	Oплата za utylizację gruzu/odpadów	0,270
	m3	0,270 {poz,2044}	
		razem	0,270
2048	m2	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	7,200
	m2	7,200 {poz,2040}	
		razem	7,200
2049	m2	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	7,200
	m2	Dopłata 3x	
	m2	7,200 {poz,2040}	
		razem	7,200
2050	m2	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii ATLAS	7,200
	m2	7,200 {poz,2040}	
		razem	7,200
2051	m2	Posadzki z płytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm	7,200
	m2	7,200 {poz,2040}	
		razem	7,200
2052	m	Cokoliki z płytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm	10,800
	m	10,800 {poz,2041}	
		razem	10,800
2.4.3. Malowanie biegów schodowych			
2053		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	