

34. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

34.1 Zestawienie montażowe

Zestawienie montażowe materiałów na roboty realizowane przez inwestora – ENERGIA-OPERATOR SA.

Lp.	Materiał	jedn.	Ilość
1	kabel NA2XY (YAKXS) 4x120mm ²	mb.	71
2	bednarka ze stali ocynkowanej ogniowo S/tZN 25x4mm ²	mb.	56
3	folia kablowa niebieska 30cm/0,05mm	mb.	46
4	rura osłonowa HDPE Ø110	mb.	19
5	rura osłonowa SRS-G Ø110	mb.	12
6	kształtka REC-110	szt.	14
7	palczatka termokurczliwa AK4 35-150	szt.	1
8	głowica termokurczliwa napowietrzna SFEX4 70-150/SK	szt.	1
9	kablowa rozdzielnica szafowa naziemna KRSN-00/2R-NH2/F	szt.	1
10	wkładka bezpiecznikowa WT-2/gF 100A	szt.	3
11	zwora bezpiecznikowa WTZ-2 400A	szt.	3
12	rura osłonowa BE 75 anty UV	mb.	3
13	kształtka REC-75	szt.	1
14	uchwyty rury na słupie	szt.	3
15	uchwyty kabla na słupie	szt.	4
16	zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 32.2	szt.	4
17	tabliczka opisowa kabla w złączu	szt.	1
18	tabliczka opisowa kabla na słupie	szt.	1
19	oznaczniki kablowe	szt.	8

35. PZT

- rys. E-01 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

36. SCHEMATY JEDNOKRESKOWE

- rys. E-02 schemat jednokreskowy proj. przyłącza i istniejącej sieci nn-0,4kV;
- rys. E-03 schemat stacji transformatorowej.

37. INNE RYSUNKI

- rys. E-03 ÷ E-08 skrzyżowania i kolizje;
- tablice 1 i 2 odległości między uzbrojeniem podziemnym wg. N SEP-E-004.

38. INFORMACJE BIOZ

- umieszczono w Załącznikach projektu budowlanego

15