



Wcinka w linię kablową nn

Stacja S6-00110 Żuromin Unitra, ist. transformator 400 kVA

Ist. linia do miejsca przyłączenia: YAKXS 4x240 mm2 – 190 m

Zakres prac:

- wybudować przyłączy kablowe poprzez wcinkę w istniejącą linię kablową, realizacja kablem typu min. NA2XY (YAKXS) 4x240 mm2 – trasa 5 m, łącznie około 10 m
- przy granicy działki Klienta, zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt. sugerowany typ: P2-Rs/LZV/F

- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/25/081973, Przyłączy do: Żuromin, gmina Żuromin, Nr działki: 144/9

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński



