



Zwiększenie mocy z przebudową przyłącza napowietrznego na kablowe poprzez wcinkę w linię nn

Stacja S6-01402 Głużek II, ist. transformator 160 kVA

Ist. linia do miejsca przyłączenia: 4xAl 50 mm² – 480 m + YAKXS 4x120 mm² – 30 m

Zakres prac:

- wybudować przyłącze kablowe poprzez wcinkę w istniejącą linię kablową, realizacja kablem min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – trasa 10 m, łącznie około 20 m
- przy granicy działki Klienta, zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt. sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F
- zdemontować przyłącze napowietrzne nn zasilające obecnie budynek Klienta – 20 m
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/25/067245, Przyłącze do: Głużek, gmina Wiśniewo, Nr działki: 578

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

Opłata przyłączeniowa uzależniona od kosztów rzeczywistych

