

**ENERGA-OPERATOR SA**  
**Oddział w Gdańsku**REJON DYSTRYBUCJI W WEJHEROWIE  
UL.PRZEMYSŁOWA 18, 84-200 WEJHEROWO**WYTYCZNE PROGRAMOWE**

*INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZEC  
SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII NAPOWIETRZNEJ  
W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 098919  
W CIĄGU SN 04300-22-098900 KIER. WEJHEROWO  
LUZINO. GM. LUZINO*

NR WYT.:

395/0/2025/36MZE

NR ZAD. INWEST.:

OPRACOWANO W:

**DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 36MZE**

OPRACOWAŁ:

**MICHAŁ JANKOWSKI, 36MZE**Inżynier Wiodący  
ds. Linii Elektroenergetycznych*Michał Jankowski*  
.....  
.....  
.....

SPRAWDZIŁ:

**ROMPCA MARCIN, 36RD**

Rejon Dystrybucji w Wejherowie

*Marcin Rompca*  
.....  
.....Kierownik  
Biura Zarządzania Usługami

ZATWIERDZIŁ:

*Dariusz Lewanczyk*  
.....  
.....

Data: .....

07-05-2025

INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZEC SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII  
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 098919 W CIĄGU SN  
04300-22-098900 KIER. WEJHEROWO, LUZINO. GM. LUZINO

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne .....	2
2.	Przedmiot opracowania .....	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych .....	2
4.	Stan istniejący .....	2
5.	Stan planowany / zakres prac .....	3
6.	Rzeczowy zakres prac .....	3
7.	Wymagania dodatkowe .....	3
8.	Informacje dodatkowe .....	4
1)	Uzgodnienie dokumentacji .....	4
2)	Zmiany i odstępstwa .....	4
9.	Spis załączników .....	4

INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZECZ SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII  
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 098919 W CIĄGU SN  
04300-22-098900 KIER. WEJHEROWO, LUZINO. GM. LUZINO

**1. Wymagania techniczne**

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej [www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl).

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

**2. Przedmiot opracowania**

INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZECZ SKABLOWANIE ODCINKÓW  
LINII NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 098919 W CIĄGU SN  
04300-22-098900 KIER. WEJHEROWO LUZINO. GM. LUZINO

**3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych**

Miejscowość: Luzino

Gmina: Luzino

Powiat: Wejherowo

**4. Stan istniejący**

LN SN 098919 odcinek nr.3-5

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy / modernizacji	1994	
Nr obiektu	098919- 3-5	LN SN do skablowania
Nr słupa	094700 – st.7 – T-9813	
Nazwa linii	LN 098930(SŁ1)-T-9813 Luzino Wschód	

**INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZECZ SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII  
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 098919 W CIĄGU SN  
04300-22-098900 KIER. WEJHEROWO, LUZINO. GM. LUZINO**

**5. Stan planowany / zakres prac**

Skablowanie linii napowietrznej SN nr.098919 poprzez wymianę st.7 na E 13,5/25 z dwoma rozłącznikami, montaż dwóch rozłączników na st.14, budowę linii kablowej pomiędzy st.7, a st.14 oraz od st.14 do T-9813. Demontaż ist. linii napowietrznej. Wykonanie dokumentacji projektowej. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami EOP.

**6. Rzeczowy zakres prac**

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Dokumentacja projektowa	Szt.	1
2.	Stanowisko słupowe E 13,5/25	Szt.	1
3.	Rozłączniki SN	Kpl.	4
4.	Linia kablowa 3xXRUHAKXs	m	1350
5.	Demontaż ist. linii napowietrznej	m	1005
6.	Dokumentacja powykonawcza	Szt.	1

**7. Wymagania dodatkowe**

Agregaty: ---

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji powykonawczej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- **Numeracja rozłącznika**

Należy przewidzieć przenumerowanie w/w rozłącznika wg. Standardów EOP

- **Wyłączenia**

Należy sporządzić harmonogram prac przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu włączeń.

- **Demontaż**

Materiały z demontażu wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie. Powyższe należy potwierdzić stosownym dokumentem utylizacji.

- **Uregulowania prawne**

**Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na wykonywanie robót zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.**

- Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji powykonawczej.

INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZEZ SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII  
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 098919 W CIĄGU SN  
04300-22-098900 KIER. WEJHEROWO, LUZINO. GM. LUZINO

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **Energa Operator SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk**, która następnie zostanie przekierowana do **Działu dokumentacji 36MMD**

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział w Gdańsku	RD REJON
Pkt. 5	-	3 MZE, 3MMR, 3MDR	36 MZE, 36 MMD

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

2) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

1. Schemat linii SN.
2. Mapa



INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZECZ SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII  
 NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 098919 W CIĄGU SN  
 04300-22-098900 KIER. WEJHEROWO, LUZINO. GM. LUZINO





